



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 433 DEL 18/05/2018

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: REALIZZAZIONE PENSILINA PRESSO “EX CASERMA DELLA POLSTRADA”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che la Provincia di Vicenza è proprietaria dell’edificio individuato catastalmente al foglio 78, particella 913 del Comune di Vicenza, ubicato in via Muggia n.3 a Vicenza e denominato “ex caserma della Polstrada”;
- che la Provincia con determinazione n. 566 del 30/06/2017 ha approvato un avviso di manifestazione di interesse al fine di selezionare soggetti interessati alla valorizzazione del complesso immobiliare sopra descritto e alla sottoscrizione di un contratto di comodato di parte dell’immobile;
- che con determinazione n. 697 del 01/08/2017 il soggetto aggiudicatario a titolo definitivo del bando sopra descritto è risultato essere P.A. Croce Verde ONLUS con sede in Vicenza via L. da Vinci 48;
- che in data 10 ottobre 2017 la Provincia di Vicenza e P.A. Croce Verde ONLUS hanno stipulato un contratto di comodato di 48 anni a fronte del quale il comodatario si impegnava a effettuare importanti interventi di ristrutturazione sull’intero immobile al fine di renderlo disponibile ad altre associazioni realizzando sei utenze diverse e indipendenti di cui una sola ad uso esclusivo della P.A. Croce Verde;

Visto che sono in corso i lavori di ristrutturazione posti a carico della Croce Verde secondo il progetto presentato, lavori per i quali è prevista la conclusione a fine giugno 2018;

Rilevato che il complesso immobiliare verrà utilizzato da diversi soggetti e associazioni appositamente individuate e assegnatarie di parte dell’immobile, come sede delle proprie attività anche di protezione civile da svolgere a supporto o in collaborazione con la Provincia di Vicenza;

Considerato che gran parte dei garage presenti nella proprietà saranno abbattuti e ricostruiti prevedendo strutture adeguate alla normativa antisismica;

Preso atto che i garage sopra citati sono stati assegnati alla stessa P.A. Croce Verde ONLUS e che le diverse organizzazioni utilizzatrici dell'immobile e il servizio di protezione civile provinciale sono sprovviste di adeguati spazi per i mezzi al coperto;

Ritenuto necessario realizzare una pensilina ombreggiante al confine ovest dell'area di via Muggia per un totale di 12 posti auto-mezzi, oltre che a trasformare alcuni garage in magazzini e realizzazione di alcune opere connesse quali scavi e canalizzazioni (ivi compresa la rimozione della sola pompa di benzina);

Dato atto che per dette opere la Croce Verde ONLUS si è resa disponibile alla loro realizzazione previo riconoscimento delle sole spese sostenute trattandosi di lavori strettamente connessi a quelli in corso di realizzazione;

Ritenuto congruo il computo Metrico Estimativo delle opere relative alla realizzazione della pensilina ombreggiante e ulteriori interventi connessi, sul retro della caserma di Via Muggia presentate dalla P.A. Croce Verde ONLUS allegato al presente provvedimento;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di autorizzare la P.A. Croce Verde ONLUS della realizzazione di una pensilina ombreggiante al confine ovest dell'area di via Muggia per un totale di 12 posti auto-mezzi, e alla trasformazione di alcuni garage in magazzini con la realizzazione di alcune opere connesse quali scavi e canalizzazioni come da computo metrico allegato;

2. di impegnare la spesa di € 38.000,00 alla missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione, Programma 05 Patrimonio, articolo 2709 del Bilancio 2018 imputandola come da cronoprogramma sotto riportato e da liquidarsi sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute, supportata da idonei documenti fiscali;

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2018 -	€ 38.000,00	1° - 2018 -	€ 38.000,00
Totale	€ 38.000,00	Totale	€ 38.000,00

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.

Vicenza, 18/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Caterina Bazzan



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 433 DEL 18/05/2018

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI
Proposta N° 529 / 2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE PENSILINA PRESSO “EX CASERMA DELLA POLSTRADA”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 21/05/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 433 del 18/05/2018

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

Proposta N° 529 / 2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE PENSILINA PRESSO “EX CASERMA DELLA POLSTRADA”. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 615 del 2018

Vicenza, 18/05/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

COMUNE DI VICENZA

Provincia di Vicenza

Committente:

Croce Verde Vicenza Onlus - Presidente: Sebastian Nicolai

Incarico:


**RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DELLA POLIZIA STRADALE, SITA A VICENZA IN VIA
MUGGIA 1, 3, 5**

Documento:

PROGETTO ESECUTIVO
Computo metrico opere per la Provincia

Tecnico incaricato:

Dott. Ing. Andrea Magro



Scala elaborati:

Nr. Doc.:

CM7

Rev. Nr. - Data	Descrizione	Elab.	Verif.	Appr.
00 - 04/01/2018	Prima emissione	A.M.	A.M.	A.M.

rif. doc.: 170324SI_CM7_Provincia_180104



magro scandolarà associati

studio di ingegneria e architettura

piazza della Serenissima, 60
31033 Castelfranco Veneto (TV)
P.IVA 04267290262 - tel_fax 0423 37 03 20
info@magroscandolarà.it - www.magroscandolarà.it

La riproduzione o pubblicazione anche parziale di questo documento richiede il consenso scritto del progettista (art. 2575 e segg. del C.C. - legge 22.04.41 n. 633).

Pagina bianca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Opere edili esterne Provincia (Cat 3)							
1 / 4 3.14.1 STD 150 LHT 31/10/2017	<p>Rimozione di arredi, sanitari, impianti elettrici e meccanici interni/esterni e di tutte le apparecchiature esistenti come tubazioni, canali, cavi, passerelle, quadri elettrici, interruttori, termoconvettori, corpi radianti, condizionatori e quanto altro occorra e/o indicato dalla D.L.. Compreso carico, trasporto ed oneri di discarica.</p> <p>Si comprendono gli oneri per il recupero, ove richiesto, di oggetti da riutilizzare, abbassati, puliti e debitamente accatastati e conservati nell'ambito di cantiere.</p> <p>Contabilizzazione a metro quadrato di superficie utile in pianta</p> <p>Magazzini Provincia lato ovest Magazzini Provincia lato nord</p>							
	SOMMANO m2			90,000 47,000		90,00 47,00		
						137,00	3,00	411,00
2 / 13 N.P. 29 04/11/2017	<p>Smontaggio di basculante esterno per garages, dimensioni m 2,60x2,60 circa, compresa la rimozione del telaio fisso e l'eventuale risarcitura della muratura e dell'intonaco perimetrale.</p> <p>Compreso il carico, il trasporto a discarica ed i relativi oneri di tutto il materiale demolito.</p> <p>Compenso a corpo per ogni basculante demolito e portato in discarica.</p> <p>Rimozione basculanti garages Provincia</p>							
	SOMMANO a corpo					4,00		
						4,00	150,00	600,00
3 / 15 N.P. 11 31/10/2017	<p>Demolizione di marciapiede.</p> <p>Demolizione di marciapiede comprensiva delle seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione della pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso e del relativo sottofondo in materiale inerte o calcestruzzo fino alla quota di - 10 cm rispetto la quota del pavimento dell'area di manovra; - rimozione delle cordonate in pietra; - taglio regolare dell'asfalto stradale esistente e rimozione della fascia di asfalto degradato verso il marciapiede demolito; - Preparazione del sottofondo con materiale stabilizzato 0-30mm (proveniente dallo scavo o se necessario fornito da cava) livellato e rullato al fine di renderlo idoneo alla successiva posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso; <p>Contabilizzazione a metro quadrato di marciapiede e di asfalto stradale demolito, compreso il carico, il trasporto a discarica e relativi oneri di tutto il materiale rimosso.</p>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
4 / 17 N.P. U01 02/11/2017	Demolizione marciapiede lato sud-ovest		72,00			72,00		
	SOMMANO m2					72,00	30,00	2'160,00
	Demolizione o fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con spessore fino a cm 15. Compreso il taglio preliminare dell'asfalto al fine di delimitare l'area di pavimentazione da demolire lungo tutto il perimetro. Sono compresi il carico, il trasporto ed il deposito temporaneo all'interno del cantiere. Sono compresi il carico di tutto il materiale demolito per il trasporto a discarica ed i relativi oneri. Contabilizzazione a metro quadrato di pavimentazione demolita e smaltita in discarica. Allacciamento quadro garage		10,50	0,500		5,25		
	Alimentazione cancello *(lung.=7,70+5) Allacciamento fognatura wc garage e linea acque meteoriche		12,70	0,500		6,35		
	SOMMANO m2					6,40		
						18,00	10,00	180,00
5 / 18 N.P. U01 02/11/2017	Demolizione o fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con spessore fino a cm 15. Compreso il taglio preliminare dell'asfalto al fine di delimitare l'area di pavimentazione da demolire lungo tutto il perimetro. Sono compresi il carico, il trasporto ed il deposito temporaneo all'interno del cantiere. Sono compresi il carico di tutto il materiale demolito per il trasporto a discarica ed i relativi oneri. Contabilizzazione a metro quadrato di pavimentazione demolita e smaltita in discarica. Allacciamento quadro magazzini Provincia		14,50	0,500	0,800	5,80		
	SOMMANO m2					5,80	10,00	58,00
	Opere edili pensilina Provincia (Cat 12)							
6 / 19 N.P. U01 05/11/2017	Demolizione o fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con spessore fino a cm 15. Compreso il taglio preliminare dell'asfalto al fine di delimitare l'area di pavimentazione da demolire lungo tutto il perimetro. Sono compresi il carico, il trasporto ed il deposito temporaneo all'interno del cantiere. Sono compresi il carico di tutto il materiale demolito per il trasporto a							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	discarica ed i relativi oneri. Contabilizzazione a metro quadrato di pavimentazione demolita e smaltita in discarica. Per scavo plinti di fondazione pensilina Provincia	7,00	2,00	2,000		28,00	10,00	280,00
	SOMMANO m2					28,00		
	Opere edili esterne Provincia (Cat 3)							
7 / 20 N.P. 21 02/11/2017	Demolizione di marciapiede in porfido e successivo ripristino, comprensivo delle seguenti lavorazioni: - Demolizione di pavimentazione in porfido, della cordonata perimetrale e del massetto di sottofondo in malta di cemento e/o calcestruzzo; - Demolizione della muratura perimetrale per ingresso tubazioni gas, acquedotto e gruppo frigo; - Carico e trasporto a discarica di tutto il materiale demolito, compresi i relativi oneri. Risarcitura della muratura demolita. Ricostruzione del marciapiede in porfido demolito, comprensivo delle seguenti lavorazioni: - Preparazione del sottofondo mediante compattazione meccanica, previa eventuale stesa di materiale inerte stabilizzato; - Realizzazione della soletta di sottofondo in calcestruzzo con spessore cm 15, compresa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. mm 8 e maglia cm 20x20; - Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in porfido su letto di malta cementizia, realizzata in maniera analoga alla pavimentazione esistente; - Fornitura e posa in opera del cordolo di delimitazione del marciapiede, tipologia analoga all'esistente. Contabilizzazione a metro quadrato di marciapiede in porfido demolito e ricostruito Nuova linea di adduzione gas metano e tubazioni gruppo frigo Linea di adduzione gas metano e tubazioni grupo frigo Linee di adduzione acquedotto ed energia elettrica per garages							
	SOMMANO m2					4,95	100,00	495,00
8 / 21 N.P. U03 02/11/2017	Rimozione pompa carburante, consistente nelle seguenti attività: - Rimozione, carico e trasporto a discarica della pompa carburante esistente fuori terra in corrispondenza del lato sud dell'area esterna di proprietà, compreso ogni onere accessorio quale il taglio di tubazioni, tasselli o tirafondi. Compresi gli oneri di discarica relativi a							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<p>tutto il materiale rimosso; - Rimozione della pensilina a fianco della pompa carburante, carico, trasporto a discarica e relativi oneri, compreso il taglio, la rimozione di piastre, tasselli o tirafondi. Sono compresi eventuali oneri necessari per la demolizione dei basamenti e della pavimentazione del marciapiede perimetrale. Compresa la ricostruzione del marciapiede sulla sede della pompa di benzina e della pensilina demolite, consistente nella riquadratura del marciapiede demolito eseguita con taglio regolare, nella ricostruzione del sottofondo con materiale inerte stabilizzato e compattato e nella fornitura e posa in opera della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso impastato a caldo con pezzatura 0/8, spessore cm 10 circa. Contabilizzazione a corpo. Rimozione della pompa carburante, della pensilina e ricostruzione del marciapiede</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
9 / 23 N.P. 006 22/01/2015	<p>Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro con materiale ghiaioso di risulta dallo scavo, eseguito con mezzi meccanici su terreno di qualsiasi natura e consistenza, così come previsto dagli elaborati di progetto o indicazioni della D.L. Sono compresi gli oneri per i sondaggi e la ricerca dei sottoservizi esistenti ed anche lo scavo a mano in corrispondenza delle interferenze o quando necessario o quando indicato dalla D.L. Si comprendono gli oneri per il deposito entro l'area del cantiere del materiale di risulta, il carico, il trasporto a rifiuto delle eccedenze e i relativi oneri di smaltimento, il carico e il trasporto dello stesso per il successivo rinterro e/o spianamento entro l'area del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L., per l'allontanamento di acque accidentalmente penetrate nello scavo ed ogni altro onere per l'esecuzione completa dello scavo e del rinterro. La misurazione verrà effettuata secondo la superficie ordinata per la profondità desunta dai piani quotati. Nuova linea di adduzione gas metano, compreso basamento per nuovo armadio contatori *(lung.=7,10+2+1) Basamento gruppo frigo Basamento gruppo frigo Tubazioni gruppo frigo Tubazioni gruppo frigo *(lung.=1+1,9)</p>		10,10	0,500	0,800	4,04		
			2,20	1,150	0,200	0,51		
			2,20	1,150	0,200	0,51		
			3,00	0,500	0,800	1,20		
			2,90	0,500	0,800	1,16		
	SOMMANO m3					7,42	15,00	111,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
10 / 24 N.P. 006 28/10/2017	<p>Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro con materiale ghiaioso di risulta dallo scavo, eseguito con mezzi meccanici su terreno di qualsiasi natura e consistenza, così come previsto dagli elaborati di progetto o indicazioni della D.L.</p> <p>Sono compresi gli oneri per i sondaggi e la ricerca dei sottoservizi esistenti ed anche lo scavo a mano in corrispondenza delle interferenze o quando necessario o quando indicato dalla D.L.</p> <p>Si comprendono gli oneri per il deposito entro l'area del cantiere del materiale di risulta, il carico, il trasporto a rifiuto delle eccedenze e i relativi oneri di smaltimento, il carico e il trasporto dello stesso per il successivo rinterro e/o spianamento entro l'area del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L., per l'allontanamento di acque accidentalmente penetrate nello scavo ed ogni altro onere per l'esecuzione completa dello scavo e del rinterro.</p> <p>La misurazione verrà effettuata secondo la superficie ordinata per la profondità desunta dai piani quotati.</p> <p>Allacciamento quadro garage Alimentazione cancello *(lung.=7,70+5) Allacciamento fognatura wc garage e acque bianche Allacciamento fognatura wc garage Linea acque meteoriche garage *(lung.=10+16+12+3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p>							
			10,50	0,500	0,800	4,20		
			12,70	0,500	0,800	5,08		
			12,00	0,800	1,000	9,60		
			26,00	0,600	0,700	10,92		
			41,00	0,500	0,700	14,35		
						44,15	15,00	662,25
11 / 26 N.P. 006 28/10/2017	<p>Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro con materiale ghiaioso di risulta dallo scavo, eseguito con mezzi meccanici su terreno di qualsiasi natura e consistenza, così come previsto dagli elaborati di progetto o indicazioni della D.L.</p> <p>Sono compresi gli oneri per i sondaggi e la ricerca dei sottoservizi esistenti ed anche lo scavo a mano in corrispondenza delle interferenze o quando necessario o quando indicato dalla D.L.</p> <p>Si comprendono gli oneri per il deposito entro l'area del cantiere del materiale di risulta, il carico, il trasporto a rifiuto delle eccedenze e i relativi oneri di smaltimento, il carico e il trasporto dello stesso per il successivo rinterro e/o spianamento entro l'area del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L., per l'allontanamento di acque accidentalmente penetrate nello scavo ed ogni altro onere per l'esecuzione completa dello scavo e del rinterro.</p> <p>La misurazione verrà effettuata secondo la superficie ordinata per la profondità desunta dai piani quotati.</p> <p>Allacciamento quadro magazzini Provincia</p>		14,50	0,500	0,800	5,80		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO m3					5,80	15,00	87,00
	Opere edili pensilina Provincia (Cat 12)							
12 / 27 N.P. 006 04/12/2017	Scavo a sezione obbligata e successivo rinterro con materiale ghiaioso di risulta dallo scavo, eseguito con mezzi meccanici su terreno di qualsiasi natura e consistenza, così come previsto dagli elaborati di progetto o indicazioni della D.L. Sono compresi gli oneri per i sondaggi e la ricerca dei sottoservizi esistenti ed anche lo scavo a mano in corrispondenza delle interferenze o quando necessario o quando indicato dalla D.L. Si comprendono gli oneri per il deposito entro l'area del cantiere del materiale di risulta, il carico, il trasporto a rifiuto delle eccedenze e i relativi oneri di smaltimento, il carico e il trasporto dello stesso per il successivo rinterro e/o spianamento entro l'area del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L., per l'allontanamento di acque accidentalmente penetrate nello scavo ed ogni altro onere per l'esecuzione completa dello scavo e del rinterro. La misurazione verrà effettuata secondo la superficie ordinata per la profondità desunta dai piani quotati. Scavo per plinti pensilina Provincia	7,00	1,50	1,500	1,100	17,33		
	SOMMANO m3					17,33	15,00	259,95
	Opere edili esterne Provincia (Cat 3)							
13 / 28 N.P. U02 02/11/2017	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura / monostrato, confezionato con inerte 0/8 secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale 8-12%, impastato a caldo con bitume puro in ragione del 5,8% del peso degli inerti. Compresa la spruzzatura preliminare di emulsione bituminosa per l'attacco alla pavimentazione esistente e la stesa finale di sabbia fina per la chiusura dei vuoti. Contabilizzazione a metro quadrato di nuova pavimentazione realizzata con spessore cm 10. Allacciamento quadro garage Alimentazione cancello *(lung.=7,70+5) Allacciamento fognatura wc garage		10,50 12,70 8,00	0,700 0,700 1,000		7,35 8,89 8,00		
	SOMMANO m2					24,24	20,00	484,80
14 / 29 N.P. U02	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
02/11/2017	usura / monostrato, confezionato con inerte 0/8 secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale 8-12%, impastato a caldo con bitume puro in ragione del 5,8% del peso degli inerti. Compresa la spruzzatura preliminare di emulsione bituminosa per l'attacco alla pavimentazione esistente e la stesa finale di sabbia fina per la chiusura dei vuoti. Contabilizzazione a metro quadrato di nuova pavimentazione realizzata con spessore cm 10. Allacciamento quadro magazzini Provincia Nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso in corrispondenza del marciapiede demolito sul lato sud-ovest		14,50	0,500	0,800	5,80		
			72,00			72,00		
	SOMMANO m2					77,80	20,00	1'556,00
	Opere edili pensilina Provincia (Cat 12)							
15 / 30 N.P. U02 05/11/2017	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura / monostrato, confezionato con inerte 0/8 secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale 8-12%, impastato a caldo con bitume puro in ragione del 5,8% del peso degli inerti. Compresa la spruzzatura preliminare di emulsione bituminosa per l'attacco alla pavimentazione esistente e la stesa finale di sabbia fina per la chiusura dei vuoti. Contabilizzazione a metro quadrato di nuova pavimentazione realizzata con spessore cm 10. Ripristino pavimentazione perimetrale plinti pensilina Provincia A detrarre superficie plinti	7,00	2,20	2,200		33,88		
		-7,00	1,00	1,000		-7,00		
	Sommano positivi m2					33,88		
	Sommano negativi m2					-7,00		
	SOMMANO m2					26,88	20,00	537,60
	Opere edili esterne Provincia (Cat 3)							
16 / 31 N.P. 013c 22/01/2015	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, completi di coperchio in ghisa C250. Si comprendono la fornitura e posa in opera di elemento di prolunga, gli oneri relativi allo scavo e reinterro successivo, alla formazione del letto di posa in sabbia o cls magro; al collegamento alle tubazioni da raccordare con sigillatura in malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere occorrente a dare il tutto perfettamente							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
17 / 32 N.P. 013c 28/10/2017	finito a regola d'arte. - Dimensioni in pianta 50x50 cm. Pozzetti per rete scarico acque nere wc garages					2,00		
	Pozzetti per allacciamento quadro elettrico garages					2,00		
	Pozzetti per linea acque meteoriche garages					4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	150,00	1'200,00
18 / 33 N.P. 013c 05/11/2017	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, completi di coperchio in ghisa C250. Si comprendono la fornitura e posa in opera di elemento di prolunga, gli oneri relativi allo scavo e reinterro successivo, alla formazione del letto di posa in sabbia o cls magro; al collegamento alle tubazioni da raccordare con sigillatura in malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere occorrente a dare il tutto perfettamente finito a regola d'arte. - Dimensioni in pianta 50x50 cm. Pozzetti per alimentazione quadro elettrico magazzini Provincia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, completi di coperchio in ghisa C250. Si comprendono la fornitura e posa in opera di elemento di prolunga, gli oneri relativi allo scavo e reinterro successivo, alla formazione del letto di posa in sabbia o cls magro; al collegamento alle tubazioni da raccordare con sigillatura in malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere occorrente a dare il tutto perfettamente finito a regola d'arte. - Dimensioni in pianta 50x50 cm. Linea gas metano Tubazioni gruppo frigo Tubazioni gruppo frigo					1,00		
19 / 34 N.P. 013c 05/11/2017						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	150,00	450,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, completi di coperchio in ghisa C250. Si comprendono la fornitura e posa in opera di elemento di prolunga, gli oneri relativi allo scavo e reinterro successivo, alla formazione del letto di posa in sabbia o cls magro; al collegamento alle tubazioni da raccordare con sigillatura in malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere occorrente a dare il tutto perfettamente finito a regola d'arte.							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	- Dimensioni in pianta 50x50 cm. Pozzetti per nuova linea di adduzione acqua potabile garages					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
20 / 35 N. 42 05/11/2017	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, completo di coperchio in ghisa classe B125. Si comprendono la fornitura e posa in opera di un elemento di prolunga altezza cm 20, gli oneri relativi allo scavo e reinterro successivo, alla formazione del letto di posa in sabbia o cls magro, al collegamento delle tubazioni con sigillatura in malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere occorrente a dare il tutto perfettamente finito a regola d'arte.					1,00		
	- Dimensioni in pianta 80x80 cm. Pozzetto per contatori H2O					1,00	250,00	250,00
21 / 38 N.P. 020a 22/01/2015	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, compresi la formazione del piano di posa ed il ricoprimento con sabbia, Ø esterno: 63 mm.					13,50		
	Alimentazione cancello scorrevole esterno		13,50			13,50		
22 / 39 N.P. 020b 22/01/2015	SOMMANO m					13,50	8,00	108,00
	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: 110 mm. Compreso il letto di posa e la copertura con sabbia.					20,00		
23 / 40 N.P. 020b 30/10/2017	Alimentazione quadro garages	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	10,00	200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	mm. Compreso il letto di posa e la copertura con sabbia. Alimentazione quadro magazzini Provincia		15,00			15,00	10,00	150,00
	SOMMANO m					15,00		
24 / 41 N.P. 020c 05/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N. Ø esterno: 200 mm. Compreso il letto di posa e la copertura con sabbia. Per passaggio tubazioni gruppo frigo *(lung.=4+4,5)		8,50			8,50	12,00	102,00
	SOMMANO m					8,50		
Opere edili pensilina Provincia (Cat 12)								
25 / 43 N.P. 037 05/11/2017	Cls Rck 150 per sottofondazioni semplici od armate di qualsiasi forma e dimensione, dosato e confezionato secondo le norme vigenti e quanto prescritto dagli elaborati di "progetto strutturale" e/o dalla D.L. all'atto esecutivo delle opere, gettato entro cavi di fondazione sotto il piano campagna senza ausilio di casseforme, opportunamente costipato e livellato. Si comprende ogni onere ed accessorio occorrente a dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte secondo quanto previsto dalle NTC 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e successive modifiche ed integrazioni, escluso il solo ferro di armatura (compensato a parte). La misurazione verrà effettuata sul volume effettivamente ordinato sulla base delle dimensioni prescritte (esclusa ogni altra eccedenza dipendente dalle modalità esecutive dei lavori). Plinti per pensilina Provincia	7,00	1,20	1,200	0,100	1,01	80,00	80,80
	SOMMANO m3					1,01		
26 / 47 N.P. 028 05/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato per travi e platee di fondazione. Conglomerato cementizio preconfezionato con l'impiego di cemento tipo CEM I 32,5R - Rck 300, reso a piè d'opera su autobetoniera o autopompa, consistenza semifluida, secondo quanto prescritto dagli elaborati di "progetto strutturale" e/o dalla D.L. all'atto esecutivo delle opere, gettato							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
27 / 50 N.P. 45 04/12/2017	entro casseri, questi compresi, opportunamente costipato mediante vibratori ad immersione e livellato. Si comprendono gli oneri relativi alla formazione di eventuali incavi, sfondi, scanalature, fori e simili per l'imposta di strutture e/o manufatti successivi e per il passaggio di impianti tecnologici etc.; il sollevamento da effettuare anche con pompa; per l'armo e il disarmo delle cassetture; per il corretto lievo dei distanziatori e la loro idonea stuccatura; per l'aggiunta di spezzoni di ferro tondo e l'uso di eventuali additivi per la ripresa di getti e/o murature successive; per la corretta pulizia e stuccatura delle superfici finite, ed ogni altro onere accessorio occorrente a dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte, escluso il solo ferro di armatura (compensato a parte). Si comprendono gli apprestamenti e/o i ponteggi per altezza fino a m. 2, il carico, il trasporto e i relativi oneri di scarica del materiale eccedente e non recuperabile. La misurazione verrà effettuata sul volume effettivamente ordinato sulla base delle dimensioni prescritte. Plinti per pensilina Provincia	7,00	1,00	1,000	1,000	7,00		
	SOMMANO m ³					7,00	280,00	1'960,00
	Carpenteria pensilina Provincia (Cat 14)							
	PENSILINA OMBREGGIANTE Pensilina ombreggiante per auto costituita da 6 moduli larghezza 5 m (totale 30 m), sbalzo 4,80 m, certificata dal costruttore ai sensi della norma UNI EN 1090: - struttura portante in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 composta da elementi a sbalzo in tubo tondo. Piastre saldate per supporto trasversi. Colonne principali in acciaio S355JR, per tutti gli altri profilati e piastre di collegamento acciaio S235JR; - nr. 5 trasversi di collegamento superiori in tubo tondo di acciaio zincato per ogni campata, fissati ad ogni elemento con apposite giunzioni; materiale: Acciaio S235JR; - nr. 7 colonne in profilati a sezione circolare conici; sezione massima f128x4mm circa e minima f60x4mm circa; interasse tra le colonne 5 metri; materiale: Acciaio S355JR; - rete di copertura dai raggi solari, grandine, resina e altri materiali, fitta al 90%; colore a scelta della D.L.; - dimensionamento della struttura senza considerare il carico della neve; - sistema di tensionamento rete con tenditori posizionati nella parte inferiore							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<p>della struttura;</p> <p>- fissaggio della struttura con idonee piastre e tasselli su plinto in calcestruzzo;</p> <p>- redazione della documentazione necessaria per il deposito presso lo sportello del comune di Vicenza delle strutture in carpenteria metallica: tavole grafiche e relazione di calcolo ai sensi del D.M. 14/01/2008, con evidenziate le sollecitazioni alla base dei profili principali per la verifica del plinto di fondazione; redazione e consegna del piano di manutenzione dell'opera;</p> <p>La piastra di base con 4 tirafondi avrà dimensioni indicative mm 300x300x15, più una staffa laterale da mm 300x100x15 con due tirafondi.</p> <p>I tirafondi saranno indicativamente diametro mm 20, lunghezza mm 200 in acciaio S235JR</p> <p>Compenso a corpo per la fornitura ed il montaggio della pensilina ombreggiante di lunghezza 30 metri.</p> <p>Compenso a corpo per la fornitura e la posa in opera della pensilina ombreggiante L=30metri, con la sola esclusione delle opere edili per la realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo armato.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'500,00	10'500,00
	Opere edili pensilina Provincia (Cat 12)							
28 / 51 N.P. 43 01/12/2017	<p>Sola posa in opera di tirafondi e dime in corrispondenza dei plinti di fondazione per la pensilina della Provincia, come da tavola di progetto strutturale esecutivo e/o indicazioni della D.L., compreso ogni onere per il tracciamento, i materiali di consumo, gli apprestamenti e quant'altro necessario per dare i tirafondi in opera per il successivo posizionamento della carpenteria metallica (pilastri).</p> <p>Compresa la fornitura e posa in opera di malta cementizia tipo emaco per la successiva chiusura dello spazio tra le piastre di base dei pilastri ed i plinti di fondazione.</p> <p>Compenso a corpo per la posa in opera dei tirafondi della pensilina della Provincia</p> <p>Posa tirafondi pensilina Provincia e riempimento con emaco</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
29 / 55 N.P. 007 05/11/2017	<p>Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro in barre ad aderenza migliorata del tipo "B450C", controllato, per l'armatura di opere in c.a., confezionato e posto in opera secondo quanto prescritto dagli elaborati di "progetto strutturale" e/o dalla D.L. all'atto esecutivo delle opere.</p>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<p>S i comprendono gli oneri relativi all'uso di opportuni distanziatori atti a garantire il corretto copriferro, agli sfridi, alle legature, alle riprese, ai sormonti ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro perfettamente eseguito secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>La misurazione verrà effettuata applicando le tabelle dei pesi teorici sulle quantità ordinate.</p> <p>Armatura plinti di fondazione pensilina Provincia</p>	7,00			180,000	1'260,00		
	SOMMANO kg					1'260,00	1,20	1'512,00
	Opere edili esterne Provincia (Cat 3)							
30 / 59 DEI_12_D1 50 41a 22/01/2015	<p>Fornitura e posa di cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm in conglomerato di cemento tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio, in conglomerato cementizio vibrocompresso, sezione retta 10/12 x 25 cm.</p> <p>Lato sud: interruzione marciapiede Lato nord: nuovo accesso Provincia</p>		1,65 6,00			1,65 6,00		
	SOMMANO m					7,65	28,00	214,20
31 / 60 N.P. 28 04/11/2017	<p>Realizzazione di muratura in mattoni forati di laterizio spessore cm 12, con malta bastarda dosata a mc 0,41 di calce in pasta, mc 0,85 di sabbia con aggiunta di kg 150 di cemento tipo R 325 per mc 1,00 di impasto.</p> <p>Comprese le casseforme, le armature, i tagli, gli sfridi, gli architravi e le cassemorte in legno per le porte.</p> <p>- Compreso l'intonaco con malta cementizia dosata a kg 300 di cemento tipo R 325 per mc 1,00 di sabbia spessore complessivo mm. 20 su entrambi i lati, dato a più strati (grezzo e fino);</p> <p>- Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>- Comprese opere provvisoriale, ponteggi ed assistenza muraria.</p> <p>- Carico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta.</p> <p>Tamponamento magazzini esterni Provincia *(lung.=2,6+2,65+4,90)</p>		10,15		2,600	26,39		
	SOMMANO m2					26,39	50,00	1'319,50
	Spese tecniche pensilina Provincia (Cat 16)							
32 / 195 N.P. 46	Spese tecniche per progettazione architettonica e strutturale,							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
04/01/2018	coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori.					1,00	2'500,00	2'500,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	TOTALE euro							31'029,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	Opere edili esterne Provincia	12'399,05
002	Opere edili pensilina Provincia	5'630,35
003	Carpenteria pensilina Provincia	10'500,00
016	Spese tecniche pensilina Provincia	2'500,00
	Totale CATEGORIE euro	31'029,40

Vicenza (VI), 04/01/2018



Dott. Ing. Andrea Magro