ALLEGATO B)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di arredi per alcuni Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, come da elenco allegato.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di modificare la quantità totale della fornitura.
L'esercizio di tale facoltà non costituisce in alcun modo diritto o titolo per pretese da parte della ditta aggiudicataria.
La fornitura dovrà essere esguita con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato.

ART. 2 - CERTIFICAZIONI

Le caratteristiche tecnico-prestazionali e le certificazioni ambientali minime (CAM) degli arredi oggetto del presente appalto e di seguito elencati, dovranno rispettare l'allegato 3 al Capitolato d'oneri "prodotti" per l'abilitazione di fornitori di "arredi" per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) – versione 4.0.

La ditta aggiudicataria, **entro 3 giorni dall'aggiudicazione provvisoria,** dovrà presentare copia delle certificazioni di cui sopra e per ogni tipologia di arredo, in originale o mediante dichiarazione sostitutiva, in carta semplice resa dal Legale Rappresentante della ditta.

Gli arredi dovranno essere forniti privi di difetti di fabbrica. I piani di lavoro e le sedie non dovranno presentare saldature in rilievo, chiodi non perfettamente fissati o altre sporgenze anomale che possano causare danni alle persone.
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti tecnici normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per il settore dei mobili scolastici.

Le dimensioni possono variare +/- 2 cm. – **con esclusione di banchi e sedie che dovranno rispettare le misure secondo le norme EN 1729.**

ART. 3 – ELENCO ARREDI

A) Banco monoposto
- Struttura in tubo tondo diametro 40 x 1,5 mm
- Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40x20x1,5 mm
- Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
- Telaio a filo piano
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Colore: **telaio grigio/blu/nero - piano verde/faggio/avorio** (vedi tabella)
- Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide, rivestito in laminato plastico

spess. 9/10 su ambo i lati , ignifugo di classe 1
- Fissaggio del piano al telaio mediante minimo 8 viti direttamente nella struttura perimetrale
- Bordi in massello di faggio evaporato spessore mm 20-inseriti sotto il laminato-arrotondati secondo norme UNI-EN e verniciati e lucidati al naturale
- Piedini in plastica alettata inestraibili ed antirumore
- Misura cm. 80x60x76/78/h
- Misura cm. 70X50x76/78h
- Misura cm. 70X70x76/78h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.7 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

B) Sedia per alunni
- Struttura in tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm di spessore
- Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Colore: **telaio grigio** – sedile e schienale in **faggio naturale**
- Sedile e schienale anatomici, in multistrato di faggio verniciato al naturale spess. mm. 7 minimo
- Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio
- Misure sedile secondo norme – altezza seduta cm. 46/h.

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.6 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

C) Cattedra per docenti
- Struttura portante in tubo tondo diametro mm. 40x1,5 colore grigio
- Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40x20x1,5
- Saldatura ogni gamba con struttura perimetrale 4 lati
- Telaio a filo piano
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Piano in legno truciolare spess. mm. 20 – rivestito in laminato plastico spess. 9/10 ignifugo di classe 1
- Fissaggio del piano al telaio mediante minimo 8 viti direttamente nella struttura perimetrale
- Bordi in massello di faggio inseriti sotto il laminato - arrotondato secondo norme UNI e verniciato naturale
- Pannelli copri gambe frontale e laterali in legno truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20 inseriti al centro della struttura (non sporgenti dalla struttura portante), fissati internamente mediante lame in acciaio
- Cassettiera con 2 cassetti scorrevoli, con struttura su 4 lati e frontali cassetti in legno truciolare nobilitato spess. minimo mm. 20 – struttura con parte frontale bordata in ABS semirigido spess. mm. 3 raggiato – frontali cassetti bordati in melaminico – cassettiera misura cm. 40x55x31/h ca.

- Serratura sul primo cassetto con doppia chiave di cui 1 pieghevole
- Maniglia in in entrambi i cassetti di forma circolare a filo
- cassetti scorrevoli su guide metalliche e cuscinetti in nylon con fermo corsa – cassetto realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche
- piedini in plastica inestraibili ed antirughe
- Misure cm. 140x80x76h.

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.2 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

D) Sedia insegnante
- Struttura in tubo tondo diametro 25 x 1,5 mm colore grigio
- Doppia lama di rinforzo poste sotto il sedile saldate alla struttura
- Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 220° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione
- Sedile e schienale anatomici, in multistrato di faggio spess. mm. 7 minimo
- Fissaggio elementi al telaio tramite 4+4 rivetti in alluminio ad espansione
- Braccioli con estremità rivestite in faggio massiccio verniciato al naturale
- Misura sedile cm. 40x40 - altezza seduta cm. 46/h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.6 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

E) Armadio metallico ad ante battenti o scorrevoli
- Struttura realizzate in lamiera d'acciaio da mm. 8/10 pressopiegata su tre lati e dorso da mm. 40 con i quattro spigoli verticali esterni raggiati.
- Ogni porta sarà corredata di un canotto di rinforzo, saldato con punti elettrici ravvicinati.
- Chiusura in alto, in basso ed al centro con serratura di tipo Yale, incorporata nella maniglia.
- Porte a battente realizzate in lamiera di acciaio mm. 8/10 pressopiegata.
- Chiusura con chiave tipo Yale, in duplice esemplare, una delle quali pieghevole.
- Dimensioni: 100x45x200 cm 120x45x200 (ante scorrevoli)
- Colore : **RAL 7035**

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.6.5 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

F) Armadio multispogliatoio in metallo
- Struttura monoblocco a 2 vani in lamiera d'acciaio spessore mm 8/10 pressopiegata a freddo su tre lati e dorso da mm. 40 con i quattro spigoli verticali esterni raggiati.
- Verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica per uno spessore non inferiore a 60 micron
- 2 ripiani e divisorio interno sporco/pulito
- ganci appendiabiti interni
- Ante a battente areate con serratura tipo Yale
- Piedini alla base
- Dimensioni : cm 103x50x180h

- Colore : **RAL 7035**

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.6.5 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

G) Lavagna a parete in ardesia

- Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spess. 8/9 mm.
- Cornice perimetrale in legno di faggio massiccio sez 55x25 – verniciata al naturale con vernici a norma
- Fissaggio a parete tramite 3 lame in acciaio poste nella parte posteriore con totale 6 punti di fissaggio,
- Vaschetta portagessi in materiale plastico 2 vani
- Dimensioni : cm 250x100h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

H) Lavagna mobile in ardesia

- Piano di scrittura in ardesia naturale levigata spess. 8/9 mm.
- Struttura in tubo rettangolo 50x20x1,5 ovalizzato – verniciata al naturale con vernici a norma
- Cornice perimetrale in legno di faggio massiccio sez 55x25
- Piano girevole – manopola di bloccaggio
- Vaschetta portagessi in materiale plastico 2 vani
- Dimensioni : cm 130x100h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

I) Tavolo multiuso

- piano in laminato **grigio** con bordo in **faggio**; telaio: **RAL 7035**
- struttura: telaio in tubolare semiovale 40x20x1,5 e gambe in tubolare diametro 40x1,5 mm;
- Dimensioni : cm 160x80x80h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.5.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

L) Appendiabiti a parete

- Struttura realizzata in legno truciolare nobilitato colore **faggio** spess. mm. 20
- 5 grucce in polipropilene colore **nero** (complete di fissaggio con almeno 2 viti)
- dotato di fori per il fissaggio a parete (compreso nel prezzo)
- Dimensioni cm 100x15h

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da

Art.6.4.11.1 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

M) Poltroncina operativa per laboratori

- Sedile e schienale fisso realizzato in multistrato di **faggio verniciato al naturale** spess. mm. 7 minimo , senza braccioli; struttura colore **grigio**
- Regolazione in altezza con leva a gas, girevole, 5 ruote

Dimensioni: seduta cm 40x40 c.a. - schienale cm 40 x30 c.a.

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.7.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

N) Poltroncina operativa senza ruote

- Sedile e schienale in legno multistrato di **faggio,verniciato al naturale** , spessore mm. 7 minimo
- struttura colore **grigio**
- base 5 piedi fissi in tubo tondo diametro mm 25
- elevabile a gas

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.7.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

O) Sgabelli senza schienale per tavolo da disegno

- Sedile in legno in multistrati di **faggio** anatomico spess. mm. 7 minimo – verniciato al naturale con vernici a norma; struttura colore **grigio**
- base a 5 piedi in tubo tondo diam. 25 elevabili e girevoli – con poggiapiedi
- altezza seduta 50/65 adatti per tavolo da disegno

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.7.3 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

P) Panca attaccapanni portaborse cm 100

- struttura in tubo quadro 30x30x1,5 mm - verniciatura a polveri epossidiche, colore **grigio**
- seduta e schienale in **legno verniciato al naturale**
- attaccapanni in tubo di acciaio con 4 ganci in materiale plastico indeformabile; portaborse e vano inferiore poggia scarpe.

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da UNI, UNI EN e UNI ISO attualmente in vigore e previste al bando Mercato Elettronico Consip all'iniziativa BENI - ARREDI.

Q) Panca attaccapanni portaborse cm 200

- struttura in tubo quadro 30x30x1,5 mm - verniciatura a polveri epossidiche, colore **grigio**
- seduta e schienale in **legno verniciato al naturale**
- attaccapanni in tubo di acciaio con 8 ganci in materiale plastico indeformabile; portaborse e vano inferiore poggia scarpe.

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da UNI, UNI EN e UNI ISO attualmente in vigore e previste al bando Mercato Elettronico Consip all'iniziativa BENI - ARREDI.

R) Tavolo disegno

- piano in legno truciolare colore **avorio** spessore 20 mm con fermafogli – piano inclinabile;
- struttura in tubo tondo diametro 32x1,5 mm – verniciatura a polveri epossidiche, colore **grigio**;
- sottopiano in griglia.
- Dimensioni : cm 100x70

Caratteristiche tecnico-prestazionali e certificazioni ambientali minime (CAM) come da Art.6.4.8.8 dell'allegato 3 al Capitolato d'oneri MEPA.

RICAMBI VARI

A) Piano verde chiaro per banco - dimensioni: 80x60/70x50/70x70;

B) Sedute sedie alunni – dimensioni: 40x40;

C) Schienale sedie alunni;

D) Ripiani tavolo disegno, colore bianco – dimensioni: 80x110

ART. 4 - PREZZI

Nell'offerta la ditta dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo di ogni singola tipologia d'arredo e l'importo complessivo della fornitura oggetto della gara, I.V.A. esclusa.
I prezzi di offerta si intendono fissati dalla ditta indipendentemente da qualunque eventualità non tenuta presente. La Ditta non ha quindi ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE

La fornitura degli arredi verrà aggiudicata con il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto legislativo n. 50/2016.
L'Ente si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare anche in caso di una sola offerta purché conforme a quanto richiesto nel presente capitolato, il diritto di non aggiudicare in caso si ritenessero i prodotti non idonei alle esigenze di chi dovrà utilizzarli, il diritto di poter prendere visione dei prodotti offerti.
La ditta dovrà produrre un' esauriente documentazione grafica/illustrativa, nonché descrizione tecnico/costruttiva precisa ed inequivocabile, dei materiali impiegati e di ogni singolo arredo offerto.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura degli articoli, dovrà corrispondere esattamente a quanto offerto e descritto in sede di gara per foggia, lavorazione e qualità dei materiali impiegati.

La ditta dovrà provvedere a consegnare il materiale, franco di ogni spesa di trasporto, imballo e montaggio (ove previsto) **all'indirizzo, ai piani all'interno delle aule dei vari Istituti Scolastici, compreso il montaggio di lavagne e attaccapanni tassativamente entro e non oltre 30gg naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione.**

Le lavagne e gli attaccapanni dovranno essere forniti e fissati alle pareti con garanzia di stabilità, anche su pareti in cartongesso. I relativi costi si intendono compresi nel prezzo di offerta.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare gli Istituti interessati **almeno 3 giorni prima della consegna**; ciò al fine di predisporre lo spazio dove verrà allocato il materiale. Non saranno accettate consegne diverse al di fuori delle modalità sopra indicate.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire in qualunque momento, senza predeterminazione alcuna secondo le esigenze di servizio, gli articoli facenti parte della fornitura, elencati sia nel lotto sia nei cataloghi presentati.

Il rilascio della ricevuta da parte degli Istituti riceventi, all'atto della consegna, non implica passiva accettazione della provvista stessa, potendo questa venire rifiutata qualora venissero riscontrati difetti o anomalie o non corrispondenza con quanto previsto nel presente capitolato.

L'Amministrazione, qualora nel corso della durata della fornitura si verifichino processi lavorativi migliorativi, si riserva la facoltà di accettare a parità di prezzo gli articoli così modificati, dopo presentazione del relativo e formale dichiarazione di accettazione**.**

ART. 7 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.

Le fatture in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (prot. determina, codice fornitore, codice bolla, data di consegna etc…).

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna con l'indicazione della data, timbro e firma leggibile del Responsabile della Scuola a cui il materiale è stato consegnato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento. Il pagamento avverrà fatto salvo l'esito positivo del collaudo/controllo di accettazione della fornitura a mezzo mandato a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura elettronica.

ART. 8 – COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

Alla consegna degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.

Il materiale eventualmente rifiutato in sede di controllo, perché difettoso o danneggiato nel trasporto dovrà essere ritirato e sostituito con altro avente i requisiti richiesti, entro il termine di 15 gg dalla comunicazione formale di rifiuto da parte dell'Amministrazione.

Resta fermo ed impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione Provinciale durante il corso della fornitura che comprende anche il potere disporre l'invio, a spese della ditta aggiudicataria , di arredi a campione presso laboratori autorizzati per verificarne le caratteristiche tecniche nonché la conformità alle prescrizioni di cui al

precedente art. 2. Tutte le spese per lo svolgimento delle suddette operazioni di verifica presso i laboratori, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per l'imballo ed il trasporto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 9 – Ritardi nella consegna e relative penalità

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'**uno per mille,** calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta, la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo di 15 gg.

Il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per reiterati ritardi nella consegna entro i termini previsti, per mancata esecuzione della fornitura, per gravi difetti di lavorazione, per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti, in caso di grave inosservanza delle condizioni del presente capitolato ed in ogni caso non prevedibile in cui la ditta aggiudicataria ponga in essere atti o atteggiamenti tesi a danneggiare l'Amministrazione.

In tal caso l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni.

In tale circostanza la ditta non potrà pretendere eventuale risarcimento di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 10 – GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA

Gli arredi offerti dovranno essere garantiti per almeno **5 (cinque) anni** dalla data di consegna e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi . Durante tale periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

La Ditta risponde direttamente dei danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Provincia di Vicenza:

La responsabilità per eventuali danni arrecati agli arredi durante il trasporto è a completo carico della Ditta aggiudicataria.

ART.12 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE
All’aggiudicazione provvederà il competente Dirigente con proprio provvedimento. Imposta di bollo per stipula contrattuale è a carico dell'aggiudicatario.

ART.13 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA
In caso di fallimento dell'aggiudicatario, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

ART 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie il Foro competente sarà quello di Vicenza.