



**Integrazioni a seguito di Comunicazione di
avvio procedimento di rinnovo dell'AIA**

Data: 11/02/2026



Con La presente la ditta Sidergamma S.r.l. trasmette la documentazione richiesta con Comunicazione della Provincia di Vicenza del 19/12/2025 (Prot.N. GE 20250059942) ai fini del Riesame A.I.A. vigente n. 03/2009 del 28/08/2009.

- ✓ Per quanto concerne il parere richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'azienda tramite i suoi consulenti tecnici, ha preso contatto con il funzionario di riferimento – l'Ing. Ripa, per verificare quanto richiesto.
- Sulla base di quanto richiesto e concordato, l'azienda conferma di non ricadere tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151, dato che non vi sono modifiche in tale ambito.

1. In merito alle prescrizioni a termine del Procedimento di Screening VIA, di cui alla Determina Finale del 16/10/2025 (Prot.N. GE 2025_0050953), si riportano di seguito i punti richiesti.

- a. **La proposta progettuale per la mitigazione riferita al corridoio ecologico dell'Astico (cfr. Allegato I Integrazioni) comprensiva di messa a dimora delle essenze e della loro gestione/manutenzione, comprensiva dei prospetti, indicando tipologia, conformazione, dimensioni, qualità ecc., costi di impianto e di esercizio per almeno un triennio, con cronoprogramma di attuazione.**

Relativamente alla richiesta in oggetto si rimanda all'Allegato I al presente Documento e alla planimetria di cui all'Allegato VI.

- b. **In relazione all'AIA l'allegato A24 "Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali" della scheda A, completo di estratti delle cartografie e commento di valutazione del contesto.**

Per l'Allegato A.24 si rimanda all'Allegato V.

- c. **Un progetto di massima con cronoprogramma per:**
 - a) **il convogliamento della linea 4C al sistema di aspirazione emissioni;**
 - b) **il convogliamento delle nebbie oleosa al camino 4;**
 - c) **gli interventi di disabbatura/disoaleazione, da attuare sui pozzi perdenti che ne risultano sguarniti, come indicato nell'elaborato C9;**
 - d) **gli interventi volti a recuperare una maggiore aliquota di acqua di pioggia;**
 - e) **gli interventi previsti sulle pavimentazioni "da demolire e ripristinare".**

Per quanto riguarda gli interventi elencati si riportano le seguenti tempistiche di realizzazione:

- a) Il convogliamento della linea 4C al sistema di aspirazione al camino n 3 è già stato completato, secondo lo schema allegato nella Relazione tecnica.
- b) Il convogliamento delle nebbie oleosa al nuovo camino 4 è già stato realizzato.
- c) Gli interventi di adeguamento da realizzare ai pozzi perdenti sono descritti nello specifico Allegato VII al presente Documento, con le relative planimetrie (Allegati II-III-IV)
- d) Gli interventi di installazione di nuove vasche per la raccolta delle acque meteoriche si sono conclusi nella prima settimana di dicembre. L'azienda ha installato 8 nuove vasche (4 da 1920 l, 2 da 1610 l e 2 da 800 l) per una capacità totale di 12.500 l. Pertanto, considerando il volume iniziale di raccolta di 7000 l, la capacità complessiva dell'aliquota di acqua piovana è di 19.500 l. Si allegano le schede tecniche delle vasche in oggetto (Allegato X).
- e) Gli interventi previsti sulle pavimentazioni "da demolire e ripristinare" esterne verranno realizzati contestualmente ai lavori di adeguamento dei pozzi perdenti per la parte dei piazzali interessati dagli scavi, così come il rifacimento del manto della pavimentazione del lato Nord dello Stabilimento. Per le aree interne l'azienda segue il Piano di manutenzione delle pavimentazioni, che prevede una periodica attività di manutenzione dei bacini di contenimento secondo quanto riportato dal Libretto di uso e manutenzione del reparto galvanico. Si rimanda all'Allegato VIII per la planimetria delle superfici interessate dal rifacimento della pavimentazione.

**d. Le procedure di controllo relative a:**

- allo stato ed eventuale pulizia dei pozzi perdenti;
- al mantenimento dello stato di integrità delle pavimentazioni interne ed esterne.

L'azienda è già dotata di un registro delle procedure per la gestione e il controllo delle pavimentazioni delle aree di galvanica, comprensivo delle modalità di verifica e manutenzione dei bacini di contenimento e delle aree produttive interne (Rif. "Calendario e Registro dei controlli – Galvanica").

Il presente modulo è parte integrante di tutta quella serie di documenti (procedure, istruzioni, moduli, ecc.) implementati dalla Sidergamma S.r.l. per la gestione, controllo, registrazione e valutazione delle attività di manutenzione in genere. Nello specifico il presente documento serve per registrare in modo completo ed ordinato, tutte le attività di manutenzione ordinaria svolte da tecnici Sidergamma specificatamente formati e informati, al fine di dare evidenza oggettiva di tutte le azioni intraprese dall'azienda per gestire e mantenere in sicurezza ed efficienza gli impianti e le apparecchiature.

Le aree produttive che vengono gestite mediante tale registro sono:

- ✓ impianto galvanico, carico scarico
- ✓ verifica e controllo impianto galvanico e bacini
- ✓ pompe e tubazioni area stoccaggio alimentazioni
- ✓ controllo e pulizia impianto galvanico
- ✓ impianto di raffreddamento
- ✓ evaporatori
- ✓ aspiratori
- ✓ impianto rigenerazione resine

Per quanto riguarda la procedura di gestione della pavimentazione, l'azienda effettuerà controlli periodici dello stato di integrità delle pavimentazioni (interne ed esterne), provvedendo al ripristino in caso di anomalie importanti con il ripristino del manto o alla sigillatura della/e crepa/e.

Per la gestione e il controllo dei pozzi perdenti l'azienda farà riferimento alle attività riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'azienda prevede almeno una pulizia biennale dei pozzi perdenti e la manutenzione dei sistemi di sedimentazione e disoleazione con la periodicità indicata dal fornitore degli impianti.

**2. PMC**

L'azienda allega il PMC rev 14 del 10/02 sulla base di quanto richiesto da ARPAV con la Comunicazione di cui in oggetto, evidenziando in rosso le modifiche rispetto alla precedente revisione.

Inoltre, con riferimento a quanto richiesto ai punti 2.4 e 2.5, l'azienda ha proceduto ad effettuare i campionamenti richiesti alle acque di falda e al suolo, con set completo in data 02/02/2026, come comunicato agli Enti in data 13/01/2026, a cui seguirà la Relazione del Geologo F. Morbin.

ALLEGATI:

- Allegato I - Proposta progettuale per la mitigazione corridoio ecologico
- Allegato II - B.20 Rev2
- Allegato III – Tavola 3
- Allegato IV – C9 Rev 2
- Allegato V – A.24
- Allegato VI – Planimetria piante
- Allegato VII – Relazione tecnica impianti
- Allegato VIII – Planimetria rifacimento pavimentazione
- Allegato IX - PMC rev 14 del 10/02/2026
- Allegato X - Schede tecniche vasche

L'azienda resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

La ditta SIDERGAMMA S.r.l.