

A / To: SARTORELLO BUILDING S.R.L. Viale Dell'Industria 85_ 36100 Vicenza CF/P. IVA 03762670242		Att.ne / Sig. Francesco Sartorello
Data / Date : 05/03/2025	Da From: AMER SpA Via Maestri del Lavoro, 1 36078 Valdagno - Vicenza	
Pagine / Pages : 3 (inclusa la presente / enclosed cover letter)		
Oggetto/Object: Vs. preventivo 12/02/2025		

Buongiorno,

a seguito della Vs offerta indicata in oggetto, con la presente abbiamo il piacere di confermarVi il seguente servizio, da eseguirsi nel ns cantiere denominato CIVICO 24 _ Zona Industriale Piana nr 24

DESCRIZIONE	PREZZO
Oneri di sicurezza e redazione documentazione generale (installazione servizi igienici, redazione piani di sicurezza, conferimento macchine ed attrezzature)	€ 2.500,00=
Redazione e presentazione della pratica di campagna mobile di frantumazione presso Provincia di Vicenza (oneri compresi) con consegna di tutta la documentazione inerente alla pratica, analisi del materiale in ingresso e in uscita	€ 1.900,00=
Demolizione completa del fabbricato FUORI TERRA eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, escluse eventuale opere provvisoriale o di puntellazione (escluso pavimento interno ed esterno) _ preparazione del materiale (riduzione di volume) per macinazione. Frantumazione e deferrizzazione del materiale di risulta dalle demolizioni, compreso l'accumulo del prodotto lavorato nell'area di cantiere a seguito di pratica frantumazione con campagna mobile. Rimozione, sgombero attrezzature e smaltimento di rifiuti al termine dell'opera.	€ 44.400,00=
Totale complessivo IVA esclusa	€ 48.800,00=

Documentazione inizio lavori: entro 5 gg dalla nostra richiesta, la ditta Sartorello presenterà DURC _ codici INPS / INAIL / CASSA EDILE _ patente a punti

Tempistiche: inizio lavori _ entro 20 gg dal perfezionamento contrattuale

Completamento lavori demolizione fabbricato _ 30 gg

Frantumazione in loco del materiale (fabbricato) _ 5 gg

Pagamento: 60 gg dffm _ RI.BA

Clausola aggiuntiva: nel caso non fosse autorizzata la campagna mobile di frantumazione per motivazioni di diretto difetto della SARTORELLO BUILDING SRL, tutto il materiale derivante dalla demolizione di quanto incluso nel presente ordine, verrà conferito presso il Vs. impianto di recupero/riciclo per la frantumazione dello stesso, e conferito a processo finito nell'area di cantiere oggetto dell'ordine medesimo, senza nessun costo aggiuntivo a carico del committente.

Persona di riferimento: **Verlato Claudio _ Burtini Sonia**

Rimango a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito

Cordiali saluti

Claudio Verlato



AMER S.p.A.
Via Maestri del Lavoro, 1 | 36078 Valdagno | Vicenza | IT
T +39 0445 400200 | F +39 0445 431237
amer@amer.it | amer.it | C.F./P.IVA: IT00307920249

9/04/2025

	<p>Opere “eventuali” aggiuntive già preventivate</p> <p>Durante la fase di demolizione e frantumazione, sarà deciso se far eseguire tali opere oppure no, in caso affermativo se totali o solo parziali (prima della dismissione del cantiere da parte della ditta Sartorello)</p> <p>Demolizione pavimentazione esterna (spessore cm 25) _ mq 3000 circa eseguita con mezzi meccanici, compresa la preparazione del materiale (riduzione di volume) per macinazione. Frantumazione e deferrizzazione del materiale di risulta, compreso l’accumulo del prodotto lavorato nell’area di cantiere indicata (campagna mobile _ pratica demolizione completa fabbricato esistente fuori terra) IVA esclusa _ Macinazione in pezzatura +/- 40/80 mm</p> <p>Demolizione pavimentazione interna (spessore cm 25) _ mq 1545 circa eseguita con mezzi meccanici, compresa la preparazione del materiale (riduzione di volume) per macinazione. Frantumazione e deferrizzazione del materiale di risulta, compreso l’accumulo del prodotto lavorato nell’area di cantiere indicata (campagna mobile _ pratica demolizione completa fabbricato esistente fuori terra) – escluso plinti e fondazioni IVA esclusa. Macinazione in pezzatura +/- 40/80 mm</p> <p>Onere taglio pavimentazione esterna/interna in c.a. per demolizioni parziali delle stesse (spessore 25 cm)</p> <p>Demolizione di fondazioni/plinti compresa la preparazione del materiale (riduzione di volume) per macinazione. Frantumazione e deferrizzazione del materiale di risulta, compreso l’accumulo del prodotto lavorato nell’area di cantiere indicata (campagna mobile _ pratica demolizione completa fabbricato esistente fuori terra) misurazione a mc materiale risultante. Macinazione in pezzatura +/- 40/80 mm</p>	<p>€/mq 23,00=</p> <p>€/mq 23,00=</p> <p>€/ml 35,00=</p> <p>€/mc 90,00=</p>
--	---	---