



Risposta alle osservazioni ricevute

In riferimento alle osservazioni poste dal Comune di Grumolo delle Abbadesse, allegate alla richiesta di integrazioni della Provincia, si effettuano le seguenti controdeduzioni e chiarimenti.


1. Nella valutazione delle distanze non è stata considerata la verifica delle distanze dell'attuale impianto in quanto tali valutazioni sono state effettuate dagli Enti competenti al momento del rilascio dei permessi abilitativi alla costruzione. Non è semplice eseguire tale valutazione in quanto la normativa negli ultimi anni ha subito diverse variazioni, modificando sia la classificazione degli allevamenti che l'attribuzione dei punteggi e quindi anche la determinazione delle distanze da rispettare. Visto che i capannoni sono stati costruiti con un regolare Permesso di Costruire, si ritiene che le distanze siano già state verificate ed approvate dal Comune stesso.
2. L'Ente competente per la classificazione degli allevamenti zootecnici oggetto di Piano Aziendale è l'AVEPA (ex Ispettorato Regionale dell'Agricoltura), come espressamente indicato dalla circolare della Regione Veneto n° 430315 del 19 settembre 2011. Dalla relazione tecnica stilata dal Dott. Baldo Gabriele e approvata contestualmente al piano aziendale, si evince che l'ampliamento oggetto di valutazione ricade in classe 2, con punteggio da 0 a 30. In tale valutazione non viene considerato l'allevamento di Carli Agostino in quanto risulta essere un allevamento autonomo con proprio fascicolo aziendale.
3. Con le integrazioni che vengono presentate contestualmente alla Provincia e ai Comuni, vengono ridotte le dimensioni dei capannoni in progetto, al fine del rispetto dei 20 metri dai confini di proprietà previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 856/2012. Le distanze sono state rispettate dall'ambiente di stabulazione ai confini di proprietà.



Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo.gabriele@libero.it

4. A seguito della valutazione d'Impatto acustico è stato possibile quantificare il numero di veicoli all'ora, transitati nell'arco temporale di quattro giorni. Da tale valutazione è emerso un numero di veicoli che transitano in via Settimo pari a 30 veicoli/ora nel periodo diurno e 2 veicoli/ora nel periodo notturno. In base a tali dati si stimano annualmente 140.160 veicoli all'anno. L'incremento di veicoli generato dall'ampliamento è di 137 mezzi all'anno, pari al 0,097%. Inoltre la maggiorparte dei veicoli dell'azienda Carli transitano per pochi metri in via Settimo, in quanto provengono principalmente da via Quadri. Difficilmente l'incremento veicolare può cagionare danni materiali alla viabilità da imputare esclusivamente all'azienda agricola agricola Carli Luciano. Si ritiene pertanto che la richiesta del Comune di contribuire alla manutenzione della strada sia inappropriata.
5. L'accesso carraio utilizzato dall'azienda agricola Carli Agostino è quello indicato con la lettera B dell'immagine sottostante, mentre quello di Carli Luciano è quello indicato con la lettera A. I due accessi permettono la netta separazione delle aziende anche ai fini veicolari.



In merito alle osservazioni ricevute dalla Dott.ssa Lapo Emanuela si specifica quanto segue.

1. La concimaia e il ricovero attrezzi avranno un'altezza al colmo pari a 7,2 m, mentre tutti i capannoni avicoli non supereranno i 4,6 metri. Si specifica che lungo il lato sud dell'allevamento è già presente una siepe mista di viburno, ligustro e agrifoglio lungo il confine di proprietà e un'altra siepe più all'interno di alberi d'alto fusto. Il progetto prevederà la realizzazione di un doppio filare di specie alternate tra alberi ed arbusti lungo il lato est. Come da osservazioni ricevute l'azienda ha deciso di piantumare una siepe anche lungo il lato nord. Alla fine, quindi, l'allevamento verrà circondato con siepi sui tre lati, considerando che il quarto lato confina con la ditta Carli Agostino. Le siepi avranno un'altezza superiore ai 7 metri, altezza massima prevista per i fabbricati, dal momento che le piante d'altofusto previste potranno raggiungere anche i 20 metri (farnia, carpino bianco, pioppo, platano). Gli arbusti, inoltre, chiuderanno lo spazio



Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo.gabriele@libero.it

presente tra un altofusto e l'altro.

2. Si ritiene che la siepe prevista potrà mascherare sia la vista dei capannoni che l'eventuale luce proveniente dall'illuminazione degli stessi. Si precisa che tutta l'illuminazione sarà orientata verso il basso illuminando solamente i piazzali. Tale illuminazione non creerà fastidio alle proprietà confinanti.
3. Per quanto riguarda la manutenzione dei fossi di scolo presenti lungo i confini dell'azienda, non si ritiene necessario spostare le recinzioni di tre metri per permettere il passaggio dei mezzi. La manutenzione potrà essere effettuata dall'azienda Carli, in quanto dotata di mezzi in grado di farlo, rimanendo comunque all'interno della recinzione, posta alla distanza di 0,5 metri dal confine come previsto dal codice civile. Tale recinzione avrà un'altezza di 1,5 metri tale da permettere il suo scavalcamento con braccio meccanico.





Studio Agronomico Forestale dott. Baldo Gabriele

Località Ritonda 77 – 37047 San Bonifacio VR
Tel. 045.7612622 - Fax 045.6107756 - Mail: baldo.gabriele@libero.it

Grumolo delle Abbadesse, 11/11/2014

