

PROVINCIA DI VICENZA  
Settore Tutela e Valorizzazione Risorse  
Naturali – Protezione Civile  
Servizio VIA VINCA Risorse Naturali  
Palazzo Godi-Nievo, contrà Gazzolle 1  
36100 VICENZA

Egregio Signor Sindaco  
Comune di Montebello

**Oggetto:** Domanda di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 – Integrazioni

A seguito delle richieste pervenute da Codesta Spettabile Provincia (prot.n.66672 del 5 ottobre 2015) con la presente si trasmette la documentazione integrativa.

1. Il trattamento delle emissioni non è previsto in quanto non necessario come evidenziato nel paragrafo 2.5.1 dello Studio preliminare ambientale dove si riportano le conclusioni dell'analisi delle ricadute al suolo effettuata nel precedente studio ambientale per i principali inquinanti (NO<sub>2</sub> e PM10). L'analisi si riferiva infatti alle emissioni come se non fossero abbattute, quindi, a tutti gli effetti, le conclusioni debbono essere considerate pertinenti anche nella configurazione dell'attuale progetto nel quale le emissioni sono prodotte da tre camini che aspirano dai locali di lavoro senza abbattimento delle emissioni.

Non è previsto un aumento dei consumi idrici né dei volumi scaricati. Non sono infatti previste modifiche che possano incidere sul fabbisogno idrico ed il volume di 93 m<sup>3</sup>, concesso dal gestore quale portata massima giornaliera, risulta sufficiente (si rimanda al punto 4 a).

Si allega inoltre Studio Preliminare Ambientale revisionato ed integrato.

2. Si rimanda al paragrafo 2.6 dello Studio preliminare ambientale revisionato ed integrato.
3. L'impianto di depurazione, presente dal 2007, risulta adeguato dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e del dimensionamento, ed è quindi idoneo, con una corretta ed attenta gestione, a garantire il rispetto dei limiti allo scarico imposti dal gestore. I superamenti avvenuti nel corso del 2014 sono infatti imputabili ad una gestione a volte poco attenta che sfruttava il meccanismo previsto dal gestore il quale prevede per il superamento di alcuni parametri, tra i quali lo zinco, al primo supero "*tempestivo richiamo senza maggiorazione tariffaria*", mentre la maggiorazione tariffaria viene applicata a seguito del secondo supero nello stesso mese.

Si allega schema dell'impianto di depurazione (Allegato 1) ed estratto relazione tecnica del fornitore (Aluplant).

4. a) Non è previsto un aumento dei consumi idrici né degli scarichi idrici industriali. Il carico idrico dei reflui industriali è pari a 5,5 m<sup>3</sup>/h, dato medio, con punte di 8 m<sup>3</sup>/h (si rimanda alla

relazione Aluplant). Giornalmente la portata è pari a circa 88 m<sup>3</sup>, considerando il funzionamento su 16 ore al giorno, pertanto il limite giornaliero dei 93 m<sup>3</sup> fissato in autorizzazione dal gestore risulta rispettato e sufficiente (si allega autorizzazione Prot. Nr. 2021 del 4/10/2012).

b) Relativamente alle acque meteoriche si conferma che il recapito è la fognatura.

c) I lavaggi delle linee n. 2 e 3 sono ad acqua corrente, mentre i lavaggi della linea n. 1 sono statici e vengono sostituiti una volta a settimana. In tutti i casi l'acqua viene approvvigionata da pozzo e successivamente inviata al depuratore (si rimanda all'Allegato 2: Schema pozzo/acque di raffreddamento).

d) Il raffreddamento, previsto per le vasche n. 17 e 18 della linea 1 e per la vasca polmone a servizio della linea 2, ed impiegato esclusivamente secondo necessità nel periodo estivo, viene attuato facendo passare l'acqua da pozzo in apposite serpentine all'interno delle vasche. Dopodiché l'acqua di raffreddamento viene ricircolata, tramite un circuito secondario, nella vasca di lavaggio n. 6 della linea 2 (si rimanda all'Allegato 2: Schema pozzo/acque di raffreddamento).

5. La pavimentazione sul lato nord è stata ripristinata (si rimanda all'Allegato III: Foto pavimentazione e stoccaggi).
6. Si allega tabella (Allegato 4) riportante le sostanze ricomprese nell'Allegato I del D.Lgs. 105/15 dalla quale si evince il non superamento della soglia inferiore (colonna 2).
7. Si allega Piano Monitoraggio (Allegato 5).
8. Si rimanda al paragrafo 2.5.4 dello Studio preliminare ambientale revisionato ed integrato.

Montebello Vicentino, 21 ottobre 2015

**Committente**

Sig. Mauro Prandini



**Estensore**

Dott.ssa Federica Capraro

