



Alto Vicentino Servizi SpA
36016 Thiene (VI)
Via San Giovanni Bosco, 77/B

Tel 0445 80 15 11
Fax 0445 80 15 99
(800 15 42 42)

C.F. e P.IVA 03043550247
REA 294457
Cap. Soc. Euro 2.167.227

www.altovicentinoservizi.it
info@altovicentinoservizi.it

Me. Dif.

Ns. Rif.

Vs. Rif.

Prot. N. 5448

Li 24 DIC. 2015

File:

via PEC

sigla LAM

Spett. Ditta

S.N.V.I. Srl

via San Lorenzo, 46

36010 Carrè (VI)

C/O Studio Tecnico Ing. Gabriele Thiella

PEC: gabriele.thiella@ingpec.eu

Oggetto: Autorizzazione all'esecuzione opere per lo scarico in pubblica fognatura.

Il Direttore Generale di Alto Vicentino Servizi SpA,

- vista la richiesta presentata dalla Ditta S.N.V.I. Srl per l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento di via San Lorenzo, comune di Carrè (VI);
- vista la vigente normativa in materia ed in particolare il DGR n. 842 del 15 maggio 2012;
- visto il Regolamento per lo scarico in fognatura dell'AATO Bacchiglione;

AUTORIZZA

la Ditta S.N.V.I. Srl ad eseguire le opere come da relazione ed elaborati grafici consegnati, salvi e riservati diritti di terzi, con le prescrizioni di cui ai successivi punti:

- 1) le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali devono essere scaricate in un unico punto dotato di pozzetto di ispezione indipendente da quello dello scarico domestico o da altri apporti, di dimensioni minime cm 50x50 e con almeno 40 cm di pescaggio;
- 2) il pozzetto di ispezione citato deve essere posizionato nel punto più vicino possibile al punto di recapito alla pubblica fognatura a monte di eventuali collegamenti con tubazioni recapitanti scarichi diversi;
- 3) il volume di acque meteoriche scaricato in fognatura sarà contabilizzato utilizzando il 30% del dato rilevato da una stazione pluviometrica sita nell'Alto Vicentino e la dimensione totale del piazzale da cui esse derivano, pari a 2.616,77 mq;
- 4) le acque di seconda pioggia e quelle provenienti dalle superfici coperte non possono essere scaricate in pubblica fognatura;
- 5) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Veneto. I limiti indicati non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 6) ogni variazione rispetto al progetto ed alla relazione presentata deve essere comunicata ad Alto Vicentino Servizi per l'approvazione;
- 7) il termine dei lavori dovrà essere comunicato ad AVS SpA che provvederà alle verifiche necessarie e successivamente all'emissione del parere di competenza ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale previsto dal DPR n. 59 del 13 marzo 2013 per ottenere il quale la Ditta dovrà predisporre la necessaria domanda al SUAP competente;
- 8) al termine dei lavori la Ditta sarà tenuta a corrispondere ad Alto Vicentino Servizi SpA la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata secondo il DPR 24/5/77, per le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali scaricate in pubblica fognatura.

Distinti saluti

Il Tecnico
Dott. Mauro Lanzi

Il Direttore Generale
Dr. Ing. Massimo Cornaviera

