LINEA GALVANICA - stato di progetto

numero posizioni	72	73	74	75-78	79-82	83	84	85	86	87	88-92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	vasca esterna alla linea	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117-121	122
	lavaggio	pre-rame	lavaggio	rame	rame	recupero	lavaggio (resine)	lavaggio (resine)	attivazione rame	lavaggio	nichel lucido	recupero	lavaggio	lavaggio	attivazione pre-satinato	lavaggio	nichel satinato	lavaggio	lavaggio	attivazione nichel lucido	neutralizzazione	cromo trivalente	cromo trivalente	cromo trivalente	lavaggio	lavaggio	passivazione	lavaggio	attivazione nichel satinato/Nichel satinato	cromo lucido	rcupero cromo	lavaggio	lavaggio	lavaggio	lavaggio	lavaggio a caldo (resine) + soffiaggio	asciugatura	scarico
volume geometrico (l)	1900	1900	1900	10000	10000	1900	1900	1900	1900	1900	8000	1900	1900	1900	1900	1900	2000	1900	1900	1900	1900	2000	2000	1900	1900	1900	1900	1900	2000	2400	1900	1900	1900	1900	1900	1900	//	
volume soluzione (l)	1900	1900	1900	10000	10000	1900	1900	1900	1900	1900	8000	1900	1900	1900	1900	1900	2000	1900	1900	1900	1900	2000	2000	1900	1900	1900	1900	1900	2000	2400	1900	1900	1900	1900	1900	1900	//	
temperatura soluzione (°C)	ambiente	25°	ambiente	25	25	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	50-60°	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	60° ca	60° ca	60° ca	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	30°C ca	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	//	
aspirazione emissione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	**C.3**	NO	NO	NO	NO	NO	**C.3**	NO	NO	NO	**C.3**	**C.3**	**C.3**	**C.3**	NO	NO	**C.3**	NO	NO	**C.4**	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
scarico acque reflue	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	//	
smaltimento rifiuti	//	//	//	//	//						//						//					CER 110198		//						CER 110198								