

COMUNE DI CORNEO VICENTINO

**DOMANDA RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE**

GESTIONE DELLE ACQUE

Gennaio 2020

Il richiedente: **SAVEGNAGO RENATO SRL**

Sede Legale e operativa: Via Grigio n° 23 – 36073 Cornedo Vicentino (VI)

Elaborato

4

I relatori

Ing. Massimiliano Soprana

Ing. Gemo Nicola

Sommario

Premessa e sommario	3
1. Civili	3
1.1. Modifiche.....	4
2. Pluviali tetti.....	4
2.1. Modifiche.....	4
3. Dilavamento tettoie autodemolizione	4
3.1. Modifiche.....	4
4. Dilavamento piazzali autodemolizione ed area di accesso	4
4.1. Modifiche.....	4
“Prima” pioggia.....	5
“Seconda” pioggia	5
5. Conclusioni	6

Allegati

Allegato 1 – Documentazione scarico Valle Brunelli

Allegato 2 – Analisi II pioggia 2019

griglia non è utilizzata, se non saltuariamente per lavaggio mani dipendenti.

1.1. Modifiche

Non si prevede alcuna modifica.

2. Pluviali tetti

Le acque pluviali dei tetti vengono conferite pozzo perdente.

2.1. Modifiche

Non si prevede alcuna modifica.

3. Dilavamento tettoie autodemolizione

La ditta dispone di due tettoie, per una superficie totale di 350 m²; le acque di dilavamento che vi insistono sono conferite al sistema di trattamento acque, assieme alle acque dei piazzali.

3.1. Modifiche

Non si prevede alcuna modifica.

4. Dilavamento piazzali autodemolizione ed area di accesso

Allo stato attuale:

- Il piazzale stoccaggio mezzi ha un'estensione pari a 1800 m². Le acque di dilavamento vengono intercettate da caditoie dedicate e vengono separati i primi 42 mm di pioggia ("prima pioggia", 2150 m², incluse le tettoie, totale accumulo prima pioggia 82 m³ e coefficiente di corrivazione 0,9); mediante pompa di sollevamento (2 m³/h), comandata da sensore di pioggia con tempo di ritardo di 7 h, tali acque vengono trattate da un sistema di disoleazione (2 m³, tempo permanenza 1 h) e filtraggio a coalescenza, e quindi inviate in fognatura (pozzetto campionamento SF1). Il conferimento della "prima" pioggia avviene quindi in 48 h (7 h tempo di ritardo + 41 h per lo scarico - 82 m³ a 2 m³/h), ai sensi della vigente normativa. La quantificazione delle acque scaricate annualmente viene stimata come il 30% della piovosità incidente (senza misuratore di portata). La piovosità superiore ("seconda pioggia") viene inviata per naturale pendenza ad un bacino di accumulo (130 m³) e da qui, attraverso pompa di sollevamento (5 m³/h) senza tempo di ritardo, ad un sistema di biofiltrazione (9 m³) e quindi allo scarico in corpo idrico superficiale (pozzetto campionamento SF2); si allega relativa documentazione (Allegato 1)
- Le acque di dilavamento dell'area di accesso (250 m²) sono conferite in allo scolo stradale (Strada Provinciale 38, via Grigio)

4.1. Modifiche

Si prevedono le seguenti modifiche:

- Aumento della superficie del piazzale stoccaggio mezzi di 60 m² (area sud ovest), a scapito di area verde
- Conferimento delle acque di dilavamento dell'area di ingresso insieme alle acque di dilavamento del piazzale stoccaggio mezzi. In via cautelativa, si ritiene infatti che anche le acque meteoriche nell'ingresso possano essere fonte di rischio dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, in quanto vi è il transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti (in ingresso ed in uscita). La superficie interessata è pari a 320 m². Dal momento che l'area è in pendenza, si ritiene in via cautelativa che si possa ricevere anche parte delle acque che insistono sul piazzale relativo all'officina meccanica (stessa ditta); si assume che l'area relativa abbia un'estensione di circa 440 m². Dal momento che tale area è pavimentata a betonelle, si assume un coefficiente di corrivazione

di 0,6

Ne consegue che nella configurazione di progetto le superfici le cui acque di dilavamento sono inviate al sistema di separazione e trattamento sono:

- Attuali tettoie: 350 m²
 - Attuali aree stoccaggio mezzi: 1800 m²
 - Estensione aree stoccaggio mezzi: 60 m²
 - Area di ingresso: 320 m²
 - Area per dilavamento pazzale carrozzeria: 440 m²
- } → Coefficiente di corrivazione 0,9
- } → Coefficiente di corrivazione 0,6

La superficie totale dilavata risulta pertanto pari a 2970 m². Si procede quindi con la verifica dei sistemi di trattamento e conferimento di “prima” e “seconda” pioggia.

“Prima” pioggia

La pioggia intercettata e inviata al sistema di trattamento (“prima” pioggia) risulta pari a 32 mm (2970 m², vasche 82 m³ e coefficiente di corrivazione 0,9 su 2530 m² e 0,6 su 440 m²). Vista l’attività della ditta, si ritiene che con i primi 32 mm di pioggia si esaurisca il rischio di dilavamento di sostanze pregiudizievoli e/o pericolose per l’ambiente.

In ogni caso, una volta realizzato l’impianto si procederà con una verifica mediante analisi allo scarico della “seconda” pioggia (frequenza come da autorizzazione): in caso di risultati oltre i limiti allo scarico (D. Lgs 152/06, Parte terza, Allegato 5, Tabella 3, colonna *Scarico in acque superficiali*) si provvederà a realizzare un ulteriore vasca di accumulo. Si riportano in Allegato 2 le analisi dello scarico nella Valle Brunelli per l’anno 2019.

La portata allo scarico viene mantenuta inalterata (2 m³/h), così come il tempo di ritardo comandato dal sensore di pioggia (7 h), di modo che sia assicurato il conferimento entro le 48 h successive all’evento meteorologico. Anche la stima della quantità scaricata viene mantenuta inalterata (30% della piovosità incidente, senza misuratore di portata).

“Seconda” pioggia

La piovosità successiva (“seconda” pioggia) viene inviata ad un bacino di raccolta mediante naturale pendenza; da qui una pompa di sollevamento conferisce le acque al sistema di biofiltrazione e quindi allo scarico. La diminuzione della “prima” pioggia intercettata comporta di conseguenza un aumento della “seconda” pioggia; si verifica pertanto se il bacino di laminazione (130 m³) e la portata della pompa di sollevamento (5 m³/h) siano sufficienti all’intercettazione dell’intero evento meteorologico.

A tal fine si considera:

- modello pluviometrico utilizzato:

$$p = a * t^n \quad 1$$

<i>P</i>	pioggia (mm)
<i>t</i>	tempo (h)
<i>a</i>	41,85
<i>n</i>	0,39

I parametri *a* ed *n* derivato dai dati pluviometrici relativi alla stazione pluviometrica di Malo (stazione vicina al comune di Cornedo) forniti da ARPAV, relativi ad una piovosità con tempo di ritorno di 50 anni ed aggregazione 1-24 h

- Invio all'invaso della piovosità successiva a 32 mm
- Scarico attraverso pompa di sollevamento con partenza senza tempo di ritardo e portata pari a 5 m³/h; si precisa che, considerando il totale della superficie dilavata (2970 m², cioè 2530 m² relativi all'autodemolizione e 440 m² dell'aera relativa alla carrozzeria che scola per pendenza), lo scarico avviene a 4,7 l/(s*ha).

Risulta che il bacino di laminazione dovrà avere un volume minimo di 205 m³. Si è quindi proceduto con una verifica basata sugli eventi meteorologici degli anni passati; si è cioè stimato il numero di eventi che avrebbero comportato la tracimazione del bacino, in funzione del volume del bacino stesso; a tal fine si è considerato:

- Portata di scarico "seconda" pioggia pari a 5m³/h
- Dati pluviometrici della stazione meteorologica ARPAV di Valdagno per gli anni 2010-2019, disponibili on-line (https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2019_PREC.htm?t=RG)

Si riporta in Tabella 1 il numero di eventi che avrebbero comportato la tracimazione del bacino di "seconda" pioggia in funzione del volume del bacino stesso.

Tabella 1. Volume calcolato dell'invaso e stima eventi con piovosità superiore alla capacità di intercettazione "seconda" pioggia, in funzione della porta pompa sollevamento "seconda" pioggia

Volume invaso "seconda" pioggia m³	Numero eventi con piovosità superiore alla capacità del sistema di "seconda" pioggia
130	4
150	3
205	2
300	1
400	1

È risultato che con un volume di 205 m³ sarebbero stati 2 gli eventi meteorologici relativi agli anni 2010-2019 che avrebbero comportato il superamento della capacità del bacino; passando a 300 m³ la frequenza scende al un solo evento. Si precisa che tale evento è relativo in particolare all'anno 2010, quando la provincia di Vicenza è stata colpita da forti precipitazioni tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre; tale fenomeno ha fatto registrare una intensità del tutto eccezionalmente intensa e del tutto anomala.

In via cautelativa, considerando anche gli spazi a disposizione della ditta, si propone quindi l'espansione del bacino di accumulo della "seconda" pioggia a 400 m³.

5. Conclusioni

La ditta Savegnago Renato Auto opera nel campo della autodemolizione di veicoli leggeri. Le uniche acque il cui scarico è responsabilità della ditta sono le meteoriche di dilavamento. Si ritiene che la ditta debba rispettare gli obblighi di cui al comma 1 art. 39 del Piano di Tutela delle Acqua.

Le superfici le cui acque di dilavamento sono inviate al sistema di separazione e trattamento sono:

- Attuali tettoie: 350 m²
 - Attuali aree stoccaggio mezzi: 1800 m²
 - Estensione aree stoccaggio mezzi: 60 m²
 - Area di ingresso: 320 m²
 - Area per dilavamento pizze carrozzeria: 440 m²
- } → Coefficiente di corrivazione 0,9
- } → Coefficiente di corrivazione 0,6

Il sistema è composto da:

- Vasche di accumulo: 82 m³, con conseguente intercettazione e trattamento dei primi 32 mm dell'evento meteorologico ("prima" pioggia);
- Invio della "prima" pioggia alla fognatura comunale attraverso pompa di sollevamento da 2 m³/h, previo trattamento di disoleazione e filtrazione e pozzetto di campionamento (SF1);
- Tempo di ritardo pompa "prima" pioggia: 7 h;
- Accumulo della "seconda" pioggia in un invaso da 400 m³;
- Invio della "seconda" pioggia a corpo idrico superficiale mediante pompa di sollevamento a 5 m³/h, previo passaggio su biofiltro (9 m³) e pozzetto di campionamento (SF2)

Il volume di raccolta della "prima" pioggia sarà verificato mediante analisi alla "seconda" pioggia.

La quantificazione dello scarico annuale in fognatura nera avviene senza misuratore di portata, mediante stima del 30% della piovosità incidente.

Allegato 1 – Documentazione scarico Valle Brunelli



Data 25 GIU 2008

Prot. n. 5300 PB, Allegati 1+1 + ROULETTO

OGGETTO: Scarico delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dal piazzale di deposito, demolizione e recupero di autoveicoli in rottamazione, con tubazione del diametro interno di cm. 20, nello scolo Demaniale denominato "Sansugari Brunelli", in Localita' Grigio del Comune di Cornedo Vicentino.

Spett. Le
Savegnago Renato
Via Grigio 23
36073 Cornedo Vicentino (VI)

Concessione

Rep. int. n.: 101488

Ditta: Savegnago Renato (SVGRNT53L09D020W) nato in Cornedo Vicentino il 09.07.1953

Scolo demaniale: Valle Sansugari Brunelli.

Dati catastali: Comune di Cornedo Vicentino Fg. 17 Mapp. 340 - 341

Il Consorzio:

-vista la domanda pervenuta in data 30/05/2008;

-visti gli elaborati grafici allegati a firma del Tecnico Ing. Massimiliano Soprana;

-rilascia **Concessione** alla Ditta Savegnago Renato, per lo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio provenienti dal piazzale di deposito, demolizione e recupero di autoveicoli in rottamazione, con tubazione del diametro interno di cm. 20, nello scolo Demaniale denominato "Sansugari Brunelli", in Localita' Grigio del Comune di Cornedo Vicentino.

La presente Concessione, non pregiudizievole di eventuali diritti di terzi, si intende in tutto subordinata alle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica di bonifica - R.D. n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni - ed a quelle che potessero essere emanate in tale materia, oltreché al vigente "Regolamento di Polizia delle Opere Pubbliche in gestione al Consorzio", approvato dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione in data 01 dicembre 1998, che fanno parte integrante del presente provvedimento, ed al "Disciplinare per il rilascio di concessioni e licenze" approvato dalla Giunta Consortile con propria deliberazione n. 3352 del 22 dicembre 2005.

In base all'art. 17 del Disciplinare, la presente Concessione ha una durata di anni quattro successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

Sono condizioni particolari e prescrizione:

- 1) che i lavori siano eseguiti in conformità al progetto presentato e vistato dallo Scrivente Consorzio;
- 2) che ai sensi dell'art. 15 della L.R. 08/01/91 n. 1, il Consorzio di Bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile d'inquinamento nelle acque di Bonifica o che non consenta l'utilizzo dell'acqua ad uso irriguo;
- 3) che durante i lavori richiesti, sia garantita la continuità idraulica dello Scolo in oggetto;
- 4) che prima dell'esecuzione delle opere, sia ottenuta l'autorizzazione della Provincia di Vicenza per lo scarico delle acque ed anche da parte di tutti gli altri Enti competenti;
- 5) che nello scolo Demaniale in oggetto siano scaricate solo acque meteoriche depurate;
- 6) che la Ditta provveda ad eseguire l'allacciamento alla fognatura industriale appena quest'ultima sarà realizzata;
- 7) che la portata da scaricare in fognatura sia pari alla quantità d'acqua di prima pioggia;
- 8) che sia data comunicazione scritta allo Scrivente Consorzio dell'avvenuto allacciamento;
- 9) che lo Scrivente Consorzio sia indenne da ogni responsabilità presente e futura nei riguardi di eventuali danni che i suddetti lavori dovessero arrecare a terzi per qualsiasi causa od effetto.

Si ricorda che la Ditta richiedente è tenuta a comunicare all'Ufficio Tecnico consortile la data d'inizio e fine dei lavori, quest'ultima dovrà assicurare la conformità delle opere realizzate, mediante invio di copia dell'allegato corrispondente.

Si ricorda, inoltre, che qualsiasi altra opera che interessi l'area demaniale e le fasce di rispetto del corso d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Consorzio.

La Ditta:

R

B

- a) in caso d'esito negativo delle procedure di verifica, lo Scrivente Consorzio notificherà per iscritto le ulteriori prescrizioni atte a garantire l'efficienza delle opere realizzate e ne detterà tempi e termini d'attivazione; la mancata ottemperanza costituirà presupposto di diritto per l'immediato intervento d'ufficio;
- b) assume ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, come indicato negli elaborati grafici vistati dal Consorzio che fanno parte integrante della presente;
- c) garantisce la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio pedonale e carraio, (mezzi meccanici e personale) ai fini dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua Demaniale Sansugari Brunelli, nonché di deposito di materie provenienti dalla pulizia del corso d'acqua, da esercitarsi attraverso una striscia di terreno della larghezza costante di ml. 5,00;
- d) nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali; in caso contrario si obbliga ad eseguire, a proprie cure e spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
- e) deve, altresì, tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno alle proprietà, alle persone ed alle cose in relazione ai lavori di che trattasi, come pure sollevato da ogni reclamo, azione o molestia -anche di carattere giudiziario- che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati;
- f) prima dell'esecuzione delle opere, deve ottenere la concessione a costruire da parte di tutti gli Enti competenti e, se del caso, tutte le autorizzazioni inerenti i Beni Ambientali secondo quanto previsto dalla Legge 431/1985.
- g) ritiene indenne il Consorzio da ogni responsabilità presente e futura nei riguardi di allagamenti alla proprietà del richiedente ed eventuali danni che i suddetti lavori dovessero arrecare a terzi per qualsiasi causa od effetto.
- h) a conoscenza della giacitura del corso d'acqua rispetto alle opere in oggetto, si assume ogni responsabilità per eventuali effetti negativi delle acque, ritenendo indenne questo Consorzio;
- i) in caso di trasferimento di proprietà, come previsto dall'art. 17 dell'allegato disciplinare, il concessionario dovrà far pervenire al Consorzio copia semplice dell'atto di trasferimento della proprietà del fondo su cui insiste l'opera in concessione.

Il Consorzio ai sensi della Delegazione Amministrativa sottoscritta con la Regione Veneto Rep. n. 16335 del 5/10/2004, è stato incaricato oltre alle varie funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, anche alla riscossione dei canoni Regionali per l'occupazione dei beni del demanio idrico.
Per la presente Concessione rilasciata nel mese di Giugno, il canone Regionale viene calcolato in ragione di dodicesimi, come risulta dalla tabella sottoriportata:

CALCOLO CANONE 2008 (D.G.R. 1344 del 15/05/2007)		
TIPO D'USO:	n. 1 scarico acque meteoriche provenienti dal piazzale di deposito, demolizione e recupero di autoveicoli in rottamazione	
OCCUPAZIONE DEMANIALE:	cm. 20,00	
CANONE ANNUO 2008:	550,42 Euro	
CANONE PRESENTE CONCESSIONE N. 101488, calcolato in ragione di dodicesimi:	(550,42 € : 12 mesi) = 45,87 € (45,87 € x 6 mesi) = 275,22 €	275,22 Euro

Tale canone viene quantificato secondo le tariffe determinate dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1895 del 24/06/2003 e successivamente modificate con D.G.R. n. 1997 del 25/06/04 e aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT durante l'anno precedente, a decorrere dalla data del ritiro della presente.
Per il pagamento dei canoni sarà allegato bollettino di c/c postale n. 70140611 intestato a Consorzio di Bonifica Riviera Berica Gestione Demanio Idrico e dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data del ritiro della presente.

Per accettazione


data

PB/sb/Concessione 101488

UFFICIO MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

36040 SOSSANO (VI) - Via Circonvallazione, 2 - Tel. 0444 885217 - Fax 0444 888496 - Cod. Fisc. 80023790241
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00
<http://www.rivieraberica.veneto.it> - email: tecnico@rivieraberica.veneto.it

IL DIRETTORE



Allegato 2 – Analisi II pioggia 2019



dott. Angelo Cortesi
chimico industriale

RELAZIONE D'ANALISI N°P196/19

Vicenza, li 07 Maggio 2019

COMMITTENTE: Autodemolizioni Savegnago Renato – Via Grigio, 23 - Cornedo Vicentino (VI)

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI: I0576/19 - campione siglato "Autodemolizioni Savegnago Renato"

DESCRIZIONE CAMPIONI: Acque di scarico "Vasca accumulo - Acque Il Pioggia"

MODALITÀ DI PRELIEVO: Campionamento istantaneo dal pozzetto di ispezione
(vedasi verbale di prelievo)

RESPONSABILE DEL PRELIEVO: Paolo Sandri di Proveco S.r.l.

DATA PRELIEVO: 23/04/19 DATA DI CONSEGNA CAMPIONE: 23/04/19

DATA INIZIO PROVE: 23/04/19 DATA FINE PROVE: 05/05/19

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE RILEVATO	V.L. (*)	METODI DI PROVA
pH	---	7,2	6 - 8	APAT IRSA-CNR 2060/03
Solidi Sospesi totali	mg/l	14	≤25	APAT IRSA-CNR 2090/03
C.O.D.	mg/l	66	≤100	APAT IRSA-CNR 5130/03
Alluminio	mg/l	<0,1	≤1	APAT IRSA-CNR 3050C/03
Ferro	mg/l	1,4	≤2	APAT IRSA-CNR 3160A/03
Nichel	mg/l	<0,01	≤0,2	APAT IRSA-CNR 3220A/03
Rame	mg/l	<0,01	≤0,1	APAT IRSA-CNR 3250A/03
Zinco	mg/l	0,06	≤0,5	APAT IRSA-CNR 3320A/03
Cloruri	mg/l	45	≤200	APAT IRSA-CNR 4090A1/03
Solfati	mg/l	<10	≤500	APAT IRSA-CNR 4140B/03
Fosforo totale	mg/l	<1	≤2	APAT IRSA-CNR 4110A2/03
Idrocarburi totali	mg/l	<1	---	APAT IRSA-CNR 5160A2/03
Tensioattivi cationici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1
Tensioattivi non ionici etossilati	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5180/03
Tensioattivi anionici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5170/03
Tensioattivi Totali	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1+ APAT IRSA-CNR 5180/03+ APAT IRSA-CNR 5170/03

(*) V.L.: Valori limite acque che recapitano sul suolo, tab.4 All.5 D.Lgs 152/06

(**): Valore limite riferiti alla concentrazione di Tensioattivi totali



LA PRESENTE RELAZIONE D'ANALISI SI RIFERISCE SOLO AL/AI CAMPIONE/I SOTTOPOSTO ALLE PROVE. I CAMPIONI VENGONO CONSERVATI PRESSO IL LABORATORIO PROVECO S.r.l. PER QUATTRO SETTIMANE SALVO DIVERSE INDICAZIONI E/O PRESCRIZIONI.

RELAZIONE D'ANALISI N° P196/19

PAG 1 DI 1

Viale Jacopo Dal Verme, 201
36100 Vicenza - Italy
Tel. / Fax 0444 927488

Codice Fiscale CRT NGL 58T13 D205J
Partita Iva 02656890288
e-mail: dr.cortesiangelo@gmail.com

Analisi eseguite presso il laboratorio
PROVECO - Viale J. Dal Verme, 201
VICENZA - Tel. 0444 927488

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 1 di 2

In data 23/04/2019 alle ore 14:00

Si è provveduto ad eseguire presso: AUTOBETONIZZAZIONI SAVEGNAGO RENATO

ubicato in: VIA GRIGIO 23, CORNEDE VICENTINO (VI)

l'intervento per il : CAMPIONAMENTO ACQUE DI II PROSSIA

Personale Tecnico impiegato: PER ING. SANDRU PROLO

alla presenza di: SAVEGNAGO NICOLA

Nel corso dell'intervento sono stati acquisiti i seguenti campioni:

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
<u>AUTOBETONIZZAZIONI SAVEGNAGO RENATO</u>	<u>ACQUE DI SGUCCO "VASCA ACCUMULO-ACQUE II PROSSIA"</u>

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 2 di 2

NOTE/DATI TECNICI (osservazioni e/o modifiche^(*) rispetto offerta/piano campionamento previsto):

CAMPIONAMENTO DI TIPO ISTATISTICO
IL TECNICO RESPONSABILE DELLA DITTA AUTOREGOLAZIONI SAVEGNAGO
RENATO INDICA CHE IL CAMPIONAMENTO VIENE EFFETTUATO NELLE
CONDIZIONI OPERATIVE METEOROLOGICHE ED NEFALOGICHE PIÙ
GRAVOSE PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE CON L'USO
UN ESTRATTO DELLA PIOVOSITÀ DELLA STAZIONE METEOROLOGICA
ARPAV PIÙ VICINA DI VALDASNO.
CONDIZIONI METEOROLOGICHE: PIOGGIA

L'intervento è terminato alle ore 14:30 del giorno 23/04/2019

Al presente verbale si allega la documentazione sotto specificata.

I campioni, opportunamente confezionati, vengono inviati al laboratorio per le analisi.

Allegati: ESTRATTO PIOVOSITÀ

Firma dei verbalizzanti

Saverio Paolis

(*) Il sottoscritto _____ in qualità di _____

accetta le modifiche descritte e l'eventuale aggiornamento/revisione dell'offerta.

Firma _____



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Stazione Valdagno

Provincia di Vicenza

Valori giornalieri nel periodo 11/03/2019 - 09/05/2019

Data (gg/mm/aa)	Temp. aria a 2 m (°C)			Pioggia (mm)
	med	min	max	tot
09/05/19	13.1	9.1	19.6	11.4
08/05/19	10.6	8.0	14.1	8.6
07/05/19	10.7	5.1	15.0	0.0
06/05/19	10.7	5.7	17.4	0.0
05/05/19	6.8	4.2	10.1	46.2
04/05/19	12.1	10.2	15.1	14.8
03/05/19	13.0	10.8	17.4	7.4
02/05/19	15.8	8.3	22.4	0.0
01/05/19	15.5	8.1	23.0	0.0
30/04/19	13.3	6.3	20.4	0.0
29/04/19	10.3	6.0	16.5	13.0
28/04/19	10.6	7.3	14.5	2.0
27/04/19	13.7	5.6	21.5	0.0
26/04/19	13.2	7.9	19.3	14.8
25/04/19	14.7	11.5	19.8	9.2
24/04/19	14.0	11.6	19.1	10.8
23/04/19	11.7	11.0	12.5	102.4
22/04/19	14.0	7.2	19.4	2.4
21/04/19	15.8	9.7	23.9	0.0
20/04/19	15.8	8.0	23.9	0.0
19/04/19	15.0	9.6	21.5	0.0
18/04/19	14.1	8.5	20.3	0.0
17/04/19	13.6	6.4	22.0	0.0
16/04/19	12.2	6.3	17.7	0.0
15/04/19	10.9	5.2	18.8	0.0
14/04/19	8.5	7.8	9.2	0.6
13/04/19	9.2	7.6	11.8	0.4
12/04/19	10.4	8.7	13.8	0.2
11/04/19	10.3	9.2	12.0	29.4
10/04/19	12.1	9.3	18.1	13.0
09/04/19	10.4	8.1	12.6	16.0
08/04/19	10.0	5.9	14.4	2.0
07/04/19	10.1	6.4	14.9	0.0
06/04/19	9.8	8.4	11.6	0.6
05/04/19	10.0	8.0	12.7	6.0
04/04/19	11.1	9.8	13.1	47.6
03/04/19	12.3	9.6	16.9	15.4
02/04/19	15.0	8.3	21.8	0.0

01/04/19	14.5	7.2	22.7	0.0
31/03/19	13.2	5.2	22.3	0.0
30/03/19	12.1	5.0	20.6	0.0
29/03/19	10.9	4.0	18.5	0.0
28/03/19	9.0	3.1	16.2	0.0
27/03/19	8.5	3.0	15.5	0.0
26/03/19	9.5	4.9	15.6	0.2
25/03/19	14.0	6.8	20.8	0.2
24/03/19	15.0	6.6	24.5	0.0
23/03/19	13.4	5.3	23.3	0.0
22/03/19	11.1	3.1	20.6	0.0
21/03/19	8.3	1.6	16.4	0.0
20/03/19	7.5	2.6	13.4	0.0
19/03/19	7.1	2.1	12.9	0.0
18/03/19	8.7	4.0	13.0	7.4
17/03/19	10.2	5.6	13.3	0.0
16/03/19	9.8	3.7	16.7	0.0
15/03/19	8.5	1.9	17.4	0.0
14/03/19	6.7	0.4	13.6	0.0
13/03/19	6.2	0.9	11.6	0.0
12/03/19	9.4	2.5	16.0	0.0
11/03/19	9.5	4.7	16.8	0.0

Dati della stazione in formato XML

Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.

Tabella è stata elaborata il 10/05/2019 11:31 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.



dott. Angelo Cortesi
chimico industriale

RELAZIONE D'ANALISI N°P472/19

Vicenza, li 30 Settembre 2019

COMMITTENTE: Autodemolizioni Savegnago Renato – Via Grigio, 23 - Cornedo Vicentino (VI)

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI: I1294/19 - campione siglato “Autodemolizioni Savegnago Renato”

DESCRIZIONE CAMPIONI: Acque di scarico “Vasca accumulo - Acque II Pioggia”

MODALITÀ DI PRELIEVO: Campionamento istantaneo dal pozzetto di ispezione
(vedasi verbale di prelievo)

RESPONSABILE DEL PRELIEVO: Per.Ind.Paolo Sandri di Proveco S.r.l.

DATA PRELIEVO: 18/09/19 DATA DI CONSEGNA CAMPIONE: 18/09/19

DATA INIZIO PROVE: 18/09/19 DATA FINE PROVE: 26/09/19

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE RILEVATO	V.L. (*)	METODI DI PROVA
pH	---	7,1	6 - 8	APAT IRSA-CNR 2060/03
Solidi Sospesi totali	mg/l	14	≤25	APAT IRSA-CNR 2090/03
C.O.D.	mg/l	57	≤100	APAT IRSA-CNR 5130/03
Alluminio	mg/l	<0,1	≤1	APAT IRSA-CNR 3050C/03
Ferro	mg/l	1,6	≤2	APAT IRSA-CNR 3160A/03
Nichel	mg/l	<0,01	≤0,2	APAT IRSA-CNR 3220A/03
Rame	mg/l	<0,01	≤0,1	APAT IRSA-CNR 3250A/03
Zinco	mg/l	0,08	≤0,5	APAT IRSA-CNR 3320A/03
Cloruri	mg/l	48	≤200	APAT IRSA-CNR 4090A1/03
Solfati	mg/l	21	≤500	APAT IRSA-CNR 4140B/03
Fosforo totale	mg/l	<1	≤2	APAT IRSA-CNR 4110A2/03
Idrocarburi totali	mg/l	<1	---	APAT IRSA-CNR 5160A2/03
Tensioattivi cationici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1
Tensioattivi non ionici etossilati	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5180/03
Tensioattivi anionici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5170/03
Tensioattivi Totali	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1+ APAT IRSA-CNR 5180/03+ APAT IRSA-CNR 5170/03

(*) V.L.: Valori limite acque che recapitano sul suolo, tab.4 All.5 D.Lgs 152/06

(**): Valore limite riferiti alla concentrazione di Tensioattivi totali



LA PRESENTE RELAZIONE D'ANALISI SI RIFERISCE SOLO AL/AI CAMPIONE/I SOTTOPOSTO ALLE PROVE. I CAMPIONI VENGONO CONSERVATI PRESSO IL LABORATORIO PROVECO S.r.l. PER QUATTRO SETTIMANE SALVO DIVERSE INDICAZIONI E/O PRESCRIZIONI.

RELAZIONE D'ANALISI N° P472/19

PAG 1 DI 1

Viale Jacopo Dal Verme, 201
36100 Vicenza - Italy
Tel. / Fax 0444 927488

Codice Fiscale CRT NGL 58T13 D205J
Partita Iva 02656890288
e-mail: dr.cortesiangelo@gmail.com

Analisi eseguite presso il laboratorio
PROVECO - Viale J. Dal Verme, 201
VICENZA - Tel. 0444 927488

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 1 di 2

In data 18/03/2019 alle ore 8:30

Si è provveduto ad eseguire presso: AUTOBREVOLIZIONI SAVEGNAGO RENATO

ubicato in: VIA BRUSIO 23, CORNEO VICENTINO (VI)

l'intervento per il : CAMPIONAMENTO ACQUE DI II PIOSSA

Personale Tecnico impiegato: PER. ING. SANDU PAOLO

alla presenza di: SAVEGNAGO NICOLA

Nel corso dell'intervento sono stati acquisiti i seguenti campioni:

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
<u>AUTOBREVOLIZIONI SAVEGNAGO RENATO</u>	<u>ACQUE DI SCARICO "VASCA ACCUMULO - ACQUE II PIOSSA"</u>

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 2 di 2

NOTE/DATI TECNICI (osservazioni e/o modifiche^(*) rispetto offerta/piano campionamento previsto):

CAMPIONAMENTO DI TIPO Istantaneo

IL TECNICO RESPONSABILE DELLA DITTA AUTODIAGNOSI SAVESNAGO RENATO INDICA CHE IL CAMPIONAMENTO VEDE EFFETTUATO NELLE CONDIZIONI OPERATIVE, METEOROLOGICHE ED INFIAMMISTICHE PIÙ GRAVOSE PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE CON RIFUGIO ON ESTINATTO DELLA PIOVOSTÀ DELLA STAZIONE METEOROLOGICA APPAV PIÙ VICINA DI VALDASINO.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE: NON PIOVOSO

L'intervento è terminato alle ore 9:15 del giorno 12/03/2019

Al presente verbale si allega la documentazione sotto specificata.

I campioni, opportunamente confezionati, vengono inviati al laboratorio per le analisi.

Allegati: ESTINATTO DI PIOVOSTÀ

Firma dei verbalizzanti

Saudi Paolo

(*) Il sottoscritto _____ in qualità di _____
accetta le modifiche descritte e l'eventuale aggiornamento/revisione dell'offerta.

Firma _____



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Stazione Valdagno

Provincia di Vicenza

Valori giornalieri nel periodo 08/08/2019 - 06/10/2019

Data (gg/mm/aa)	Temp. aria a 2 m (°C)			Pioggia (mm)
	med	min	max	tot
06/10/19	12.8	8.9	16.3	0.2
05/10/19	13.4	7.9	18.4	0.0
04/10/19	12.1	7.8	17.3	0.0
03/10/19	13.8	9.4	19.3	2.6
02/10/19	17.8	15.0	20.9	13.2
01/10/19	19.8	17.3	23.7	0.0
30/09/19	18.4	13.1	24.8	0.0
29/09/19	18.2	13.7	25.1	0.0
28/09/19	18.1	15.1	22.4	0.0
27/09/19	17.6	14.2	20.4	0.0
26/09/19	17.2	12.7	22.2	0.2
25/09/19	16.6	12.3	21.2	0.4
24/09/19	17.0	11.3	24.0	0.0
23/09/19	14.3	12.3	16.5	10.4
22/09/19	15.1	12.5	18.3	0.0
21/09/19	14.7	8.7	22.4	0.0
20/09/19	15.1	10.4	19.3	0.0
19/09/19	18.1	15.5	22.9	0.0
18/09/19	19.9	16.0	25.0	17.6
17/09/19	21.8	17.7	26.0	0.0
16/09/19	22.1	16.7	28.9	0.0
15/09/19	22.0	17.5	28.5	0.0
14/09/19	21.6	15.5	28.0	0.0
13/09/19	21.1	15.2	28.6	0.0
12/09/19	20.5	13.9	27.9	0.0
11/09/19	18.6	12.2	26.2	0.0
10/09/19	17.9	13.6	23.5	0.0
09/09/19	16.4	10.4	23.1	0.0
08/09/19	15.4	12.6	18.8	30.2
07/09/19	16.3	12.9	21.9	3.0
06/09/19	16.3	13.7	20.1	54.0
05/09/19	21.5	14.5	28.5	0.0
04/09/19	20.5	14.6	27.7	0.0
03/09/19	21.1	16.6	27.0	0.0
02/09/19	21.0	18.1	28.6	23.6
01/09/19	24.0	17.8	31.4	0.0
31/08/19	23.1	18.1	32.8	24.6
30/08/19	26.2	20.8	32.5	0.0

7/10/2019

https://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Staz_79.htm

29/08/19	24.9	20.5	32.2	0.0
28/08/19	25.6	20.8	31.7	0.0
27/08/19	25.0	19.2	31.2	0.0
26/08/19	24.1	20.1	29.2	0.0
25/08/19	24.8	19.2	30.4	0.0
24/08/19	25.2	20.3	31.5	0.0
23/08/19	23.5	19.4	27.0	0.4
22/08/19	24.1	19.5	29.1	0.0
21/08/19	25.8	20.7	31.7	0.0
20/08/19	25.5	19.8	32.0	0.0
19/08/19	24.6	19.4	31.2	0.0
18/08/19	23.1	17.2	28.7	0.0
17/08/19	22.0	16.1	28.0	0.0
16/08/19	21.0	14.8	27.5	3.4
15/08/19	21.7	17.0	26.6	2.4
14/08/19	22.4	19.0	26.3	0.0
13/08/19	24.2	17.8	30.5	0.0
12/08/19	24.5	19.2	29.7	8.6
11/08/19	27.1	21.9	32.7	0.0
10/08/19	26.6	21.1	32.8	0.0
09/08/19	25.9	20.0	32.7	0.0
08/08/19	24.1	17.7	30.3	0.2

Dati della stazione in formato XML

Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.

Tabella è stata elaborata il 07/10/2019 11:31 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Copyright © ARPA Veneto - - P.IVA 03382700288



dott. Angelo Cortesi
chimico industriale

RELAZIONE D'ANALISI N°P358/19

Vicenza, li 18 Luglio 2019

COMMITTENTE: Autodemolizioni Savegnago Renato – Via Grigio, 23 - Cornedo Vicentino (VI)
IDENTIFICAZIONE CAMPIONI: I0948/19 - campione siglato "Autodemolizioni Savegnago Renato"
DESCRIZIONE CAMPIONI: Acque di scarico "Vasca accumulo - Acque II Pioggia"
MODALITÀ DI PRELIEVO: Campionamento istantaneo dal pozzetto di ispezione
(vedasi verbale di prelievo)
RESPONSABILE DEL PRELIEVO: Per.Ind.Paolo Sandri di Proveco S.r.l.
DATA PRELIEVO: 03/07/19 DATA DI CONSEGNA CAMPIONE: 03/07/19
DATA INIZIO PROVE: 03/07/19 DATA FINE PROVE: 15/07/19

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE RILEVATO	V.L. (*)	METODI DI PROVA
pH	---	6,9	6 - 8	APAT IRSA-CNR 2060/03
Solidi Sospesi totali	mg/l	12	≤25	APAT IRSA-CNR 2090/03
C.O.D.	mg/l	43	≤100	APAT IRSA-CNR 5130/03
Alluminio	mg/l	<0,1	≤1	APAT IRSA-CNR 3050C/03
Ferro	mg/l	1,5	≤2	APAT IRSA-CNR 3160A/03
Nichel	mg/l	<0,01	≤0,2	APAT IRSA-CNR 3220A/03
Rame	mg/l	<0,01	≤0,1	APAT IRSA-CNR 3250A/03
Zinco	mg/l	0,05	≤0,5	APAT IRSA-CNR 3320A/03
Cloruri	mg/l	21	≤200	APAT IRSA-CNR 4090A1/03
Solfati	mg/l	<10	≤500	APAT IRSA-CNR 4140B/03
Fosforo totale	mg/l	<1	≤2	APAT IRSA-CNR 4110A2/03
Idrocarburi totali	mg/l	<1	---	APAT IRSA-CNR 5160A2/03
Tensioattivi cationici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1
Tensioattivi non ionici etossilati	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5180/03
Tensioattivi anionici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5170/03
Tensioattivi Totali	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1+ APAT IRSA-CNR 5180/03+ APAT IRSA-CNR 5170/03

(*) V.L.: Valori limite acque che recapitano sul suolo, tab.4 All.5 D.Lgs 152/06

(**): Valore limite riferiti alla concentrazione di Tensioattivi totali

LA PRESENTE RELAZIONE D'ANALISI SI RIFERISCE SOLO AL/AI CAMPIONE/I SOTTOPOSTO ALLE PROVE. I CAMPIONI VENGONO CONSERVATI PRESSO IL LABORATORIO PROVECO S.r.l. PER QUATTRO SETTIMANE SALVO DIVERSE INDICAZIONI E/O PRESCRIZIONI.

RELAZIONE D'ANALISI N° P358/19

PAG 1 DI 1

Viale Jacopo Dal Verme, 201
36100 Vicenza - Italy
Tel. / Fax 0444 927488

Codice Fiscale CRT NGL 58T13 D205J
Partita Iva 02656890288
e-mail: dr.cortesiangelo@gmail.com

Analisi eseguite presso il laboratorio
PROVECO - Viale J. Dal Verme, 201
VICENZA - Tel. 0444 927488

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 1 di 2

In data 03/07/2019 alle ore 9:00

Si è provveduto ad eseguire presso: AUTOSECCOLIZIONI SAVEGNAGO RENATO

ubicato in: VIA GRIGIO 23, CORNEDO VICENTINO (VI)

l'intervento per il: CAMPIONAMENTO ACQUE DI II PIOGGIA

Personale Tecnico impiegato: PER. ING. SANDRI PILO

alla presenza di: SAVEGNAGO NICOLA

Nel corso dell'intervento sono stati acquisiti i seguenti campioni:

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
<u>AUTOSECCOLIZIONI SAVEGNAGO RENATO</u>	<u>ACQUE DI SGARICO "VASCA ACCUMULO - ACQUE II PIOGGIA"</u>

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 2 di 2

NOTE/DATI TECNICI (osservazioni e/o modifiche^(*) rispetto offerta/piano campionamento previsto):

CAMPIONAMENTO DI TIPO Istantaneo
IL TECNICO RESPONSABILE DELLA DITTA AUTOREGOLAZIONI SAVEGNAGO
RENATO INDICA CHE IL CAMPIONAMENTO VENE EFFETTUATO NELLE
CONDIZIONI OPERATIVE, METEOROLOGICHE ED IMPIANTISTICHE PIÙ
GRAVOSE PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE SVALCATE CON AVEGATO
UN ESTRATTO DELLA PIOVOSITÀ DELLA STAZIONE METEOROLOGICA
ARPAV PIÙ VICINA DI VALDAGNO.
CONDIZIONI METEOROLOGICHE: NON PIOVOSO

L'intervento è terminato alle ore 9:30 del giorno 02/07/2019

Al presente verbale si allega la documentazione sotto specificata.

I campioni, opportunamente confezionati, vengono inviati al laboratorio per le analisi.

Allegati: ESTRATTO DI PIOVOSITÀ

Firma dei verbalizzanti

Sandra Fadda

(*) Il sottoscritto _____ in qualità di _____
accetta le modifiche descritte e l'eventuale aggiornamento/revisione dell'offerta.

Firma _____



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Stazione Valdagno

Provincia di Vicenza

Valori giornalieri nel periodo 06/05/2019 - 04/07/2019

Data (gg/mm/aa)	Temp. aria a 2 m (°C)			Pioggia (mm)
	med	min	max	tot
04/07/19	24.2	17.0	30.9	0.0
03/07/19	23.3	17.7	32.8	20.2
02/07/19	26.7	18.8	35.3	19.8
01/07/19	28.1	21.1	34.6	0.0
30/06/19	27.7	20.2	35.3	0.0
29/06/19	27.0	22.0	31.8	0.0
28/06/19	29.7	24.3	35.3	0.0
27/06/19	30.8	22.5	38.8	0.0
26/06/19	28.8	21.7	35.9	0.0
25/06/19	27.3	20.5	33.9	0.0
24/06/19	25.6	17.8	32.8	0.0
23/06/19	22.7	15.2	29.5	0.0
22/06/19	20.6	16.9	23.6	4.2
21/06/19	25.3	19.0	31.6	0.0
20/06/19	25.3	19.0	31.8	0.0
19/06/19	25.6	19.9	31.9	0.0
18/06/19	24.6	18.7	30.1	0.2
17/06/19	25.0	19.5	31.6	0.0
16/06/19	24.9	19.3	32.4	0.0
15/06/19	26.2	19.9	32.0	0.0
14/06/19	24.4	16.3	31.3	0.0
13/06/19	23.8	18.1	30.3	0.0
12/06/19	24.9	20.6	30.5	0.0
11/06/19	25.5	19.5	30.7	0.0
10/06/19	24.8	21.0	29.3	0.0
09/06/19	23.3	16.9	30.1	0.0
08/06/19	23.2	18.0	29.4	0.0
07/06/19	20.7	14.1	27.0	0.0
06/06/19	19.0	14.8	24.6	10.6
05/06/19	21.6	17.1	25.9	0.0
04/06/19	22.5	17.4	28.9	0.0
03/06/19	23.1	17.1	29.9	0.0
02/06/19	22.7	15.4	28.8	0.0
01/06/19	20.7	12.5	27.4	0.0
31/05/19	17.6	9.3	24.3	0.0
30/05/19	14.9	10.1	20.6	0.0
29/05/19	13.1	10.9	15.5	7.2
28/05/19	15.4	12.7	20.1	23.0

5/7/2019

www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Staz_79.htm

27/05/19	14.1	13.1	16.2	17.6
26/05/19	18.7	13.8	24.8	0.0
25/05/19	17.2	14.3	23.0	2.0
24/05/19	17.4	13.4	24.0	2.4
23/05/19	16.7	10.6	22.7	9.2
22/05/19	15.4	12.8	19.6	2.6
21/05/19	14.3	11.7	17.8	0.2
20/05/19	13.6	10.9	17.9	3.4
19/05/19	11.6	10.6	12.8	53.6
18/05/19	11.9	10.8	14.3	17.4
17/05/19	14.6	10.2	19.3	0.0
16/05/19	12.9	6.1	18.5	0.0
15/05/19	9.1	4.4	15.9	0.8
14/05/19	10.8	4.7	16.2	0.0
13/05/19	14.1	10.9	17.9	1.0
12/05/19	11.0	9.2	14.6	27.6
11/05/19	13.9	9.0	16.6	42.4
10/05/19	15.2	10.0	20.5	0.2
09/05/19	13.1	9.1	19.6	11.4
08/05/19	10.6	8.0	14.1	8.6
07/05/19	10.7	5.1	15.0	0.0
06/05/19	10.7	5.7	17.4	0.0

Dati della stazione in formato XML

Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.

Tabella è stata elaborata il 05/07/2019 11:31 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.

Copyright © ARPA Veneto - P.IVA 03382700288



dott. Angelo Cortesi
chimico industriale

RELAZIONE D'ANALISI N°P027/20

Vicenza, il 17 Gennaio 2020

COMMITTENTE: Autodemolizioni Savegnago Renato – Via Grigio, 23 - Cornedo Vicentino (VI)
IDENTIFICAZIONE CAMPIONI: 11951/19 - campione siglato "Autodemolizioni Savegnago Renato"
DESCRIZIONE CAMPIONI: Acque di scarico "Vasca accumulo - Acque II Pioggia"
MODALITÀ DI PRELIEVO: Campionamento istantaneo dal pozzetto di ispezione
(vedasi verbale di prelievo)
RESPONSABILE DEL PRELIEVO: De Toni Nicola di Proveco S.r.l.
DATA PRELIEVO: 20/12/19 DATA DI CONSEGNA CAMPIONE: 20/12/19
DATA INIZIO PROVE: 20/12/19 DATA FINE PROVE: 13/01/20

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE RILEVATO	V.L. (*)	METODI DI PROVA
pH	---	6,8	6 - 8	APAT IRSA-CNR 2060/03
Solidi Sospesi totali	mg/l	11	≤25	APAT IRSA-CNR 2090/03
C.O.D.	mg/l	44	≤100	APAT IRSA-CNR 5130/03
Alluminio	mg/l	<0,1	≤1	APAT IRSA-CNR 3050C/03
Ferro	mg/l	1,1	≤2	APAT IRSA-CNR 3160A/03
Nichel	mg/l	<0,01	≤0,2	APAT IRSA-CNR 3220A/03
Rame	mg/l	<0,01	≤0,1	APAT IRSA-CNR 3250A/03
Zinco	mg/l	0,07	≤0,5	APAT IRSA-CNR 3320A/03
Cloruri	mg/l	30	≤200	APAT IRSA-CNR 4090A1/03
Solfati	mg/l	17	≤500	APAT IRSA-CNR 4140B/03
Fosforo totale	mg/l	<1	≤2	APAT IRSA-CNR 4110A2/03
Idrocarburi totali	mg/l	<1	---	APAT IRSA-CNR 5160A2/03
Tensioattivi cationici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1
Tensioattivi non ionici etossilati	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5180/03
Tensioattivi anionici	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	APAT IRSA-CNR 5170/03
Tensioattivi Totali	mg/l	<0,2	≤0,5 (**)	MIP-440 2010 Rev.1.1+ APAT IRSA-CNR 5180/03+ APAT IRSA-CNR 5170/03

(*) V.L.: Valori limite acque che recapitano sul suolo, tab.4 All.5 D.Lgs 152/06

(**): Valore limite riferiti alla concentrazione di Tensioattivi totali



LA PRESENTE RELAZIONE D'ANALISI SI RIFERISCE SOLO AL/AL CAMPIONE/I SOTTOPOSTO ALLE PROVE. I CAMPIONI VENGONO CONSERVATI PRESSO IL LABORATORIO PROVECO S.r.l. PER QUATTRO SETTIMANE SALVO DIVERSE INDICAZIONI PRESENTI.

RELAZIONE D'ANALISI N° P027/20

PAG 1 DI 1

Viale Jacopo Dal Verme, 201
36100 Vicenza - Italy
Tel. / Fax 0444 927488

Codice Fiscale CRT NGL 58T13 D205J
Partita Iva 02656890288
e-mail: dr.cortesiangelo@gmail.com

Analisi eseguite presso il laboratorio
PROVECO - Viale J. Dal Verme, 201
VICENZA - Tel. 0444 927488

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 1 di 2

In data 22/12/18 alle ore 14:00

Si è provveduto ad eseguire presso: AUTOBENZINAZIONE SAVEGNAGO RENATO

ubicato in: VIA GRIGIO 23 CORNEDO VICENTINO (VI)

l'intervento per il: CAMPIONAMENTO ACQUE METEORICHE

Personale Tecnico impiegato: DE TONALI NICOLA

alla presenza di: _____

Nel corso dell'intervento sono stati acquisiti i seguenti campioni:

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
<u>II PIOGGIA</u>	<u>ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA</u>

PROVECO s.r.l.	VERBALE D'INTERVENTO	MPRO0914/0
		Pag. 2 di 2

NOTE/DATI TECNICI (osservazioni e/o modifiche^(*) rispetto offerta/piano campionamento previsto):

- CONDIZIONI METEOROLOGICHE: PIOVOSO
- CAMPIONAMENTO ISTANTANEO
- IL TECNICO DELLA DITTA SAVEGNAGO RENATO INDICA CHE
IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO NELLE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE OPERATIVE ED IPPANISTICHE PIU'
GRAVOSE PER LA QUALITA' DELLE ACQUE SERBATE
CON ALLEGATO UN ESTRATTO DELLA PIOVOSITA'
DELLA STAZIONE METEOROLOGICA ALPAM PIU' VICINA
DI TRISSINO


L'intervento è terminato alle ore 14:20 del giorno 20/12/18

Al presente verbale si allega la documentazione sotto specificata.

I campioni, opportunamente confezionati, vengono inviati al laboratorio per le analisi.

Allegati: _____

Firma dei verbalizzanti



(*) Il sottoscritto _____ in qualità di _____
accetta le modifiche descritte e l'eventuale aggiornamento/revisione dell'offerta.

Firma _____



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



Stazione Trissino

Provincia di Vicenza

Valori giornalieri nel periodo 08/11/2019 - 06/01/2020

Data (gg/mm/aa)	Temp. aria a 2 m (°C)			Pioggia (mm) tot	Umidità rel. a 2 m (%)		Bagnatura fogliare (% di tempo) tot
	med	min	max		min	max	
06/01/20	4.9	2.2	7.7	0.0	62	92	0
05/01/20	9.1	5.0	14.3	0.0	27	82	0
04/01/20	7.7	3.9	13.8	0.0	31	86	0
03/01/20	5.9	3.7	9.5	0.0	51	76	0
02/01/20	7.2	4.3	11.3	0.0	44	92	0
01/01/20	8.2	4.9	12.0	0.0	38	65	0
31/12/19	5.3	1.0	9.5	0.0	39	66	0
30/12/19	2.2	-0.5	6.0	0.0	52	87	0
29/12/19	3.1	0.3	6.1	0.0	54	99	0
28/12/19	6.6	3.3	9.3	0.0	59	82	0
27/12/19	8.0	6.1	11.7	0.0	48	81	0
26/12/19	9.0	4.4	13.4	0.0	29	62	0
25/12/19	9.2	6.3	13.0	0.0	29	73	0
24/12/19	9.8	5.6	13.8	0.0	22	76	0
23/12/19	11.5	6.8	15.7	0.0	30	81	0
22/12/19	8.0	5.9	11.9	21.8	67	100	32
21/12/19	10.0	6.9	12.9	31.4	58	100	67
20/12/19	8.8	7.9	9.8	22.0	99	100	100
19/12/19	11.5	9.5	12.7	16.8	84	100	52
18/12/19	12.4	10.8	14.7	0.0	82	100	0
17/12/19	11.3	9.8	13.0	0.0	78	100	3
16/12/19	9.8	6.8	12.4	0.0	69	85	0
15/12/19	8.3	5.5	11.8	0.0	56	84	0
14/12/19	5.6	-0.3	9.6	0.0	50	100	9
13/12/19	0.2	-2.7	3.0	12.2	99	100	100
12/12/19	1.4	-2.6	3.9	1.6	45	100	58
11/12/19	5.2	2.0	9.0	0.0	32	60	0
10/12/19	8.6	4.9	13.6	0.0	16	96	0
09/12/19	5.8	4.1	8.5	0.4	74	100	25
08/12/19	6.7	5.2	9.6	0.0	66	92	0
07/12/19	5.6	2.4	9.6	0.0	59	99	0
06/12/19	4.7	2.4	9.5	0.0	56	100	1
05/12/19	5.9	2.5	10.2	0.0	41	80	0
04/12/19	4.5	2.2	7.6	0.0	49	72	0
03/12/19	6.1	3.3	9.1	0.0	51	98	0
02/12/19	7.6	6.7	9.6	8.0	87	100	69
01/12/19	7.0	5.9	8.1	12.2	65	99	43
30/11/19	7.3	2.7	13.0	0.2	62	100	35

29/11/19	8.0	4.3	11.8	0.2	75	100	43
28/11/19	8.1	6.2	10.5	0.2	92	100	57
27/11/19	8.9	8.1	10.7	19.8	81	100	64
26/11/19	11.0	9.0	14.2	0.0	65	92	0
25/11/19	15.2	11.8	19.6	0.0	49	89	0
24/11/19	11.8	10.5	13.9	27.0	82	100	91
23/11/19	10.4	8.6	12.4	17.4	86	100	85
22/11/19	9.6	8.0	11.2	1.0	81	100	22
21/11/19	8.2	5.8	10.0	2.0	99	100	79
20/11/19	10.6	6.3	15.4	0.2	68	100	28
19/11/19	9.3	6.9	10.8	22.4	83	100	80
18/11/19	7.1	2.4	11.7	8.4	60	100	54
17/11/19	10.3	7.2	13.3	19.0	54	100	38
16/11/19	8.9	6.7	12.2	5.6	75	100	59
15/11/19	9.3	6.9	11.1	35.8	87	100	88
14/11/19	9.2	4.6	13.5	0.8	54	93	12
13/11/19	8.2	5.9	12.9	13.4	56	100	37
12/11/19	9.8	8.2	11.0	25.8	92	100	81
11/11/19	8.9	7.2	10.4	2.4	70	100	50
10/11/19	10.0	6.3	14.1	0.0	56	96	0
09/11/19	8.6	5.9	12.3	11.4	69	100	36
08/11/19	8.9	8.3	10.2	36.6	99	100	99

Dati della stazione in formato XML

Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.

Tabella è stata elaborata il 07/01/2020 11:33 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.