

REGIONE VENETO

**PROROGA DETERMINAZIONE N° 912 DEL 10/10/2017  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI A-E  
PARCO COMMERCIALE "LE PIRAMIDI"**

**ALLEGATO 10**

# COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Provincia di Vicenza



## MODIFICA VIABILITA' PER NUOVA IMMISSIONE DA VIA VERCELLI IN VIA BRESCIA

### PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO :			ELABORATO N.
ELENCO PREZZI			<b>VAR - R3</b>
			SCALA
			DATA 14/07/2021
			FILE 22075.prj-pb378
COMMITTENTE	PROGETTISTA	DIR. LAVORI	CALC. C.A.
Comune di Torri di Quartesolo	Dott. Ing. Mauro Paolo Benetti	Dott. Ing. Mauro Paolo Benetti	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 01.1	Allestimento cantiere, oneri per viabilità provvisoria e segnalazioni varie euro (millenovecento/00)	a corpo	1'900,00
Nr. 2 02.1	Lievio e trasporto a discarica, con relativi oneri, di profili prefabbricati in cls, sia retti che curvi, dimensioni 12/15x25, compresa fondazione euro (nove/10)	m	9,10
Nr. 3 03.1	Demolizione marciapiedi esistente, comprensivo di asportazione di massetto in c.a. con soprastante finitura in asfalto e trasporto a discarica con relativi oneri. Eventuali tagli del marciapiede sono equiparati a un demolizione di larghezza pari a 0,50 m. euro (trentaquattro/00)	m2	34,00
Nr. 4 04.1	Taglio del manto stradale esistente euro (quattro/60)	ml	4,60
Nr. 5 04.2	Fresatura localizzata del manto stradale esistente per uno spessore di circa 10 cm, da eseguire con l'impiego di fresa stradale con nastro caricatore, compreso il trasporto a discarica autorizzata (compreso il costo di discarica) del materiale di risulta e l'eventuale onere di demolire la pavimentazione attorno ai chiusini esistenti. euro (tredici/70)	m2	13,70
Nr. 6 05.1	Scavo di sbancamento, eseguito con escavatore meccanico e parzialmente a mano, fino alla profondità massima di m 3,00 sotto il piano di campagna e non oltre il livello della falda freatica, comprese le rettifiche eseguite a mano, il carico su automezzo dei materiali escluse le eventuali sbadacchiature, gli aggettamenti ed il rinterro. Misurazione a sezioni ragguagliate. Per scavi di larghezza superiore a 50 cm ed interventi di piccole dimensioni euro (quattro/10)	m3	4,10
Nr. 7 06.1	Trasporto e scarico del materiale fino ad una distanza massima di km 10, per m <sup>3</sup> di scavo compreso costo discarica euro (nove/80)	m3	9,80
Nr. 8 07.1	Fornitura e posa in opera di cordona stradale in cls sia retti che curvi, dimensioni 12/15x25, compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo e stuccatura delle giunzioni euro (ventisette/78)	m	27,78
Nr. 9 08.1	Formazione di fondazione stradale compresa fornitura, umidificazione, stesa e compattazione, prove di laboratorio, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte (aggregati, conformi alle vigenti norme e disposizioni di legge, di materiali appartenenti ai gruppi A-1, A-2, A-3, A-2-6, A-2-7, A-4, A-5 come da CNR-UNI 10006-2002). Costituito da materiale inerte misto ghiaioso per uno spessore finito di circa cm 40 - Pe rinterventi di piccole dimensioni euro (trentacinque/00)	m3	35,00
Nr. 10 09.1	Regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa, fornitura stesa e compattazione di materiale stabilizzato granulometricamente conforme alle norme UNI 10006-2002, umidificazione, prove di laboratorio ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su sede stradale per uno spessore medio di cm. 5/10 pezzatura 0/25 - Per interventi di piccole dimensioni euro (cinque/80)	m2	5,80
Nr. 11 10.1	Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato pezzatura 0/20, confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale compresa tra 5-8% e bitume puro in ragione del 4,5-5% del peso degli inerti, steso in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli vibranti, compresa eventuale mano di attacco in emulsione bituminosa - Per uno spessore finito di cm. 7 e intervento di modesta dimensione euro (sedici/00)	m2	16,00
Nr. 12 11.1	Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato pezzatura 0/15, confezionato secondo una curva granulometrica idonea ad ottenere l'ottimale addensamento, additivato con filler nella percentuale compresa tra 6-10% e bitume puro in ragione del 5-5,5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice e costipato con rulli vibranti, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,7/m <sup>2</sup> - Per uno spessore finito di cm. 3 - Per piccoli interventi compreso raccordi con manto esistente e raccordo pendenze su alcune zone euro (sette/50)	m2	7,50
Nr. 13 12.1	Sigillatura superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata mediante aspersione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.75 kg/m <sup>2</sup> e successiva saturazione con sabbia fine - per interventi di piccole dimensioni euro (due/10)	m2	2,10
Nr. 14 13.1	Realizzazione di massetto per marciapiedi realizzato in conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento per m3 d'impasto per lo spessore minimo di cm 10 steso, livellato e battuto con frattazzo compresa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	diam. mm 6 a maglia cm 20x20 - Per aiuola grande rotatoria euro (diciotto/00)	m2	18,00
Nr. 15 14.1	Pavimentazione di marciapiedi, costituita da conglomerato bituminoso 0-6 o malta bituminosa, steso con mezzi meccanici o a mano e rullato a caldo, avente spessore finito reso costipato di cm 2, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di kg 0.70/m <sup>2</sup> . euro (otto/14)	m2	8,14
Nr. 16 15.1	Oneri per messa in quota pozzetti per saracinesca gas e saracinesca acquedotto e di un pozzetto per acque meteoriche in corrispondenza ingrandimento aiuola spartitraffico all'incrocio tra via Vercelli e via Brescia euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
Nr. 17 16.1	Fornitura e posa di terreno vegetale per formazione aiuole euro (venticinque/00)	m3	25,00
Nr. 18 17.1	Formazione di tappeto erboso con lavorazione di fresatura, livellamento, asportazione di elementi estranei, rastrellatura, seminagione euro (quattro/10)	m2	4,10
Nr. 19 18.1	Cancellazione segnaletica orizzontale esistente - linee larghezza 12/15 cm - Linee continua e tratteggiata larghezza cm 12/15 in vernice rifrangente bianca o gialla euro (zero/63)	m	0,63
Nr. 20 18.2	Cancellazione segnaletica orizzontale esistente - linee larghezza 12/15 cm - Fasce, scritte e zebature varie in vernice rifrangente bianca o gialla euro (cinque/70)	m2	5,70
Nr. 21 19.1	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rifrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento - striscia di larghezza di cm 12 euro (zero/63)	m	0,63
Nr. 22 19.2	idem c.s. ...tracciamento - scritte, fasce d'arresto ecc. euro (cinque/70)	m2	5,70
Nr. 23 20.1	Lievo di segnaletica verticale e dissuasori esistenti, fornitura e posa di nuova segnaletica verticale e dissuasori, riposizionamento della segnaletica recuperata e trasporto a discarica di segnaletica verticale e dissuasori non recuperati. euro (duemilacento/00)	a corpo	2'100,00
Nr. 24 NP.1	Fornitura in opera di tubazione corrugate in materiale plastico, per la realizzazione di cavidotti interrati, compreso, posa tubo, rinalzo in sabbia e reinterro con materiali provenieinti dagli scavi. All'interno del tubo sarà previsto filo di traino - diametro mm 90 euro (diciotto/97)	m	18,97
Nr. 25 NP.2	Calcestruzzo per getti di fondazione e magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali casseri. Classe C12/15 euro (centoventiuno/13)	m3	121,13
Nr. 26 NP.3	Fornitura e posa in opera di barriera parapetonale Ø 60 mm, realizzate in tubo di acciaio zincato a caldo dimensioni H 120x200 cm senza traverso con banda rifrangente monofacciale euro (centosettantacinque/00)	cadauno	175,00
Nr. 27 NP.4	Fornitura e posa in opera di delineatore spartitraffico flessibile in materiale plastico di polipropilene, flessibile agli urti, di colore rosso o nero, con fasce rifrangenti, ancorato alla pavimentazione. euro (trentacinque/60)	cadauno	35,60
Nr. 28 NP.5	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018. Escluso lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno remunerati con i relativi prezzi di elenco. euro (centosettantaotto/50)	cadauno	178,50
Nr. 29 NP.6	Fornitura e posa in opera di ghisa per caditoie e chiusini dei pozzetti complete di relativo telaio ed ogni altro onere incluso euro (tre/30)	kg	3,30
Nr. 30 NP.7	Modifica della segnaletica verticale interna la parcheggio del Cinema Multisala per adeguamento alla nuova viabilità ingresso euro (duecentocinquanta/00)	a	250,00
	Data, 30/06/2021		
	Il Tecnico		