

REGIONE VENETO

**PROROGA DETERMINAZIONE N° 912 DEL 10/10/2017  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EDIFICI A-E  
PARCO COMMERCIALE "LE PIRAMIDI"**

**ALLEGATO 9**

# COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Provincia di Vicenza



## MODIFICA VIABILITA' PER NUOVA IMMISSIONE DA VIA VERCELLI IN VIA BRESCIA

### PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO :			ELABORATO N.
QUADRO ECONOMICO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE IN VARIANTE			<b>VAR - R2</b>
			SCALA
			DATA 14/07/2021
			FILE 22075.prj-pb378
COMMITTENTE	PROGETTISTA	DIR. LAVORI	CALC. C.A.
Comune di Torri di Quartesolo	Dott. Ing. Mauro Paolo Benetti	Dott. Ing. Mauro Paolo Benetti	



**MODIFICA VIABILITA' PER NUOVA IMMISSIONE DA VIA VERCELLI  
IN VIA BRESCIA**

**QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**

**A) Lavori a misura, a corpo, in economia:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modifica viabilità per nuova immissione da Via Vercelli in Via Brescia</b></li> <li>- V.I.A. di cui alla determinazione n. 912 del 10/10/2017</li> <li>- Modifiche richieste dell'ufficio Mobilità del Comune di Torri di Quartesolo (vedasi versione trasmessa il 22/12/2017 prot. 25563/17) e approvata con D.G.C. del 22/03/2018 prot. n. 5984, previo parere favorevole del comando di Polizia Locale del 11/01/2018 prot. n. 616</li> <li>- Eliminazione fermata bus in Via Brescia con ripristino dei parcheggi di standard e traslazione dell'attraversamento pedonale.</li> <li>- <b>VARIANTE:</b></li> <li>- Richiesta del Comune di variante al progetto approvato con D.G.C. n. 56/2019 per risolvere la criticità manifestata dalla società PPV Promozioni Polivalenti Venete in merito all'attraversamento pedonale tra il centro commerciale ed il multisala.</li> <li>- nuove osservazioni della polizia locale con richiesta di illuminazione a giorno dell'attraversamento pedonale.</li> </ul> <p>di cui Oneri per la sicurezza €2.000,00</p>	<p>35 022,72</p>		
	<b>TOTALE A</b>	€	<b>35 022,72</b>

**B) Spese varie:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprevisti (3,5%)</li> <li>- Spese tecniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione, Direzione Lavori, Perizia di Variante</li> <li>- Coordinatore sicurezza CSP e CSE</li> </ul> </li> <li>- Contributi previdenziali 4% su Spese Tecniche</li> <li>- Iva 22% su Spese Tecniche</li> </ul>	<p>1 225,80</p> <p>4 839,93</p> <p>1 205,68</p> <p>241,82</p> <p>1 330,03</p>		
	<b>TOTALE B</b>	€	<b>8 843,26</b>

**C) Acquisizione aree:**

<p>Nessuna proprietà da acquisire</p>	<p>-</p>		
	<b>TOTALE C</b>	€	<b>-</b>

---

<b>TOTALE (A+B+C) a meno dell'iva su importo lavori</b>	€	<b>43 865,98</b>
---	---	------------------

<b>D) Iva 10% su importo lavori totale A:</b>	€	<b>3 502,27</b>
---	---	-----------------

---

<b>TOTALE Ivato</b>	€	<b>47 368,25</b>
---------------------	---	------------------



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.1	Allestimento cantiere, oneri per viabilità provvisoria e segnalazioni varie					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'900,00	1'900,00
2 02.1	Lievo e trasporto a discarica, con relativi oneri, di profili prefabbricati in cls, sia retti che curvi, dimensioni 12/15x25, compresa fondazione Cordolo aiuola grande		34,00			34,00		
	Cordolo interno marciapiede ingresso		10,00			10,00		
	Cordolo esterno marciapiede ingresso		28,00			28,00		
	Cordolo aiuole spartitraffico ingresso	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO m					90,00	9,10	819,00
3 03.1	Demolizione marciapiedi esistente, comprensivo di asportazione di massetto in c.a. con soprastante finitura in asfalto e trasporto a discarica con relativi oneri. Eventuali tagli del marciapiede sono equiparati a un demolizione di larghezza pari a 0,50 m. Marciapiede esistente da modificare *(lung.=4,00+4,10+4,00)		12,10	1,500		18,15		
	SOMMANO m2					18,15	34,00	617,10
4 04.1	Taglio del manto stradale esistente							
	Aiuola grande		56,00			56,00		
	Aiuola ingresso		54,00			54,00		
	Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale	2,00	14,00			28,00		
	SOMMANO ml					138,00	4,60	634,80
5 04.2	Fresatura localizzata del manto stradale esistente per uno spessore di circa 10 cm, da eseguire con l'impiego di fresa stradale con nastro caricatore, compreso il trasporto a disca ... di discarica) del materiale di risulta e l'eventuale onere di demolire la pavimentazione attorno ai chiusini esistenti.							
	Aiuola grande		160,00			160,00		
	Aiuola ingresso		170,00			170,00		
	a detrarre aiuole esistenti	-2,00	5,00			-10,00		
	Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		14,00	1,000		14,00		
	Sommano positivi m2					344,00		
	Sommano negativi m2					-10,00		
	SOMMANO m2					334,00	13,70	4'575,80
6 05.1	Scavo di sbancamento, eseguito con escavatore meccanico e parzialmente a mano, fino alla profondità massima di m 3,00 sotto il piano di campagna e non oltre il livello della falda ... erro. Misurazione a sezioni ragguagliate. Per scavi di larghezza superiore a 50 cm ed interventi di piccole dimensioni							
	Aiuola grande		160,00		0,300	48,00		
	Aiuola ingresso		170,00		0,300	51,00		
	Marciapiede		27,00	1,950	0,350	18,43		
	Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		14,00	1,000	0,750	10,50		
	Plinti illuminazione attraversamento pedonale	2,00	1,50	1,000	1,100	3,30		
	A RIPIORTARE					131,23		8'546,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					131,23		8'546,70
	SOMMANO m3					131,23	4,10	538,04
7 06.1	Trasporto e scarico del materiale fino ad una distanza massima di km 10, per m <sup>3</sup> di scavo compreso costo discarica Vedi voce n° 6 [m3 131.23]					131,23		
	SOMMANO m3					131,23	9,80	1'286,05
8 07.1	Fornitura e posa in opera di cordonata stradale in cls sia retti che curvi, dimensioni 12/15x25, compresa fondazione e rinfiacco in calcestruzzo e stuccatura delle giunzioni Aiuola grande Aiuola ingresso Marciapiede *(lung.=24+16)		56,00 48,00 40,00			56,00 48,00 40,00		
	SOMMANO m					144,00	27,78	4'000,32
9 08.1	Formazione di fondazione stradale compresa fornitura, umidificazione, stesa e compattazione, prove di laboratorio, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte (... tituito da materiale inerte misto ghiaioso per uno spessore finito di circa cm 40 - Pe interventi di piccole dimensioni Marciapiede Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		50,00 14,00	1,000	0,400 0,400	20,00 5,60		
	SOMMANO m3					25,60	35,00	896,00
10 09.1	Regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa, fornitura stesa e compattazione di materiale stabil ... gola d'arte. Su sede stradale per uno spessore medio di cm. 5/10 pezzatura 0/25 - Per interventi di piccole dimensioni Marciapiede		50,00			50,00		
	SOMMANO m2					50,00	5,80	290,00
11 10.1	Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato pezz ... eventuale mano di attacco in emulsione bituminosa - Per uno spessore finito di cm. 7 e intervento di modesta dimensione Aiuola grande Aiuola ingresso Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		56,00 48,00 14,00	0,500 0,500 1,000		28,00 24,00 14,00		
	SOMMANO m2					66,00	16,00	1'056,00
12 11.1	Pavimentazione stradale costituita da conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato con inerte lapideo frantumato preventivamente lavato ed essiccato pezzatura 0/15, conf ... ssore finito di cm. 3 - Per piccoli interventi compreso raccordi con manto esistente e raccordo pendenze su alcune zone Vedi voce n° 11 [m2 66.00]					66,00		
	SOMMANO m2					66,00	7,50	495,00
13 13.1	Realizzazione di massetto per marciapiedi realizzato in conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento per m3 d'impasto per lo							
	A R I P O R T A R E							17'108,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'108,11
	spessore minimo di cm 10 steso, livellato e battu ... compresa la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. mm 6 a maglia cm 20x20 - Per aiuola grande rotatoria Marciapiede		40,00			40,00		
	SOMMANO m2					40,00	18,00	720,00
14 14.1	Pavimentazione di marciapiedi, costituita da conglomerato bituminoso 0-6 o malta bituminosa, steso con mezzi meccanici o a mano e rullato a caldo, avente spessore finito reso costipato di cm 2, compresa la preventiva spruzzatura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di kg 0.70/m <sup>2</sup> . Vedi voce n° 13 [m2 40.00]					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	8,14	325,60
15 15.1	Oneri per messa in quota pozzetti per saracinesca gas e saracinesca acquedotto e di un pozzetto per acque meteoriche in corrispondenza ingrandimento aiuola spartitraffico all'incrocio tra via Vercelli e via Brescia Messa in quota saracinesche aiuola grande					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
16 12.1	Sigillatura superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata mediante asperzione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0.75 kg/m <sup>2</sup> e successiva saturazione con sabbia fine - per interventi di piccole dimensioni Vedi voce n° 12 [m2 66.00] Vedi voce n° 14 [m2 40.00]					66,00 40,00		
	SOMMANO m2					106,00	2,10	222,60
17 16.1	Fornitura e posa di terreno vegetale per formazione aiuole Aiuola grande Aiuola ingresso *(lung.=120+55)		175,00 175,00		0,400 0,400	70,00 70,00		
	SOMMANO m3					140,00	25,00	3'500,00
18 17.1	Formazione di tappeto erboso con lavorazione di fresatura, livellamento, asportazione di elementi estranei, rastrellatura, seminagione Aiuola grande Aiuola ingresso *(lung.=120+55)		175,00 175,00			175,00 175,00		
	SOMMANO m2					350,00	4,10	1'435,00
19 18.1	Cancellazione segnaletica orizzontale esistente - linee larghezza 12/15 cm - Linee continua e tratteggiata larghezza cm 12/15 in vernice rifrangente bianca o gialla (lung.=50+125+5+22*2,5+165+44+62+36+6+24+2,5)		574,50			574,50		
	SOMMANO m					574,50	0,63	361,94
20 18.2	Cancellazione segnaletica orizzontale esistente - linee larghezza 12/15 cm - Fasce, scritte e zebature varie in vernice rifrangente bianca o gialla (lung.=25+69,3+7,5+135+42+2+2,8+75+3,6+3,2+50)		415,40			415,40		
	A R I P O R T A R E					415,40		23'823,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					415,40		23'823,25
	SOMMANO m2					415,40	5,70	2'367,78
21 19.1	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rifrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento - striscia di larghezza di cm 12 Strisce Via Brescia Strisce Via Vercelli *(lung.=25+65+100+85) Aiuole spartitraffico stalli di sosta *(lung.=15+50+12,5)	3,00	165,00 275,00 77,50			495,00 275,00 77,50		
	SOMMANO m					847,50	0,63	533,93
22 19.2	Segnaletica orizzontale costituita da strisce e scritte bianche o gialle da effettuarsi con vernice premiscelata rifrangente, per tratti continui e discontinui, compreso l'eventuale tracciamento - scritte, fasce d'arresto ecc. Attraversamento pedonale accesso cinema Attraversamento pedonale nuova aiuola Attraversamento pedonale esistente su area piramidi Zebrature via Brescia  Aiuola spartitraffico ingresso cinema Aiuola spartitraffico dopo attraversamento pedonale Aiuola spartitraffico ingresso Piramidi  Frecce  Frecce direzionali viabilità Piramidi		16,50 7,30 12,00 40,00 95,00 7,00 53,00 20,00  2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 5,00	2,500 2,500 5,300        1,000 1,000 2,000 1,500 1,000		41,25 18,25 63,60 40,00 95,00 7,00 53,00 20,00  15,00 15,00 10,00 10,00 7,50 25,00		
	SOMMANO m2					420,60	5,70	2'397,42
23 20.1	Lievo di segnaletica verticale e dissuasori esistenti, fornitura e posa di nuova segnaletica verticale e dissuasori, riposizionamento della segnaletica recuperata e trasporto a scarica di segnaletica verticale e dissuasori non recuperati.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'100,00	2'100,00
24 NP.1	Fornitura in opera di tubazione corrugate in materiale plastico, per la realizzazione di cavidotti interrati, compreso, posa tubo, rinalzo in sabbia e reinterro con materiali provenienti dagli scavi. All'interno del tubo sarà previsto filo di traino - diametro mm 90 Cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	18,97	265,58
25 NP.2	Calcestruzzo per getti di fondazione e magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali casseri. Classe C12/15 Calottatura cavidotto illuminazione attraversamento pedonale		14,00	0,500	0,500	3,50		
	SOMMANO m3					3,50	121,13	423,96
26 NP.5	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ... zioni DM 17/01/2018. Escluso lo scavo, il rinterro e il chiusino che saranno							
	A R I P O R T A R E							31'911,92



