

PROLUNGAMENTO DI VIA ALDO MORO DALL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE DI BERTESINA ALLA S.S. POSTUMIA IN COMUNE DI VICENZA

PROGETTO DEFINITIVO

DATA Luglio 2022

CUP G31B07000500005E

WBS -

COMMITTENTE
AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A
Funzione Costruzioni Autostradali

CAPO COMMESSA
PER LA PROGETTAZIONE
Arch. M. Panarotto

R.T.I.

Mandataria:

Mandanti:



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
TRA LE VARIE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE 2074

Ing. R. De Stavola

PROGETTISTA

Ing. R. Tonin

ELABORATO **PARTE ECONOMICA**
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA -

NOME FILE VMORO-EFFEF-GEN-SO_MLZZ00_Z-BQ-ZC-0003

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision
VMORO	EFEF	GEN	SO_MLZZ00_Z	BQ	ZC	0003	P00S4	D01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
00	15.07.2022	Prima Emissione	M. Perin	R. Tonin	G. De Stavola

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'844,00
3 / 1 IG.006.001	<p style="text-align: center;">Asse AP1 - rampa sud (Cat 2)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 20500mq - viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria superficie 3016.50mq, h.0.20m superficie 2510mq, h.0.20m raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					20'500,00 20'500,00 3'016,50 2'510,00 73,50 5'600,00 26'100,00	0,34	8'874,00
4 / 2 IG.006.025.a	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 2650mq - viabilità principale - H. rilevato <1m * (par.ug.=20500,00-17850)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria superficie 3016.50mq, h.0.20m superficie 2510mq, h.0.20m raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2650,00				2'650,00 2'650,00 3'016,50 2'510,00 73,50 5'600,00 8'250,00	1,99	16'417,50
5 / 3 IG.006.025.b	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 17850mq - viabilità principale - H. rilevato >1m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro Parziale Asse AP1 - rampa sud (Cat 2) euro ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					17'850,00 17'850,00	2,75	49'087,50
	A R I P O R T A R E							90'223,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'712,30
8 / 724 IG.006.001	<p style="text-align: center;">Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD fondazione sup. fondo scavo 632mq, sup. sommità scavo 1280mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>CASSONE NORD fondazione sup. fondo scavo 617mq, sup. sommità scavo 1251mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'280,00 1'280,00 1'251,00 1'251,00 2'531,00	0,34	860,54
9 / 725 IG.006.025.a	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD fondazione sup. fondo scavo 632mq, sup. sommità scavo 1280mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>CASSONE NORD fondazione sup. fondo scavo 617mq, sup. sommità scavo 1251mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1'280,00 1'280,00 1'251,00 1'251,00 2'531,00	1,99	5'036,69
10 / 726 IG.006.025.c	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD fondazione sup. fondo scavo 632mq, sup. sommità scavo 1280mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>CASSONE NORD fondazione sup. fondo scavo 617mq, sup. sommità scavo 1251mq, h.m. scavo 2.30m</p>					632,00 632,00 617,00		
	A R I P O R T A R E					1'249,00		96'609,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'249,00		96'609,53
	Parziale m²					617,00		
	SOMMANO m²					1'249,00	3,87	4'833,63
	Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro							10'730,86
	Parziale Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4) euro							10'730,86

	A R I P O R T A R E							101'443,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'443,16
11 / 84 IG.006.001	<p style="text-align: center;">Asse AP1 - rampa nord (Cat 5)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 16610mq - viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria Via Silvio De Faveri - superficie 1510mq raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					<p>16'100,00</p> <hr/> <p>16'100,00</p> <p>1'510,00 90,00</p> <hr/> <p>1'600,00</p> <hr/> <p>17'700,00</p>	0,34	6'018,00
12 / 85 IG.006.025.a	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 7510mq - viabilità principale - H. rilevato <1m * (par.ug.=16100,00-8590)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria Via Silvio De Faveri - superficie 1510mq raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	7510,00				<p>7'510,00</p> <hr/> <p>7'510,00</p> <p>1'510,00 90,00</p> <hr/> <p>1'600,00</p> <hr/> <p>9'110,00</p>	1,99	18'128,90
13 / 86 IG.006.025.b	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 8590mq - viabilità principale - H. rilevato >1m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p style="text-align: center;">Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro Parziale Asse AP1 - rampa nord (Cat 5) euro</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- -----</p>					<p>8'590,00</p> <hr/> <p>8'590,00</p> <hr/> <p>8'590,00</p>	2,75	23'622,50
	A R I P O R T A R E							47'769,40 47'769,40
								149'212,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167'153,56
18 / 378 IG.006.001	<p style="text-align: center;">Asse SS53 (Cat 8)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 450mq - viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria Nuova viabilità privata parallela a strada SS53- superficie 900mq raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					450,00 450,00 900,00 50,00 950,00 1'400,00	0,34	476,00
19 / 379 IG.006.025.a	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale superficie 450mq - viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Viabilità secondaria Nuova viabilità privata parallela a strada SS53- superficie 900mq raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					450,00 450,00 900,00 50,00 950,00 1'400,00	1,99	2'786,00
	<p>Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro</p> <p>Parziale Asse SS53 (Cat 8) euro</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>							3'262,00 3'262,00
	A R I P O R T A R E							170'415,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'415,56
	Asse AP2- rampa sud (Cat 9)							
20 / 150 IG.006.001	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione. Intervento di progetto Viabilità principale superficie 5880mq - viabilità principale Parziale m² SOMMANO m²					5'880,00 5'880,00 5'880,00	0,34	1'999,20
21 / 151 IG.006.025.a	BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA Intervento di progetto Viabilità principale superficie 1375mq - viabilità principale - H. rilevato <1m * (par.ug.=5880,00-4505) Parziale m² SOMMANO m²	1375,00				1'375,00 1'375,00 1'375,00	1,99	2'736,25
22 / 152 IG.006.025.b	BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA Intervento di progetto Viabilità principale superficie 5880mq - viabilità principale - H. rilevato >1m Parziale m² SOMMANO m² Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro Parziale Asse AP2- rampa sud (Cat 9) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					4'505,00 4'505,00 4'505,00	2,75	12'388,75 17'124,20 17'124,20
	A R I P O R T A R E							187'539,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'539,76
23 / 671 IG.006.001	<p style="text-align: center;">Viadotto SS53 (Cat 10)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>Spalla A e muro di sostegno fondazione sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 672mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Spalla B e muro di sostegno fondazione sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 645mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Pila 1 fondazione sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Pila 2 fondazione sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>rampe a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					672,00		
						672,00		
						645,00		
						645,00		
						331,00		
						331,00		
						331,00		
						400,00		
						400,00		
						2'379,00	0,34	808,86
24 / 672 IG.006.025.a	<p>BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>Spalla A e muro di sostegno fondazione sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 672mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Spalla B e muro di sostegno fondazione sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 645mq, h.m. scavo 2.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Pila 1 fondazione sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Pila 2 fondazione</p>					672,00		
						672,00		
						645,00		
						645,00		
						331,00		
						331,00		
						1'648,00		188'348,62
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'648,00		188'348,62
25 / 673 IG.006.025.c	sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m					331,00		
	Parziale m²					331,00		
	rampe a stima					400,00		
	Parziale m²					400,00		
	SOMMANO m²					2'379,00	1,99	4'734,21
	BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA							
	Intervento di progetto							
	Viadotto SS53							
	Spalla A e muro di sostegno							
	fondazione							
	sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 672mq, h.m. scavo 2.30m						412,00	
	Parziale m²						412,00	
	Spalla B e muro di sostegno							
	fondazione							
	sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 645mq, h.m. scavo 2.30m						412,00	
	Parziale m²						412,00	
	Pila 1							
	fondazione							
sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m						141,00		
Parziale m²						141,00		
Pila 2								
fondazione								
sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. scavo 2.40m						141,00		
Parziale m²						141,00		
SOMMANO m²						1'106,00	3,87	4'280,22
Parziale bonifica bellica (SbCat 1) euro								9'823,29
Parziale Viadotto SS53 (Cat 10) euro								9'823,29

A RIPORTARE								197'363,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							263'517,25
35 / 320 IG.006.001	<p>Idraulica (fossi, bacini di laminazione, pozzetti laminatori ecc.) (Cat 18)</p> <p>TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, ... zo sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Scavo Bacino n.1 Sup. bacino = 860,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=860,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Scavo Bacino n.2 Sup. bacino = 870,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=870,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Scavo Bacino n.3 Sup. bacino = 1120,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=1120,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Scavo Bacino n.4 Sup. bacino = 1310,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=1310,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Scavo Bacino n.5 Sup. bacino = 1940,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=1940,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Scavo Bacino n.6 Sup. bacino = 640,0mc, h.m. scavo 0.90m *(par.ug.=640,00*(1/0,9))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Fossi di guardia: Asse AP1 - sud Asse AP1 - nord Asse AP2 - sud e rotatoria 2 Asse AP4 e rotatoria 2 Asse AP2 - nord e rotatoria 3 Asse AP3 e rotatoria 4 raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Superficie maggiore per stoccaggio scavi in fase di cantiere Asse AP1 - sud, area 4500+4500=9000mq Asse AP1 - nord, area 4500mq Asse AP2 - nord - nord, area 1100mq</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	955,56				955,56		
						955,56		
						966,67		
						966,67		
						1'244,44		
						1'244,44		
						1'455,56		
						1'455,56		
						2'155,56		
						2'155,56		
						711,11		
						711,11		
						4'620,00		
						3'588,00		
						630,00		
						654,00		
						2'220,00		
						4'218,00		
						70,00		
						16'000,00		
						9'000,00		
						4'500,00		
						1'100,00		
						14'600,00		
						111,10		
						111,10		
						38'200,00	0,34	12'988,00
36 / 321 IG.006.025.a	BONIFICA BELLICA DI PROFONDITÀ MEDIANTE TRIVELLAZIONE Svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose inte ... o il parere favorevole da parte degli organi preposti. - FINO ALLA PROFONDITÀ							
	A R I P O R T A R E							276'505,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'523,25
37 / 601 F.004.055.001.a	<p>Viabilità principale (SpCat 2) Rotatoria RT1 (Cat 1) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA SU SCARPATA STRADALE Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzame ... e in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale n.5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	63,10	315,50
38 / 602 PA.IM.001.b	<p>Rimozione di palo e semaforo con luce lampeggiante esistente , sono compresi nel prezzo il lievo dei cavi, cavidotti e compreso inoltre il trasporto alle pubbliche discariche e i relativi oneri di discarica.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale n.6+1+1= *(par.ug.=6+2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	8,00				8,00		
						8,00	359,09	2'872,72
39 / 603 PA.IM.001.a	<p>Rimozione di pali di illuminazione esistenti con n.1 armatura stradale, sono compresi nel prezzo il lievo dei cavi, cavidotti e compreso inoltre il trasporto alle pubbliche discariche e i relativi oneri di discarica.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale n.4+1+1=6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					6,00		
						6,00	501,49	3'008,94
40 / 604 G.001.001.001.b	<p>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontag ... ano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale lunghezza = 110+50+45=205m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					205,00		
						205,00	3,38	692,90
41 / 605 B.011.019	<p>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabil ... È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale portali pubblicità n.3, peso medio 300kg/cad.</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p>cartelli stradali a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p>	3,00			300,000	900,00		
						900,00		
						1'000,00		
						1'000,00		
	A R I P O R T A R E					1'900,00		359'413,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'900,00		359'413,31
	SOMMANO kg					1'900,00	1,05	1'995,00
42 / 606 D.001.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del c ... scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. Intervento di progetto Viabilità principale Superficie 2632.50mq, sp. medio fresatura 10cm (pavimentazione strada esistente) Superficie 698.50mq, sp. medio fresatura 15cm (marciapiede) Superficie 1728.50mq, sp. medio fresatura 20cm (pavimentazione anello rotatoria e aiuole)	2632,50 698,50 1728,50			10,000 15,000 20,000	26'325,00 10'477,50 34'570,00		
	Parziale mq x cm Dosso superficie 70mq Via Bertesina, sp. medio fresatura 20cm					71'372,50 1'400,00		
	Parziale mq x cm					1'400,00		
	SOMMANO mq x cm					72'772,50	0,51	37'113,97
43 / 607 D.001.060	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI Su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita ... macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Intervento di progetto Viabilità principale (lung.=7,3*2+7,40+3,8+7,30+3)		36,10			36,10		
	SOMMANO ml					36,10	1,69	61,01
44 / 608 E.05.011.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti ... sario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. Intervento di progetto demolizione cordonata aiuola dim.15*30		734,00	0,150	0,300	33,03		
	Parziale m ³ caditoie smaltimento acque piattaforma *(par.ug.=6+7) pozzetti altre linee *(par.ug.=9,00+4)	13,00 13,00	0,60 0,60	0,600 0,600	1,000 1,000	4,68 4,68		
	Parziale m ³ betonelle spartitraffico					9,36 1,95		
	Parziale m ³ muro di testa linea idraulica fondazione elevazione	13,19 4,90			0,300 2,000	3,96 9,80		
	Parziale m ³ tubazione DN60 *(par.ug.=0,4*0,4*3,1416) DN120 *(par.ug.=0,7*0,7*3,1416)*(lung.=20+20)	0,50 1,54	8,00 40,00			4,00 61,60		
	Parziale m ³ altro a stima					65,60		
	A R I P O R T A R E					123,70		398'583,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,70		398'583,29
45 / 609 A.001.001	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 100.74mc</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p> <p>Scavo per formazione nuovo rilevato stradale compreso pista ciclabile: Scotico, superficie 3637.5+1315=4952.50mq, h.0.20m Scavo, superficie 3637.5+1315=4952.50mq, h.0.30m</p> <p>Parziale m³</p> <p>Scavo per formazione aiuole e centro rotatoria: Scotico, superficie 1743.0mq, h.0.20m Scavo, superficie 1743.0mq, h.0.10m</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p>					3,30 3,30 127,00 100,74 100,74 990,50 1'485,75 2'476,25 348,60 174,30 522,90 3'099,89	197,76 3,65	25'115,52 11'314,60
46 / 610 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Scavo per formazione nuovo rilevato stradale compreso pista ciclabile: superficie 3637.5+1315=4952.50mq</p> <p>Parziale m²</p> <p>SOMMANO m²</p>					4'952,50 4'952,50 4'952,50	0,71	3'516,28
47 / 611 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti)</p> <p>Scavo per formazione nuovo rilevato stradale compreso pista ciclabile: superficie 3637.5+1315=4952.50mq</p> <p>Parziale m²</p> <p>raccordi a stima</p> <p>Parziale m²</p> <p>SOMMANO m²</p>					4'952,50 4'952,50 47,50 47,50 5'000,00	3,72	18'600,00
	A R I P O R T A R E							457'129,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							457'129,69
48 / 612 A.002.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Intervento di progetto Riempimento zona rilevato stradale: superficie 3637.5+1315=4952.50mq, h.=0.30+0.20=0.50m * (H/peso=0,3+0,2)	4952,50			0,500	2'476,25		
	SOMMANO m³					2'476,25	26,32	65'174,90
49 / 613 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto Ripresa scavi per formazione rilevato 80% Scavo fosso di Guardia Volume 150.0mc *(par.ug.=100,74*0,8)	80,59				80,59		
	Parziale m³					80,59		
	Scavo per formazione nuovo rilevato stradale compreso pista ciclabile: Scavo, superficie 3637.5+1315=4952.50mq, h.0.30m * (par.ug.=4952,50*0,8)	3962,00			0,300	1'188,60		
	Scavo per formazione aiuole e centro rotatoria: Scavo, superficie 1743.0mq, h.0.10m *(par.ug.=1743,00*0,8)	1394,40			0,100	139,44		
	Parziale m³					1'328,04		
	SOMMANO m³					1'408,63	4,87	6'860,03
50 / 614 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					4'659,12		
	Parziale m³					22,57		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 613 [m³ 1 408.63]					-1'408,63		
	Parziale m³					-1'408,63		
	A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.6 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 6 *(par.ug.=410,14*0,8)	328,11				-328,11		
	Parziale m³					-328,11		
	Sommano positivi m³					4'681,69		
	Sommano negativi m³					-1'736,74		
	SOMMANO m³					2'944,95	22,20	65'377,89
	A R I P O R T A R E							594'542,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							594'542,51
51 / 615 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 614 [m³ 2 944.95]					2'944,95		
	SOMMANO m³					2'944,95	4,87	14'341,91
52 / 616 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 609 [m³ 3 099.89]				1,600	4'959,82		
	Parziale t					4'959,82		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 613 [m³ 1 408.63]				1,600	-2'253,81		
	formazione terreno vegetale Volume 1500mc	1500,00			1,600	-2'400,00		
	Parziale t					-4'653,81		
	Sommano positivi t					4'959,82		
	Sommano negativi t					-4'653,81		
	SOMMANO t					306,01	7,25	2'218,57
53 / 617 E.008.005.017.0 3.02	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ... ODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" Intervento di progetto Viabilità principale peso 2.1t/m3 Superficie 2632.50mq, sp. medio fresatura 10cm (pavimentazione strada esistente) *(H/peso=0,1*2,1) Superficie 698.50mq, sp. medio fresatura 15cm (marciapiede) *(H/peso=0,15*2,1) Superficie 1728.50mq, sp. medio fresatura 20cm (pavimntazione anello rotatoria e aiuole) *(H/peso=0,2*2,1)	2632,50			0,210	552,83		
	Parziale t	698,50			0,315	220,03		
	Parziale t	1728,50			0,420	725,97		
	Dosso superficie 70mq Via Bertesina, sp. medio fresatura 20cm *(H/peso=0,2*2,1)	70,00			0,420	29,40		
	SOMMANO t					1'528,23	12,43	18'995,90
54 / 618 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							630'098,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630'098,89
	distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 616 [t 306.01] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	5'783,59		
	distanza discarica 30km. peso 2.1t/mc Vedi voce n° 617 [t 1 528.23] *(par.ug.=1/2,1)	0,48			30,000	22'006,51		
	SOMMANO mc x km					27'790,10	0,25	6'947,53
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							284'523,17
	pavimentazione (SbCat 3)							
55 / 619 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Intervento di progetto							
	pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede	622,50			0,300	186,75		
	Parziale m ³					186,75		
	raccordi a stima					13,25		
	Parziale m ³					13,25		
	SOMMANO m ³					200,00	34,61	6'922,00
56 / 620 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'ro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto							
	pavimentazione tipo "A"	3547,50			0,250	886,88		
	Parziale m ³					886,88		
	pavimentazione tipo "B"	2701,50			0,250	675,38		
	Parziale m ³					675,38		
	raccordi a stima					17,74		
	Parziale m ³					17,74		
	SOMMANO m ³					1'580,00	54,18	85'604,40
57 / 621 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto							
	pavimentazione tipo "A" *(par.ug.=3547,50*2)	7095,00				7'095,00		
	Parziale m ²					7'095,00		
	pavimentazione tipo "B" *(par.ug.=2701,50*2)	5403,00				5'403,00		
	Parziale m ²					5'403,00		
	pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede *(par.ug.=622,50*1)	622,50				622,50		
	A R I P O R T A R E					13'120,50		729'572,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					13'120,50		729'572,82	
58 / 622 D.001.005.e	Parziale m ² raccordi a stima					622,50			
						79,50			
	Parziale m ²					79,50			
	SOMMANO m ²					13'200,00	1,42	18'744,00	
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto								
	pavimentazione tipo "A"	3547,50			0,100	354,75			
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "B"	2701,50			0,100	354,75 270,15			
	Parziale m ³					270,15			
	raccordi a stima					10,10			
	Parziale m ³ SOMMANO m ³					10,10 635,00	186,29	118'294,15	
59 / 623 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto								
	pavimentazione tipo "A"	3547,50			0,060	212,85			
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "B"	2701,50			0,060	212,85 162,09			
	Parziale m ³					162,09			
	pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede	622,50			0,050	31,13			
	Parziale m ³					31,13			
	raccordi a stima					6,43			
	Parziale m ³ SOMMANO m ³					6,43 412,50	210,27	86'736,38	
	60 / 624 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
		pavimentazione tipo "A"	3547,50			0,040	141,90		
Parziale m ³ pavimentazione tipo "B"		2701,50			0,040	141,90 108,06			
Parziale m ³						108,06			
pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede		622,50			0,030	18,68			
	A R I P O R T A R E					268,64		953'347,35	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,64		953'347,35
	Parziale m ³ raccordi a stima					18,68		
						4,36		
	Parziale m ³					4,36		
	SOMMANO m ³					273,00	201,01	54'875,73
61 / 625 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto nuova aiuola zona pista ciclabile		148,50 280,00 51,50 78,00 92,00 52,00			148,50 280,00 51,50 78,00 92,00 52,00		
	SOMMANO ml					702,00	17,78	12'481,56
62 / 626 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto rotatoria aiuole		182,00 85,00 187,00 165,00 88,50			182,00 85,00 187,00 165,00 88,50		
	SOMMANO ml					707,50	19,34	13'683,05
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							397'341,27
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
63 / 627 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi ... di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 pvc		208,00 45,50	0,500 0,500	1,000 1,000	104,00 22,75		
	Parziale m ³					126,75		
	tubazione DN315 pvc		124,50	0,700	1,000	87,15		
	Parziale m ³					87,15		
	tubazione DN400 cls		99,50	1,100	1,200	131,34		
	Parziale m ³					131,34		
	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)		8,00	1,200	1,300	12,48		
	A R I P O R T A R E					357,72		1'034'387,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					357,72		1'034'387,69	
64 / 628 F.04.02.a	Parziale m ³ tubazione DN600 cls		9,50	1,300	1,400	12,48 17,29			
	Parziale m ³					17,29			
	SOMMANO m ³					375,01	7,16	2'685,07	
	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3								
	Intervento di progetto								
	smaltimento acque di piattaforma								
	tubazione DN200 pvc *(H/peso=1-0,4)		208,00	0,500	0,600	0,600	62,40		
	(H/peso=1-0,4)		45,50	0,500	0,600	0,600	13,65		
	Parziale m ³						76,05		
	tubazione DN315 pvc *(H/peso=1-0,4)		124,50	0,700	0,600	0,600	52,29		
	Parziale m ³						52,29		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=1,2-0,6)		99,50	1,100	0,600	0,600	65,67		
	Parziale m ³						65,67		
	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)*(H/peso=1,3-0,7)		8,00	1,200	0,600	0,600	5,76		
	Parziale m ³						5,76		
tubazione DN600 cls *(H/peso=1,4-0,8)		9,50	1,200	0,600	0,600	6,84			
Parziale m ³						6,84			
SOMMANO m ³						206,61	4,87	1'006,19	
65 / 629 E.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici								
	Intervento di progetto								
	smaltimento acque di piattaforma								
	tubazione DN200 pvc		208,00	0,500	0,400	0,400	41,60		
			45,50	0,500	0,400	0,400	9,10		
	Parziale m ³						50,70		
	tubazione DN315 pvc		124,50	0,700	0,400	0,400	34,86		
	Parziale m ³						34,86		
	tubazione DN400 cls		99,50	1,100	0,600	0,600	65,67		
	Parziale m ³						65,67		
	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)		8,00	1,200	0,700	0,700	6,72		
	Parziale m ³						6,72		
	tubazione DN600 cls		9,50	1,200	0,800	0,800	9,12		
	Parziale m ³						9,12		
	A detrarre tubazione tubazione DN200 pvc *(par.ug.=0,1*0,1*3,1416)*								
A R I P O R T A R E						167,07		1'038'078,95	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					167,07		1'038'078,95
	(lung.=208,00+45,5)	0,03	253,50			-7,61		
	tubazione DN315 pvc *(par.ug.=0,16*0,16*3,1416)	0,08	124,50			-9,96		
	tubazione DN400 cls *(par.ug.=0,28*0,28*3,1416)	0,25	99,50			-24,88		
	tubazione DN500 cls *(par.ug.=0,33*0,33*3,1416)*(lung.=6+2)	0,34	8,00			-2,72		
	tubazione DN600 cls *(par.ug.=0,40*0,40*3,1416)	0,50	9,50			-4,75		
	Parziale m ³					-49,92		
	Sommano positivi m ³					167,07		
	Sommano negativi m ³					-49,92		
	SOMMANO m ³					117,15	28,85	3'379,78
66 / 630 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200 pvc *(lung.=208,00+45,5)*(H/peso=0,400*1,6)		253,50	0,500	0,640	81,12		
	Parziale t					81,12		
	tubazione DN315 pvc *(H/peso=0,400*1,6)		124,50	0,700	0,640	55,78		
	Parziale t					55,78		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*1,6)		99,50	1,100	0,960	105,07		
	Parziale t					105,07		
	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)*(H/peso=0,700*1,6)		8,00	1,200	1,120	10,75		
	Parziale t					10,75		
	tubazione DN600 cls *(H/peso=0,800*1,6)		9,50	1,200	1,280	14,59		
	Parziale t					14,59		
	SOMMANO t					267,31	7,25	1'938,00
67 / 631 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	distanza discarica 30km							
	tubazione DN200 pvc *(lung.=208,00+45,5)*(H/peso=0,400*30)		253,50	0,500	12,000	1'521,00		
	Parziale mc x km					1'521,00		
	tubazione DN315 pvc *(H/peso=0,400*30)		124,50	0,700	12,000	1'045,80		
	Parziale mc x km					1'045,80		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*30)		99,50	1,100	18,000	1'970,10		
	Parziale mc x km					1'970,10		
	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)*(H/peso=0,700*30)		8,00	1,200	21,000	201,60		
	A R I P O R T A R E					4'738,50		1'043'396,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'738,50		1'043'396,73
68 / 632 I.001.010.d	Parziale mc x km tubazione DN600 cls *(H/peso=0,800*30)		9,50	1,200	24,000	201,60		
						273,60		
	Parziale mc x km					273,60		
	SOMMANO mc x km					5'012,10	0,25	1'253,03
	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 *(lung.=208,00+45,5)		253,50			253,50		
	Parziale ml					253,50		
	SOMMANO ml					253,50	26,67	6'760,85
69 / 633 I.001.010.f	Parziale mc x km tubazione DN300 cls *(H/peso=0,800*30)					201,60		
						273,60		
	Parziale mc x km					273,60		
	SOMMANO mc x km					5'012,10	0,25	1'253,03
	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 300							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN315		124,50			124,50		
	Parziale ml					124,50		
	SOMMANO ml					124,50	63,42	7'895,79
70 / 634 H.02.010.b	Parziale m tubazione DN400 cls		99,50			99,50		
						99,50		
	Parziale m					99,50		
	SOMMANO m					99,50	123,58	12'296,21
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro) ... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN400 cls		99,50			99,50		
	Parziale m					99,50		
	SOMMANO m					99,50	123,58	12'296,21
71 / 635 H.02.010.c	Parziale m tubazione DN500 cls		99,50			99,50		
						99,50		
	Parziale m					99,50		
	SOMMANO m					99,50	123,58	12'296,21
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro) ... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	A R I P O R T A R E							1'071'602,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'071'602,61
72 / 636 H.02.010.d	tubazione DN500 cls *(lung.=6+2)		8,00			8,00		
	Parziale m					8,00		
	SOMMANO m					8,00	141,22	1'129,76
73 / 637 I.002.080.a	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompres ... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN600 cls		9,50			9,50		
	Parziale m					9,50		
	SOMMANO m					9,50	165,61	1'573,30
74 / 638 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=20					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	86,60	1'732,00
75 / 639 I.002.080.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=18					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	111,25	2'002,50
76 / 640 I.002.085.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=4					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	311,62	1'246,48
	A R I P O R T A R E							1'079'286,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'079'286,65
	DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma n.=20 SOMMANO cad					20,00		
						20,00	65,72	1'314,40
77 / 641 I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma n.=18 SOMMANO cad					18,00		
						18,00	67,77	1'219,86
78 / 642 I.002.085.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma n.=4 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	195,30	781,20
79 / 643 I.002.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma n.=4 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	245,18	980,72
80 / 644 E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 50x50 peso chiusino 36.5 kg/cad. n.=20 Parziale kg pozzetto caditoia 60x60 peso chiusino 51 kg/cad. n.=18	20,00			36,500	730,00		
						730,00		
		18,00			51,000	918,00		
	A R I P O R T A R E					1'648,00		1'083'582,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'648,00		1'083'582,83
81 / 645 I.002.045	Parziale kg					918,00		
	pozzetto 120x120 peso chiusino DN60, 51 kg/cad. n.=4	4,00			51,000	204,00		
	Parziale kg					204,00		
	SOMMANO kg					1'852,00	3,05	5'648,60
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto							
	fondo tubo n.9, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	9,00	1,50	2,500		33,75		
	Parziale m ²					33,75		
	fondo embrici n.6, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	6,00	1,50	2,500		22,50		
	Parziale m ²					22,50		
	SOMMANO m ²					56,25	49,07	2'760,19
82 / 646 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto							
	embrici n.9+6=15, lungh.media 2.0m *(par.ug.=9+6)	15,00	2,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	22,75	682,50
83 / 647 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto							
	embrici n.9+6=15, lungh.media 2.0m *(par.ug.=9+6)	15,00				15,00		
	SOMMANO cad					15,00	16,56	248,40
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							58'534,83
84 / 648 H.001.001.a	segnaletica (SbCat 5)							
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto							
			1211,00			1'211,00		
SOMMANO ml					1'211,00	0,49	593,39	
	A R I P O R T A R E							1'093'515,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'093'515,91
85 / 649 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto		923,00			923,00		
	SOMMANO ml					923,00	0,53	489,19
86 / 650 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto							
	Trinangoli precedenza Zebrature stradali Figure pista ciclabile passaggio pedonale raccordi a stima					40,00 76,00 48,00 174,00 7,00		
	SOMMANO m ²					345,00	4,64	1'600,80
87 / 651 H.002.500.c	RIMOZIONE DI SEGNALI Esistente o provvisorio, compreso l'onere della sigillatura dei fori di infissione dei sostegni nonchè l'onere ... attrezzatura, manodopera e trasporti. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Intervento di progetto							
	segnaletica 210*180 (sostituzione cartello portale)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	20,10	60,30
88 / 652 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m	7,00			7,000	49,00		
	Parziale ml					49,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m	9,00			2,000	18,00		
	Parziale ml					18,00		
	SOMMANO ml					67,00	11,96	801,32
89 / 653 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. Intervento di progetto							
	n.7, h.4.00	7,00			4,000	28,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		1'096'467,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		1'096'467,52
	Parziale ml					28,00		
	per cartelli con n.2 sostegni, h.4.00m n.2, h.4.00	2,00			4,000	8,00		
	Parziale ml					8,00		
	SOMMANO ml					36,00	21,02	756,72
90 / 654 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli spartitraffico rotatoria con 1 sostegno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,89	119,78
91 / 655 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare					7,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					23,00		
	SOMMANO cad					34,00	2,99	101,66
92 / 656 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 90*90 cm					6,00		
	Pannello indicazione, formato 125x25cm					10,00		
	(par.ug.=3*2) segnaletica 210*180 (sostituzione cartello portale)	6,00				6,00		
	(par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					34,00	5,58	189,72
93 / 657 H.002.200.002.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, ... i o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono							
	A R I P O R T A R E							1'097'635,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'097'635,40
	le prestazioni. - LATO CM 90							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,45	321,80
94 / 658 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	77,49	1'782,27
95 / 659 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto							
	Pannello integrativo, formato 125x25 cm	13,00	1,25	0,250		4,06		
	Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 90*90 cm	6,00	0,90	0,900		4,86		
	SOMMANO m²					8,92	283,80	2'531,50
96 / 660 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto							
						32,00		
	SOMMANO cad					7,00		
						39,00	33,85	1'320,15
97 / 661 H.002.305.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI FERRO Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori ... azzini Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.							
	Intervento di progetto							
	segnaletica 210*180 (sostituzione cartello portale)	3,00	2,10	1,800		11,34		
	SOMMANO m²					11,34	286,87	3'253,11
98 / 662 H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40							
	A R I P O R T A R E							1'106'844,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'106'844,23
	di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	55,84	390,88
99 / 663 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Intervento di progetto sostegno ø60mm Nuovi cartelli spartitraffico rotatoria con 1 sostegno					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m					9,00		
	Parziale cad					9,00		
	sostegno ø90mm Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	per cartelli con n.2 sostegni, >h.3.00m					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					27,00	65,36	1'764,72
100 / 664 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare					7,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					23,00		
	Pannello integrativo "segnali indicazione nome strada", formato 100x25 cm					10,00		
	Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 90*90 cm					6,00		
	SOMMANO cad					50,00	9,21	460,50
101 / 665	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale							
	A R I P O R T A R E							1'109'460,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'109'460,33
H.002.405.b	<p>trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Nuovi cartelli Pannello integrativo "segnali indicazione nome strada", formato 100x25 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	15,34	46,02
102 / 666 H.002.405.c	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Nuovi cartelli segnaletica 210*180 (sostituzione cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: right;">Parziale segnaletica (SbCat 5) euro</p> <p style="text-align: center;">pavimentazione (SbCat 3)</p>					3,00		
						3,00	33,49	100,47
103 / 667 F.08.006.a	<p>RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie ... le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg</p> <p>Intervento di progetto n.10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: right;">Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro</p> <p style="text-align: center;">opere di riveridimento (SbCat 7)</p>					10,00		
						10,00	58,17	581,70
104 / 668 A.002.004.a	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					607,30		
						607,30	22,02	13'372,75
105 / 669 A.002.007.d	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del</p>							
	A R I P O R T A R E							1'123'561,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'123'561,27
	<p>materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"</p> <p>Parziale m³</p> <p>A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 668 [m³ 607.30]</p> <p>Parziale m³</p> <p>Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p>SOMMANO m³</p>					2'107,30		
						2'107,30		
						-607,30		
						-607,30		
						2'107,30		
						-607,30		
						1'500,00	0,69	1'035,00
106 / 670 F.001.035	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento" volume 2107.30mc, sp.0.30m *(par.ug.=2107,3/0,3) raccordi a stima</p> <p>SOMMANO m²</p> <p>Parziale opere di riveridimento (SbCat 7) euro Parziale Rotatoria RT1 (Cat 1) euro</p> <p>----- -----</p>	7024,33				7'024,33 75,67		
						7'100,00	1,21	8'591,00
								22'998,75 780'664,02
	A RIPORTARE							1'133'187,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'187,27
107 / 4 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse API - rampa sud (Cat 2) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 2273.48mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 20433.80mq, h.0.20m Scavo, superficie 20433.80mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ SOMMANO m³</p>							
						2'273,48		
						2'273,48		
		20433,80			0,200	4'086,76		
		20433,80			0,300	6'130,14		
						10'216,90		
						12'490,38	3,65	45'589,89
108 / 5 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 20433.80mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
						20'433,80		
						20'433,80	0,71	14'508,00
109 / 6 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 20433.80mq *(par.ug.=20433,80*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	22477,18						
						22'477,18		
						22'477,18	3,72	83'615,11
110 / 7 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 20433.80mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	20433,80						
					0,500	10'216,90		
						10'216,90	26,32	268'908,81
111 / 8 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							1'545'809,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'545'809,08
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia Volume 2273.48mc *(par.ug.=2273,48*0,8)	1818,78				1'818,78		
	Parziale m ³					1'818,78		
	Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 20433.80mq, h.0.30m *(par.ug.=20433,80*0,8)	16347,04			0,300	4'904,11		
	Parziale m ³					4'904,11		
	SOMMANO m ³					6'722,89	4,87	32'740,47
112 / 9 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					50'799,50		
	Parziale m ³					150,50		
	Ricarica per cedimenti zona rilevato: superficie 20433.80mq, h.m.=(0.45+0.0)/2=0.225m raccordi a stima	20433,80			0,225	4'597,61		
	Parziale m ³					52,39		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 8 [m ³ 6 722.89]					-6'722,89		
	Parziale m ³					-6'722,89		
	A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.5 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 5 *(par.ug.=1815,33*0,8)	1452,26				-1'452,26		
	Parziale m ³					-1'452,26		
	Sommano positivi m ³					55'600,00		
	Sommano negativi m ³					-8'175,15		
	SOMMANO m ³					47'424,85	22,20	1'052'831,67
113 / 10 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 9 [m ³ 47 424.85]					47'424,85		
	SOMMANO m ³					47'424,85	4,87	230'959,02
114 / 11 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc							
	A R I P O R T A R E							2'862'340,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'862'340,24
	Vedi voce n° 4 [m³ 12 490.38] Parziale t A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 8 [m³ 6 722.89] formazione terreno vegetale Volume 3070.83mc Parziale t Sommano positivi t Sommano negativi t SOMMANO t				1,600	19'984,61		
						19'984,61		
					1,600	-10'756,62		
		3070,83			1,600	-4'913,33		
						-15'669,95		
						19'984,61		
						-15'669,95		
						4'314,66	7,25	31'281,29
115 / 12 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 11 [t 4 314.66] *(par.ug.=1/1,6) SOMMANO mc x km Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro pavimentazione (SbCat 3)	0,63			30,000	81'547,07		
						81'547,07	0,25	20'386,77
								1'780'821,03
116 / 13 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... ltro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi a stima					2'430,98		
						19,02		
						2'450,00	54,18	132'741,00
117 / 14 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=9614,60*2) raccordi a stima (par.ug.=10,4*2)	19229,20				19'229,20		
		20,80				20,80		
						19'250,00	1,42	27'335,00
118 / 15 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A R I P O R T A R E							3'074'084,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'074'084,30
	Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					996,57 3,43 <hr/> 1'000,00	186,29	186'290,00
119 / 16 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					590,53 3,47 <hr/> 594,00	210,27	124'900,38
120 / 17 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					387,22 2,78 <hr/> 390,00	201,01	78'393,90
121 / 18 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto spartitraffico rotonda 1 (lung.=47,5+38) SOMMANO ml		85,50			85,50 <hr/> 85,50	19,34	1'653,57
122 / 19 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima SOMMANO ml Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60 <hr/> 551'669,45
	A R I P O R T A R E							3'465'677,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'465'677,75
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
123 / 20 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo embrici da progr. 0+25,00 a progr. 0+475.00, n.54, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+475,00 a progr. 0+821.00, n.43, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	54,00 43,00	1,50 1,50	2,500 2,500	202,50 161,25			
	SOMMANO m ²				363,75		49,07	17'849,21
124 / 21 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici da progr. 0+25,00 a progr. 0+475.00, n.54, lungh.media 3.5m da progr. 0+475,00 a progr. 0+821.00, n.43, lungh.media =(8+ 18)/2=9.5m	54,00 43,00	3,50 9,50		189,00 408,50			
	SOMMANO ml				597,50		22,75	13'593,13
125 / 22 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto embrici da progr. 0+25,00 a progr. 0+475.00, n.54 da progr. 0+475,00 a progr. 0+821.00, n.43				54,00 43,00			
	SOMMANO cad				97,00		16,56	1'606,32
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							33'048,66
	segnaletica (SbCat 5)							
126 / 23 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto			831,00	831,00			
	SOMMANO ml				831,00		0,49	407,19
127 / 24 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto			1705,00	1'705,00			
	A R I P O R T A R E				1'705,00			3'499'133,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'705,00		3'499'133,60
	SOMMANO ml					1'705,00	0,53	903,65
128 / 25 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto Rallentatore ottico Zebbrature stradali triangoli dare precedenza raccordi a stima					15,50 315,00 6,00 3,50		
	SOMMANO m ²					340,00	4,64	1'577,60
129 / 26 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto n.13, h.4.00 n.6, h.2.00	13,00 6,00			4,000 2,000	52,00 12,00		
	SOMMANO ml					64,00	11,96	765,44
130 / 27 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,89	59,89
131 / 28 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm Pannello piazzola di sosta, formato 90x60cm					1,00 8,00 10,00 1,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	2,99	80,73
132 / 29 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio							
	A R I P O R T A R E							3'502'520,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'502'520,91
	costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto segnaletica 210*180 (cartello portale) *(par.ug.=2*4) segnaletica 210*50 (cartello portale) *(par.ug.=1*4) SOMMANO cad	8,00 4,00				8,00 4,00 <hr/> 12,00	5,58	66,96
133 / 30 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm SOMMANO cad					8,00 <hr/> 8,00	61,48	491,84
134 / 31 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare" SOMMANO cad					10,00 <hr/> 10,00	77,49	774,90
135 / 32 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x27 cm SOMMANO m ²	1,00	0,80	0,270		0,22 <hr/> 0,22	255,99	56,32
136 / 33 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm (par.ug.=3+3) Pannello piazzola di sosta, formato 90x60cm SOMMANO m ²	6,00 1,00	0,60 0,90	0,600 0,600		2,16 0,54 <hr/> 2,70	283,80	766,26
137 / 34 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00							
	A R I P O R T A R E							3'504'677,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'504'677,19
	MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)	1,00	2,10	0,500		1,05		
	SOMMANO m ²					1,05	289,86	304,35
138 / 35 H.002.300.002.d	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... tazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto segnaletica 210*180 (cartello portale)	1,00	2,10	1,800		3,78		
	SOMMANO m ²					3,78	296,93	1'122,40
139 / 36 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	33,85	710,85
140 / 37 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=8+1+8+1+2)	20,00				20,00		
	Parziale cad					20,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m (par.ug.=2+6)	8,00				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	SOMMANO cad					28,00	65,36	1'830,08
141 / 38 H.002.400.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... l prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3							
	Intervento di progetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,35	74,35
142 / 39 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	A R I P O R T A R E							3'508'719,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'508'719,22
	Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm Pannello piazzola di sosta, formato 90x60cm SOMMANO cad					1,00 8,00 10,00 1,00 6,00 1,00 27,00	9,21	248,67
143 / 40 H.002.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale) SOMMANO cad					1,00 1,00	15,34	15,34
144 / 41 H.002.405.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI Intervento di progetto segnaletica 210*180 (cartello portale) SOMMANO cad					1,00 1,00	33,49	33,49
145 / 42 H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare SOMMANO cad					1,00 1,00	55,84	55,84
146 / 43 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera SOMMANO m ³	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41 0,41	108,32	44,41
	A R I P O R T A R E							3'509'116,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'509'116,97
147 / 44 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q) Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	1,00	2,50	1,300	1,000	3,25		
	SOMMANO m ³					3,25	143,74	467,16
148 / 45 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	2,00 2,00	2,50 1,30		1,000 1,000	5,00 2,60		
	SOMMANO m ²					7,60	22,43	170,47
149 / 46 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 44 [m ³ 3.25]				80,000	260,00		
	SOMMANO kg					260,00	1,86	483,60
150 / 47 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera		3,50	3,500	0,500	6,13		
	SOMMANO dm ³					6,13	4,63	28,38
151 / 48 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	5,23	1'569,00
152 / 49 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del							
	A R I P O R T A R E							3'511'835,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'511'835,58
	traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale a bandiera							
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	686,66	686,66
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							13'795,83
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
153 / 50 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
			244,00			244,00		
			192,00			192,00		
			111,00			111,00		
			85,00			85,00		
	SOMMANO ml					632,00	160,83	101'644,56
154 / 51 G.002.003.d	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - ma ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
		2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	247,00	2'964,00
155 / 52 G.002.004.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
			30,00			30,00		
			60,00			60,00		
	SOMMANO ml					90,00	232,17	20'895,30
156 / 53 G.002.010	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA. (Percentuale del 8.00%)							
	Intervento di progetto							
	barriera H3 bordo laterale, lunghezza 60m*232.17€/m=13.930,20€					13'930,20		
	SOMMANO %					13'930,20	8,00	1'114,42
157 / 54	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							3'639'140,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'639'140,52
G.003.025.001.a	opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	4'042,79	4'042,79
158 / 55 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1 SOMMANO cad Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro opere di riveridimento (SbCat 7)					1,00		
						1,00	386,31	386,31
								131'047,38
159 / 56 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA Intervento di progetto Viabilità principale					100,00		
						100,00	22,02	2'202,00
160 / 57 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Intervento di progetto Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento" Parziale m³ A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 56 [m³ 100.00] Parziale m³ Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³					3'170,83		
						3'170,83		
						-100,00		
						-100,00		
						3'170,83		
						-100,00		
						3'070,83	0,69	2'118,87
161 / 58 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il							
	A R I P O R T A R E							3'647'890,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'660'837,49
162 / 771 D.001.043.002.c	<p style="text-align: center;">Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4) pavimentazione (SbCat 3)</p> <p>MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] Pavimentazione tipo "C" (par.ug.=1920*2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>marciapiede Asse A *(lung.=62,70+48,30+24) Asse B *(lung.=45,80+59,10+24)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3840,00				3'840,00		
						3'840,00		
			135,00	1,800		243,00		
			128,90	1,800		232,02		
						475,02		
						14,98		
						14,98		
						4'330,00	1,42	6'148,60
163 / 772 D.001.005.e	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viadotto FS [VI-TV] Pavimentazione tipo "C"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1920,00			0,050	96,00		
						1,00		
						97,00	186,29	18'070,13
164 / 773 D.001.017.i	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viadotto FS [VI-TV] Pavimentazione tipo "C"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1920,00			0,060	115,20		
						1,80		
						117,00	210,27	24'601,59
165 / 774 D.001.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viadotto FS [VI-TV] Pavimentazione tipo "C"</p>							
	A R I P O R T A R E							3'709'657,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'709'657,81
		1920,00			0,040	76,80		
	Parziale m ³					76,80		
	Marciapiede							
	Asse A *(lung.=62,70+48,30+24)		135,00	1,800	0,030	7,29		
	Asse B *(lung.=45,80+59,10+24)		128,90	1,800	0,030	6,96		
	Parziale m ³					14,25		
	raccordi a stima					0,95		
	Parziale m ³					0,95		
	SOMMANO m ³					92,00	201,01	18'492,92
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							67'313,24
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
166 / 775 B.011.020.b	<p>NUOVE STRUTTURE Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni t ... mm a cavallo del giunto. Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.</p> <p>NUOVE STRUTTURE - TIPO S275</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viadotto FS [VI-TV] Barriera antilancio, h.3.0m, peso 30kg/mq *(lung.=25+25)*(H/peso=3*30)</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p>Parapetto, h.1.20m, peso 30kg/mq Asse A *(lung.=135-25)*(H/peso=1,2*30) Asse B *(lung.=128,9-25)*(H/peso=1,2*30)</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>		50,00		90,000	4'500,00		
						4'500,00		
			110,00		36,000	3'960,00		
			103,90		36,000	3'740,40		
						7'700,40		
						12'200,40	4,23	51'607,69
167 / 776 B.005.060	<p>SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la protezione superficiale data con zinc ... 0 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto.</p> <p>Vedi voce n° 775 [kg 12 200.40]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					12'200,40		
						12'200,40	0,99	12'078,40
168 / 777 B.009.160.a	<p>VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura an ... ccesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viadotto FS [VI-TV] Barriera antilancio, h.3.0m, peso 30kg/mq - inc. fori 30% *(lung.=25+25)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>Parapetto, h.1.20m, peso 30kg/mq - inc. fori 30% Asse A *(lung.=135-25) Asse B *(lung.=128,9-25)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p>	0,70	50,00		3,000	105,00		
						105,00		
		0,70	110,00		1,200	92,40		
		0,70	103,90		1,200	87,28		
						179,68		
	A R I P O R T A R E					284,68		3'791'836,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					284,68		3'791'836,82
	SOMMANO m ²					284,68	18,41	5'240,96
169 / 778 G.002.003.d	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - ma ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] (lung.=123+117)		240,00			240,00		
	SOMMANO ml					240,00	247,00	59'280,00
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							128'207,05
	segnaletica (SbCat 5)							
170 / 779 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]		102,00			102,00		
	SOMMANO ml					102,00	0,49	49,98
171 / 780 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]	2,00	102,00			204,00		
	SOMMANO ml					204,00	0,53	108,12
172 / 781 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] zebbratura					100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	4,64	464,00
173 / 782 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto n.3, h.2.00	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO ml					12,00	11,96	143,52
174 / 783 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di							
	A R I P O R T A R E							3'857'123,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'857'123,40
	materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli							
	Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,99	17,94
175 / 784 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm (par.ug.=3+3)	6,00	0,60	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	283,80	613,01
176 / 785 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	65,36	196,08
177 / 786 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli							
	Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,21	55,26
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro Parziale Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4) euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							1'647,91 197'168,20
	A R I P O R T A R E							3'858'005,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'858'005,69
178 / 87 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse AP1 - rampa nord (Cat 5) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 1616.88mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 16605.70mq, h.0.20m Scavo, superficie 16605.70mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					1'616,88		
						1'616,88		
		16605,70			0,200	3'321,14		
		16605,70			0,300	4'981,71		
						8'302,85		
						9'919,73	3,65	36'207,01
179 / 88 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 16605.70mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					16'605,70		
						16'605,70	0,71	11'790,05
180 / 89 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 16605.70mq *(par.ug.=16605,70*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	18266,27				18'266,27		
						18'266,27	3,72	67'950,52
181 / 90 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 16605.70mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	16605,70			0,500	8'302,85		
						8'302,85	26,32	218'531,01
182 / 91 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							4'192'484,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'192'484,28
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia Volume 1616.88mc *(par.ug.=1616,88*0,8)	1293,50				1'293,50		
	Parziale m ³					1'293,50		
	Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 16605.70mq, h.0.30m *(par.ug.=16605,70*0,8)	13284,56			0,300	3'985,37		
	Parziale m ³					3'985,37		
	SOMMANO m ³					5'278,87	4,87	25'708,10
183 / 92 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					51'766,99		
	Parziale m ³					133,01		
	Ricarica per cedimenti zona rilevato: superficie 16605.70mq, h.m.=(0.45+0.0)/2=0.225m raccordi a stima	16605,70			0,225	3'736,28		
	Parziale m ³					63,72		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 91 [m³ 5 278.87]					3'800,00		
	Parziale m ³					-5'278,87		
	A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.4 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 4 *(par.ug.=1045,3*0,8)	836,24				-836,24		
	Parziale m ³					-836,24		
	Sommano positivi m ³					55'700,00		
	Sommano negativi m ³					-6'115,11		
	SOMMANO m ³					49'584,89	22,20	1'100'784,56
184 / 93 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 92 [m ³ 49 584.89]					49'584,89		
	SOMMANO m ³					49'584,89	4,87	241'478,41
185 / 94 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc							
	A R I P O R T A R E							5'560'455,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'560'455,35
	Vedi voce n° 87 [m³ 9 919.73] Parziale t				1,600	15'871,57		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato					15'871,57		
	Vedi voce n° 91 [m³ 5 278.87] formazione terreno vegetale				1,600	-8'446,19		
	Volume 2950.26mc	2950,26			1,600	-4'720,42		
	Parziale t					-13'166,61		
	Sommano positivi t					15'871,57		
	Sommano negativi t					-13'166,61		
	SOMMANO t					2'704,96	7,25	19'610,96
186 / 95 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 94 [t 2 704.96] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	51'123,74		
	SOMMANO mc x km					51'123,74	0,25	12'780,94
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							1'734'841,56
	pavimentazione (SbCat 3)							
187 / 96 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'ro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi a stima					1'672,02		
						17,98		
	SOMMANO m³					1'690,00	54,18	91'564,20
188 / 97 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=6627,41*2) raccordi a stima	13254,82				13'254,82		
						20,18		
	SOMMANO m²					13'275,00	1,42	18'850,50
189 / 98 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.							
	A R I P O R T A R E							5'703'261,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'703'261,95
	Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					685,07 4,93 <hr/> 690,00	186,29	128'540,10
190 / 99 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					402,75 3,25 <hr/> 406,00	210,27	85'369,62
191 / 100 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedì tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					3'050,26 2,74 <hr/> 3'053,00	201,01	613'683,53
192 / 101 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto spartitraffico rotonda 2 SOMMANO ml		41,00			41,00 <hr/> 41,00	19,34	792,94
193 / 102 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima SOMMANO ml Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60 <hr/> 939'156,49
	A R I P O R T A R E							6'532'003,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'532'003,74
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
194 / 103 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo embrici da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.26, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.15, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) Parziale m ²	26,00	1,50	2,500		97,50		
		15,00	1,50	2,500		56,25		
						153,75		
	da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.24, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.6, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.4, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) Parziale m ²	24,00	1,50	2,500		90,00		
		6,00	1,50	2,500		22,50		
		4,00	1,50	2,500		15,00		
						127,50		
	SOMMANO m ²					281,25	49,07	13'800,94
195 / 104 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.26, lungh.media = (4+18)/2=11.0m da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.15, lungh.media = (4+ 17)/2=10.50m Parziale ml	26,00	11,00			286,00		
		15,00	10,50			157,50		
						443,50		
	da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.24, lungh.media = (4+4.5)/2=4.25m da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.6, lungh.media = 4.0m da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.4, lungh.media = 5.50m Parziale ml	24,00	4,25			102,00		
		6,00	4,00			24,00		
		4,00	5,50			22,00		
						148,00		
	SOMMANO ml					591,50	22,75	13'456,63
196 / 105 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto embrici da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.26, lungh.media = (4+18)/2=11.0m da progr. 0+955,30 a progr. 1+250.00, n.15, lungh.media = (4+ 17)/2=10.50m Parziale cad					26,00		
						15,00		
						41,00		
	A R I P O R T A R E					41,00		6'559'261,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,00		6'559'261,31
	da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.24, lungh.media = (4+4,5)/2=4.25m					24,00		
	da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.6, lungh.media = 4.0m					6,00		
	da progr. 1+250,00 a progr. 1+548.00, n.4, lungh.media = 5.50m					4,00		
	Parziale cad					34,00		
	SOMMANO cad					75,00	16,56	1'242,00
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							28'499,57
	segnaletica (SbCat 5)							
197 / 106 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto		652,00			652,00		
	SOMMANO ml					652,00	0,49	319,48
198 / 107 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto		1237,00			1'237,00		
	SOMMANO ml					1'237,00	0,53	655,61
199 / 108 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto					15,50		
	Rallentatore ottico					227,50		
	Zebature stradali					6,00		
	triangoli dare precedenza					3,00		
	raccordi a stima							
	SOMMANO m²					252,00	4,64	1'169,28
200 / 109 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto							
	n.5, h.4.00	5,00			4,000	20,00		
	n.2, h.2.00	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO ml					24,00	11,96	287,04
201 / 110 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei							
	A R I P O R T A R E							6'562'934,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'562'934,72
	magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,89	59,89
202 / 111 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	2,99	47,84
203 / 112 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale) *(par.ug.=2*4) segnaletica 210*50 (cartello portale) *(par.ug.=1*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad	4,00				4,00		
						12,00	5,58	66,96
204 / 113 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,48	245,92
205 / 114 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	77,49	619,92
	A R I P O R T A R E							6'563'975,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'563'975,25
206 / 115 H.002.300.002.a	<p>CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x27 cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	0,80	0,270		0,22		
						0,22	255,99	56,32
207 / 116 H.002.300.002.b	<p>CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Intervento di progetto Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	0,60	0,600		0,72		
						0,72	283,80	204,34
208 / 117 H.002.300.002.c	<p>CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	2,10	0,500		1,05		
						1,05	289,86	304,35
209 / 118 H.002.300.002.d	<p>CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... tazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	2,10	1,500		3,15		
						3,15	296,93	935,33
210 / 119 H.002.400.a	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=4+1+6+1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m (par.ug.=2+2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p>	12,00				12,00		
						12,00		
		4,00				4,00		
						4,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		6'565'475,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		6'565'475,59
	SOMMANO cad					16,00	65,36	1'045,76
211 / 120 H.002.400.b	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... 1 prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Intervento di progetto</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,35	74,35
212 / 121 H.002.405.a	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli</p> <p>delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"</p> <p>Pannello integrativo, formato 80x27 cm</p> <p>Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm</p>					1,00		
						4,00		
						8,00		
						1,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					16,00	9,21	147,36
213 / 122 H.002.405.b	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,34	15,34
214 / 123 H.002.405.c	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale)</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,49	33,49
215 / 124 H.003.005	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Intervento di progetto</p>							
	A R I P O R T A R E							6'566'791,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'566'791,89
	delineatore di ostacolo semicircolare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,84	55,84
216 / 125 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	33,85	338,50
217 / 126 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale a bandiera	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41		
	SOMMANO m³					0,41	108,32	44,41
218 / 127 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale a bandiera	1,00	2,50	1,300	1,000	3,25		
	SOMMANO m³					3,25	143,74	467,16
219 / 128 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale a bandiera	2,00	2,50		1,000	5,00		
		2,00	1,30		1,000	2,60		
	SOMMANO m²					7,60	22,43	170,47
220 / 129 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 127 [m³ 3.25]				80,000	260,00		
	SOMMANO kg					260,00	1,86	483,60
	A R I P O R T A R E							6'568'351,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'568'351,87
221 / 130 B.007.015.a	<p>MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO dm³</p>		3,50	3,500	0,500	6,13		
						6,13	4,63	28,38
222 / 131 H.006.003.b	<p>PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4.</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					300,00		
						300,00	5,23	1'569,00
223 / 132 H.006.005.c	<p>POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">Parziale segnaletica (SbCat 5) euro</p> <p style="text-align: center;">barriere di sicurezza (SbCat 6)</p>					1,00		
						1,00	686,66	686,66
								10'132,60
224 / 133 G.002.003.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		280,00 310,00			280,00 310,00		
						590,00	160,83	94'889,70
225 / 134 G.002.004.a	<p>BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		30,00 60,00			30,00 60,00		
						90,00	232,17	20'895,30
	A R I P O R T A R E							6'686'420,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'686'420,91
226 / 135 G.003.025.001.a	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	4'042,79	4'042,79
227 / 136 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1 SOMMANO cad Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro opere di riveridimento (SbCat 7)					1,00		
						1,00	386,31	386,31
								120'214,10
228 / 137 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA Intervento di progetto Viabilità principale SOMMANO m ³					100,00		
						100,00	22,02	2'202,00
229 / 138 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Intervento di progetto Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento" Parziale m ³ A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 137 [m³ 100.00] Parziale m³ Sommano positivi m ³ Sommano negativi m³ SOMMANO m ³					3'050,26		
						3'050,26		
						-100,00		
						-100,00		
						3'050,26		
						-100,00		
						2'950,26	0,69	2'035,68
230 / 139	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A							
	A R I P O R T A R E							6'695'087,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'707'550,69
231 / 453 A.001.001	<p style="text-align: center;">Rotatoria RT2 (Cat 6) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 95.22mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 3001mq, h.0.20m Scavo, superficie 3001mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona viabilità secondaria: Scotico, superficie 587mq, h.0.20m Scavo, superficie 587mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					95,22		
						95,22		
		3001,00			0,200	600,20		
		3001,00			0,300	900,30		
						1'500,50		
		587,00			0,200	117,40		
		587,00			0,300	176,10		
						293,50		
						1'889,22	3,65	6'895,65
232 / 454 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 3001mq</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>zona viabilità secondaria: Scotico, superficie 587mq</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'001,00		
						3'001,00		
						587,00		
						587,00		
						3'588,00	0,71	2'547,48
233 / 455 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti)</p> <p>zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 3001mq *(par.ug.=3001,00*1,1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>zona viabilità secondaria: Scotico, superficie 587mq *(par.ug.=587,00*1,1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3301,10				3'301,10		
						3'301,10		
		645,70				645,70		
						645,70		
						3'946,80	3,72	14'682,10
	A R I P O R T A R E							6'731'675,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'731'675,92
234 / 456 A.002.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Intervento di progetto zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 3001mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2) Parziale m ³ zona viabilità secondaria: Scotico, superficie 587mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2) Parziale m ³ SOMMANO m ³	3001,00			0,500	1'500,50 1'500,50		
		587,00			0,500	293,50 293,50		
						1'794,00	26,32	47'218,08
235 / 457 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto Ripresa scavi per formazione rilevato 80% Scavo fosso di Guardia Volume 95.22mc *(par.ug.=95,22*0,8) Parziale m ³ Scavo zona rilevato stradale rotatoria: Scavo, superficie 3001mq, h.0.30m *(par.ug.=3001,00*0,8) Parziale m ³ Scavo zona viabilità secondaria: Scavo, superficie 587mq, h.0.30m *(par.ug.=587,00*0,8) Parziale m ³ SOMMANO m ³	76,18				76,18 76,18		
		2400,80			0,300	720,24 720,24		
		469,60			0,300	140,88 140,88		
						937,30	4,87	4'564,65
236 / 458 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima Parziale m ³ A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 457 [m³ 937.30] Parziale m ³ Sommano positivi m ³ Sommano negativi m³					10'446,51 33,49 10'480,00		
						-937,30 -937,30		
						10'480,00 -937,30		
	A R I P O R T A R E					9'542,70		6'783'458,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'542,70		6'783'458,65
237 / 459 F.04.02.a	SOMMANO m ³ Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 458 [m ³ 9 542.70]					9'542,70	22,20	211'847,94
238 / 460 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 453 [m ³ 1 889.22] Parziale t A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 457 [m ³ 937.30] formazione terreno vegetale Volume 85.22mc Parziale t Sommano positivi t Sommano negativi t SOMMANO t				1,600	3'022,75		46'472,95
						3'022,75		
					1,600	-1'499,68		
		85,22			1,600	-136,35		
						-1'636,03		
						3'022,75		
						-1'636,03		
						1'386,72	7,25	10'053,72
239 / 461 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 460 [t 1 386.72] *(par.ug.=1/1,6) SOMMANO mc x km Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro pavimentazione (SbCat 3)	0,63			30,000	26'209,01		6'552,25
						26'209,01	0,25	
								350'834,82
240 / 462 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione poderale asfaltata tipo "D" raccordi a stima SOMMANO m ³	330,00			0,200	66,00		2'422,70
						4,00		
						70,00	34,61	
	A R I P O R T A R E							7'060'808,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'060'808,21
241 / 463 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi a stima	1106,00			0,250	276,50		
						13,50		
	SOMMANO m ³					290,00	54,18	15'712,20
242 / 464 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00				2'212,00		
						38,00		
	Parziale m ²					2'250,00		
	pavimentazione podereale asfaltata tipo "D" raccordi a stima					330,00		
						20,00		
	Parziale m ²					350,00		
	SOMMANO m ²					2'600,00	1,42	3'692,00
243 / 465 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,100	221,20		
						8,80		
	Parziale m ³					230,00		
	pavimentazione podereale asfaltata tipo "D" raccordi a stima	330,00			0,100	33,00		
						2,00		
	Parziale m ³					35,00		
	SOMMANO m ³					265,00	186,29	49'366,85
244 / 466 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'129'579,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'129'579,26
	Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,060	132,72		
						5,28		
	Parziale m ³					138,00		
	pavimentazione poderale asfaltata tipo "D" raccordi a stima	330,00			0,070	23,10		
						1,40		
	Parziale m ³					24,50		
	SOMMANO m ³					162,50	210,27	34'168,88
245 / 467 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,040	88,48		
						3,52		
	Parziale m ³					92,00		
	pavimentazione poderale asfaltata tipo "D" raccordi a stima	330,00			0,030	9,90		
						0,60		
	Parziale m ³					10,50		
	SOMMANO m ³					102,50	201,01	20'603,52
246 / 468 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto anello rotatoria 2							
			111,85			111,85		
	SOMMANO ml					111,85	19,34	2'163,18
247 / 469 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto							
	raccordi a stima					20,00		
	SOMMANO ml					20,00	17,78	355,60
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							128'484,93
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
248 / 470 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M anche a campioni di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							7'186'870,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'186'870,44
	lunghezza, in materie di qualsiasi ... di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200		72,50	0,500	1,000	36,25		
	Parziale m ³					36,25		
	tubazione DN400 cls		23,50	0,700	1,000	16,45		
	Parziale m ³					16,45		
	SOMMANO m ³					52,70	7,16	377,33
249 / 471 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200 *(H/peso=1-0,4)		72,50	0,500	0,600	21,75		
	Parziale m ³					21,75		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=1-0,6)		23,50	0,700	0,400	6,58		
	Parziale m ³					6,58		
	SOMMANO m ³					28,33	4,87	137,97
250 / 472 E.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200		72,50	0,500	0,400	14,50		
	Parziale m ³					14,50		
	tubazione DN400 cls		23,50	0,700	0,600	9,87		
	Parziale m ³					9,87		
	A detrarre tubazione							
	A detrarre tubazione DN200mm *(par.ug.=0,1*0,1*3,1416)	0,03	72,50			-2,18		
	A detrarre tubazione DN400mm *(par.ug.=0,2*0,2*3,1416)	0,13	23,50			-3,06		
	Parziale m ³					-5,24		
	Sommano positivi m ³					24,37		
	Sommano negativi m ³					-5,24		
	SOMMANO m ³					19,13	28,85	551,90
	A R I P O R T A R E							7'187'937,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'187'937,64
251 / 473 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 *(H/peso=0,400*1,6)</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*1,6)</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>		72,50	0,500	0,640	23,20		
						23,20		
			23,50	0,700	0,960	15,79		
						15,79		
						38,99	7,25	282,68
252 / 474 A.001.010	<p>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma distanza discarica 30km</p> <p>tubazione DN200 *(H/peso=0,400*30)</p> <p style="text-align: right;">Parziale mc x km</p> <p>tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*30)</p> <p style="text-align: right;">Parziale mc x km</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p>		72,50	0,500	12,000	435,00		
						435,00		
			23,50	0,700	18,000	296,10		
						296,10		
						731,10	0,25	182,78
253 / 475 I.001.010.d	<p>TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200</p> <p style="text-align: right;">Parziale ml</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale ml</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		72,50			72,50		
						72,50		
			2,50			2,50		
						2,50		
						75,00	26,67	2'000,25
254 / 476 H.02.010.b	<p>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN</p>							
	A R I P O R T A R E							7'190'403,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'190'403,35
	VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN400 cls		23,50			23,50		
	Parziale m					23,50		
	SOMMANO m					23,50	123,58	2'904,13
255 / 477 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=7+1=8 *(par.ug.=7+1)	8,00				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	111,25	890,00
256 / 478 I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=7+1=8 *(par.ug.=7+1)	8,00				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	67,77	542,16
257 / 479 E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 peso chiusino 51 kg/cad. n.=7+1=8 *(par.ug.=7+1)	8,00			51,000	408,00		
	Parziale kg					408,00		
	SOMMANO kg					408,00	3,05	1'244,40
258 / 480 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento.							
	A R I P O R T A R E							7'195'984,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'195'984,04
	Intervento di progetto							
	fondo embrici							
	n.5, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	5,00	1,50	2,500		18,75		
	n.5, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	5,00	1,50	2,500		18,75		
	Parziale m ²					37,50		
	SOMMANO m ²					37,50	49,07	1'840,13
259 / 481 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.							
	Intervento di progetto							
	embrici							
	n.5, lungh.media = (4.5+7.5)/2=6.0m	5,00	6,00			30,00		
	n.5, lungh.media = (4.5+7.5)/2=6.0m	5,00	6,00			30,00		
	Parziale ml					60,00		
	SOMMANO ml					60,00	22,75	1'365,00
260 / 482 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.							
	Intervento di progetto							
	embrici							
	n.5					5,00		
	n.5					5,00		
	Parziale cad					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	16,56	165,60
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							12'484,33
	segnaletica (SbCat 5)							
261 / 483 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	Intervento di progetto							
			170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00	0,49	83,30
262 / 484 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Intervento di progetto							
			120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	0,53	63,60
	A R I P O R T A R E							7'199'501,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'199'501,67
263 / 485 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto Zebrature stradali triangoli dare precedenza raccordi a stima SOMMANO m ²					23,00 13,00 4,00 40,00	4,64	185,60
264 / 486 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto n.3, h.4.00 n.6, h.2.00 SOMMANO ml	3,00 6,00			4,000 2,000	12,00 12,00 24,00	11,96	287,04
265 / 487 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. Intervento di progetto n.3, h.4.00 SOMMANO ml	3,00			4,000	12,00 12,00	21,02	252,24
266 / 488 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm SOMMANO cad					3,00 3,00 9,00 8,00 23,00	2,99	68,77
267 / 489 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		7'200'295,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		7'200'295,32
	SOMMANO cad					3,00	61,48	184,44
268 / 490 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	77,49	697,41
269 / 491 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm							
		8,00	1,25	0,250		2,50		
	SOMMANO m²					2,50	283,80	709,50
270 / 492 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					17,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					18,00	33,85	609,30
271 / 493 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=3+3)							
		6,00				6,00		
	Parziale cad					6,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m							
						6,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					12,00	65,36	784,32
272 / 494 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	A R I P O R T A R E							7'203'280,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'203'280,29
	Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm SOMMANO cad					3,00 3,00 9,00 8,00 <u>23,00</u>	9,21	211,83
273 / 495 H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare SOMMANO cad Parziale segnaletica (SbCat 5) euro					3,00 <u>3,00</u>	55,84	167,52
274 / 496 G.002.003.a	barriere di sicurezza (SbCat 6) BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto SOMMANO ml Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro		33,00			33,00 <u>33,00</u>	160,83	5'307,39
275 / 497 A.002.004.a	opere di riveridimento (SbCat 7) FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA Intervento di progetto Viabilità principale SOMMANO m³					100,00 <u>100,00</u>	22,02	2'202,00
276 / 498 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							7'211'169,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'212'166,09
278 / 329 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse AP4 (Cat 7) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 187.18mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 3969.38mq, h.0.20m Scavo, superficie 3969.38mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					187,18		
						187,18		
		3969,38			0,200	793,88		
		3969,38			0,300	1'190,81		
						1'984,69		
						2'171,87	3,65	7'927,33
279 / 330 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 3969.38mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					3'969,38		
						3'969,38	0,71	2'818,26
280 / 331 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 3969.38mq *(par.ug.=3969,38*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	4366,32				4'366,32		
						4'366,32	3,72	16'242,71
281 / 332 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 3969.38mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3969,38			0,500	1'984,69		
						1'984,69	26,32	52'237,04
282 / 333 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							7'291'391,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'291'391,43
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia							
	Volume 187.18mc							
	*(par.ug.=187,18*0,8)	149,74				149,74		
	Parziale m ³					149,74		
	Scavo zona rilevato stradale:							
	Scavo, superficie 3969.38mq, h.0.30m *(par.ug.=3968,38*0,8)	3174,70			0,300	952,41		
	Parziale m ³					952,41		
	SOMMANO m ³					1'102,15	4,87	5'367,47
283 / 334 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera							
	Intervento di progetto							
	vedi tabella movimenti materie "Rilevato"							
	Rilevato					4'590,64		
	raccordi a stima					109,36		
	Parziale m ³					4'700,00		
	A detrarre ripresa scavi					-1'102,15		
	Vedi voce n° 333 [m ³ 1 102.15]					-1'102,15		
	Parziale m ³					-1'102,15		
	Sommano positivi m ³					4'700,00		
	Sommano negativi m ³					-1'102,15		
	SOMMANO m ³					3'597,85	22,20	79'872,27
284 / 335 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 334 [m ³ 3 597.85]					3'597,85		
	SOMMANO m ³					3'597,85	4,87	17'521,53
285 / 336 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Intervento di progetto							
	scavo terreno peso 1.6t/mc				1,600	3'474,99		
	Vedi voce n° 329 [m ³ 2 171.87]					3'474,99		
	Parziale t					3'474,99		
	A detrarre ripresa materiale							
	formazione rilevato				1,600	-1'763,44		
	Vedi voce n° 333 [m ³ 1 102.15]					-1'763,44		
	formazione terreno vegetale				1,600	-640,00		
	Volume 400,00mc	400,00				-640,00		
	Parziale t					-2'403,44		
	A R I P O R T A R E					1'071,55		7'394'152,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'071,55		7'394'152,70
	Sommano positivi t Sommano negativi t					3'474,99 -2'403,44		
	SOMMANO t					1'071,55	7,25	7'768,74
286 / 337 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 336 [t 1 071.55] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	20'252,30		
	SOMMANO mc x km					20'252,30	0,25	5'063,08
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							194'818,43
	pavimentazione (SbCat 3)							
287 / 338 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'oro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi SS53 e Rotatoria n.2, a stima					621,67		
						28,33		
	SOMMANO m³					650,00	54,18	35'217,00
288 / 339 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=2708,65*2) raccordi SS53 e Rotatoria n.2, a stima	5417,30				5'417,30		
						12,70		
	SOMMANO m²					5'430,00	1,42	7'710,60
289 / 340 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi SS53 e Rotatoria n.2, a stima					224,02		
						10,98		
	SOMMANO m³					235,00	186,29	43'778,15
	A R I P O R T A R E							7'493'690,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'493'690,27
290 / 341 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi SS53 e Rotatoria n.2, a stima SOMMANO m ³					143,39 6,61 <hr/> 150,00	210,27	31'540,50
291 / 342 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi SS53 e Rotatoria n.2, a stima SOMMANO m ³					94,87 4,63 <hr/> 99,50	201,01	20'000,49
292 / 343 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto spartitraffico rotatoria 2 spartitraffico SS53 SOMMANO ml		33,00 28,00			33,00 28,00 <hr/> 61,00	19,34	1'179,74
293 / 344 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima SOMMANO ml Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60
								139'782,08
294 / 345 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'546'766,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'546'766,60
	fondo embrici da progr. 0+025,00 a progr. 0+200.00, n.13, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+025,00 a progr. 0+075.00, n.3, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+075,00 a progr. 0+200.00, n.7, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	13,00	1,50	2,500		48,75		
		3,00	1,50	2,500		11,25		
		7,00	1,50	2,500		26,25		
	Parziale m ²					86,25		
	SOMMANO m ²					86,25	49,07	4'232,29
295 / 346 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto							
	embrici da progr. 0+025,00 a progr. 0+200.00, n.13, lungh.media = (3+8)/2=5.50m	13,00	5,50			71,50		
	da progr. 0+025,00 a progr. 0+075.00, n.3, lungh.media = (3+4)/2=3.50m	3,00	3,50			10,50		
	da progr. 0+075,00 a progr. 0+200.00, n.7, lungh.media = (9+11)/2=10.0m	7,00	10,00			70,00		
	Parziale ml					152,00		
	SOMMANO ml					152,00	22,75	3'458,00
296 / 347 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto							
	embrici da progr. 0+025,00 a progr. 0+200.00, n.13, lungh.media = (3+8)/2=5.50m					13,00		
	da progr. 0+025,00 a progr. 0+075.00, n.3, lungh.media = (3+4)/2=3.50m					3,00		
	da progr. 0+075,00 a progr. 0+200.00, n.7, lungh.media = (9+11)/2=10.0m					7,00		
	Parziale cad					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	16,56	380,88
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							8'071,17
	segnaletica (SbCat 5)							
297 / 348 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto							
			263,00			263,00		
	SOMMANO ml					263,00	0,49	128,87
298 / 349	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO							
	A R I P O R T A R E							7'554'966,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'554'966,64
H.001.001.b	CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto		442,00			442,00		
	SOMMANO ml					442,00	0,53	234,26
299 / 350 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto							
	Rallentatore ottico					15,50		
	Zebrature stradali					8,00		
	strisce arresto					31,00		
	triangoli dare precedenza					6,00		
	passaggio pedonale ciclabile					53,00		
	raccordi a stima					6,50		
	SOMMANO m²					120,00	4,64	556,80
300 / 351 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto							
	n.7, h.4.00	7,00			4,000	28,00		
	n.2, h.2.00	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO ml					32,00	11,96	382,72
301 / 352 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Intervento di progetto							
	n.1+1=2 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,89	119,78
302 / 353 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli							
	delineatore di ostacolo semicircolare					3,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					7,00		
	Pannello integrativo, formato 80x27 cm					2,00		
	Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 60 cm					2,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		7'556'260,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		7'556'260,20
	Nuovi cartelli "segnale ottagonale" formato 90cm					1,00		
	Pannello integrativo "segnali indicazione nome strada", formato 100x25 cm					2,00		
	SOMMANO cad					21,00	2,99	62,79
303 / 354 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto segnaletica 180*150 (cartello portale) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	segnaletica 180*50 (cartello portale) *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,58	66,96
304 / 355 H.002.230.001.b	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, c ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 90							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale ottagonale" formato 90cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	147,97	147,97
305 / 356 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,48	245,92
306 / 357 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	77,49	542,43
307 / 358 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'557'326,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'557'326,27
	Pannello integrativo, formato 80x27 cm	2,00	0,80	0,270		0,43		
	Pannello integrativo "segnali indicazione nome strada", formato 100x25 cm	2,00	1,00	0,250		0,50		
	SOMMANO m²					0,93	255,99	238,07
308 / 359 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 60 cm	4,00	0,60	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	283,80	408,67
309 / 360 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto segnaletica 180*50 (cartello portale)	1,00	1,80	0,500		0,90		
	segnaletica 180*150 (cartello portale)	1,00	1,80	1,500		2,70		
	SOMMANO m²					3,60	289,86	1'043,50
310 / 361 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m (par.ug.=1+2)	3,00				3,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,36	653,60
311 / 362 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli							
	delineatore di ostacolo semicircolare					3,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale							
	A R I P O R T A R E					7,00		7'559'670,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		7'559'670,11
	<p>circolare"</p> <p>Pannello integrativo, formato 80x27 cm</p> <p>Pannello attraversamento pedonale e ciclabile, formato 60 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale ottagonale" formato 90cm</p> <p>Pannello integrativo "segnali indicazione nome strada", formato 100x25 cm</p> <p>SOMMANO cad</p>					7,00		
						2,00		
						2,00		
						1,00		
						2,00		
						21,00	9,21	193,41
312 / 363 H.002.405.b	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 180*50 (cartello portale) segnaletica 180*150 (cartello portale)</p> <p>SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00		
						2,00	15,34	30,68
313 / 364 H.003.005	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>SOMMANO cad</p>					3,00		
						3,00	55,84	167,52
314 / 365 B.003.025.c	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p>	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41		
						0,41	108,32	44,41
315 / 366 B.003.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm²)</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p>	1,00	2,50	1,300	1,000	3,25		
						3,25	143,74	467,16
316 / 367 B.004.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le</p>							
	A R I P O R T A R E							7'560'573,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'560'573,29
	armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	2,00 2,00	2,50 1,30		1,000 1,000	5,00 2,60		
	SOMMANO m ²					7,60	22,43	170,47
317 / 368 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 366 [m ³ 3.25]				80,000	260,00		
	SOMMANO kg					260,00	1,86	483,60
318 / 369 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera		3,50	3,500	0,500	6,13		
	SOMMANO dm ³					6,13	4,63	28,38
319 / 370 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	5,23	1'569,00
320 / 371 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	686,66	686,66
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							8'673,63
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
321 / 372	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO							
	A R I P O R T A R E							7'563'511,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'563'511,40
G.002.003.a	LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto		135,00 138,00			135,00 138,00		
	SOMMANO ml					273,00	160,83	43'906,59
322 / 373 G.003.025.001.a	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'042,79	4'042,79
323 / 374 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,31	386,31
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							48'335,69
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
324 / 375 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA Intervento di progetto Viabilità principale					24,79		
	SOMMANO m³					24,79	22,02	545,88
325 / 376 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Intervento di progetto Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"					424,79		
	Parziale m³					424,79		
	A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 375 [m³ 24.79]					-24,79		
	A R I P O R T A R E					400,00		7'612'392,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'614'483,97
327 / 380 F.004.055.001.a	<p style="text-align: center;">Asse SS53 (Cat 8) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA SU SCARPATA STRADALE Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzame ... e in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale n.5*2=10</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00	63,10	631,00
328 / 381 PA.IM.001.a	<p>Rimozione di pali di illuminazione esistenti con n.1 armatura stradale, sono compresi nel prezzo il lievo dei cavi, cavidotti e compreso inoltre il trasporto alle pubbliche discariche e i relativi oneri di discarica.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale n.5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00		
						5,00	501,49	2'507,45
329 / 382 B.011.019	<p>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabil ... È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale portali pubblicità n.6, peso medio 300kg/cad.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	6,00			300,000	1'800,00		
						1'800,00	1,05	1'890,00
330 / 383 D.001.052	<p>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del c ... scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale SS 53 Postumia Superficie 2113.50mq, sp. medio fresatura 10cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x cm</p>					21'135,00		
		2113,50			10,000	21'135,00		
						21'135,00	0,51	10'778,85
331 / 384 D.001.060	<p>TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI Su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita ... macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale SS 53 Postumia (lung.=8,72+8,73)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		17,45			17,45		
						17,45	1,69	29,49
	A R I P O R T A R E							7'630'320,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'630'320,76
332 / 385 E.05.011.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti ... sario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. Intervento di progetto demolizione cordonata aiuola dim.15*30 (lung.=45+45+2)		92,00 271,00 17,00	0,150 0,150 0,150	0,300 0,300 0,300	4,14 12,20 0,77		
	Parziale m ³					17,11		
	caditoie smaltimento acque piattaforma pozzetti altre linee *(par.ug.=10+6)	11,00 16,00	0,60 0,60	0,600 0,600	1,000 1,000	3,96 5,76		
	Parziale m ³					9,72		
	altro a stima					3,17		
	Parziale m ³					3,17		
	SOMMANO m ³					30,00	197,76	5'932,80
333 / 386 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Scavo fosso di Guardia Volume 150.0mc					150,00		
	Parziale m ³					150,00		
	Scavo zona aiuola esistente per formazione nuovo rilevato stradale: Scotico, superficie 432.00mq, h.0.20m Scavo, superficie 432.00mq, h.0.30m	432,00 432,00			0,200 0,300	86,40 129,60		
	Parziale m ³					216,00		
	Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 440.00mq, h.0.20m Scavo, superficie 440.00mq, h.0.30m	440,00 440,00			0,200 0,300	88,00 132,00		
	Parziale m ³					220,00		
	SOMMANO m ³					586,00	3,65	2'138,90
334 / 387 A.002.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Scavo zona aiuola esistente per formazione nuovo rilevato stradale: Superficie 432.00mq Scavo zona rilevato stradale: Superficie 440.00mq					432,00 440,00		
	SOMMANO m ²					872,00	0,71	619,12
335 / 388	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON							
	A R I P O R T A R E							7'639'011,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'639'011,58
E.001.030.d	<p>FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti)</p> <p>Scavo zona aiuola esistente per formazione nuovo rilevato stradale: superficie 432.00mq *(par.ug.=432,00*1,1)</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: superficie 440.00mq *(par.ug.=440,00*1,1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede *(par.ug.=721,00*1,1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>							
		475,20				475,20		
		484,00				484,00		
						959,20		
		793,10				793,10		
						793,10		
						47,70		
						47,70		
						1'800,00	3,72	6'696,00
336 / 389 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Riempimento zona rilevato stradale: superficie 440.00mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	440,00			0,500	220,00		
						220,00	26,32	5'790,40
337 / 390 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Ripresa scavi per formazione rilevato 50%</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 150.0mc *(par.ug.=150*0,5)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona aiuola esistente per formazione nuovo rilevato stradale: Scavo, superficie 432.00mq, h.0.30m *(par.ug.=432,00*0,5)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 440.00mq, h.0.30m *(par.ug.=440,00*0,5)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,00				75,00		
						75,00		
		216,00			0,300	64,80		
						64,80		
		220,00			0,300	66,00		
						66,00		
						205,80	4,87	1'002,25
	A R I P O R T A R E							7'652'500,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'652'500,23
338 / 391 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					197,43		
	Parziale m ³					22,57		
	A detrarre ripresa scavi					220,00		
	Vedi voce n° 390 [m ² 205.80]					-205,80		
	Parziale m ³					-205,80		
	Sommano positivi m ³					220,00		
	Sommano negativi m ³					-205,80		
	SOMMANO m ³					14,20	22,20	315,24
339 / 392 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 391 [m ³ 14.20]					14,20		
	SOMMANO m ³					14,20	4,87	69,15
340 / 393 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 386 [m ³ 586.00]				1,600	937,60		
	Parziale t					937,60		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 390 [m ² 205.80]				1,600	-329,28		
	formazione terreno vegetale Volume 70.10mc	70,10			1,600	-112,16		
	Parziale t					-441,44		
	Sommano positivi t					937,60		
	Sommano negativi t					-441,44		
	SOMMANO t					496,16	7,25	3'597,16
341 / 394 E.008.005.017.0 3.02	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ... ODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" Intervento di progetto Viabilità principale SS 53 Postumia peso 2.1t/m ³ Superficie 2113.50mq, sp. medio fresatura 10cm *(H/							
	A R I P O R T A R E							7'656'481,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'656'481,78
	peso=0,1*2,1)	2113,50			0,210	443,84		
	SOMMANO t					443,84	12,43	5'516,93
342 / 395 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 393 [t 496.16] *(par.ug.=1/1,6) distanza discarica 30km. peso 2.1t/mc Vedi voce n° 394 [t 443.84] *(par.ug.=1/2,1)	0,63			30,000	9'377,42		
	SOMMANO mc x km	0,48			30,000	6'391,30		
						15'768,72	0,25	3'942,18
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							51'456,92
	pavimentazione (SbCat 3)							
343 / 396 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO Intervento di progetto pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede	721,00			0,300	216,30		
	Parziale m³					216,30		
	SOMMANO m³					216,30	34,61	7'486,14
344 / 397 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'ro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto pavimentazione tipo "A"	2113,50			0,250	528,38		
	Parziale m³					528,38		
	pavimentazione tipo "B"	500,00			0,250	125,00		
	Parziale m³					125,00		
	raccordi a stima					16,62		
	Parziale m³					16,62		
	SOMMANO m³					670,00	54,18	36'300,60
345 / 398 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto pavimentazione tipo "A" *(par.ug.=2113,50*2)	4227,00				4'227,00		
	A R I P O R T A R E					4'227,00		7'709'727,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'227,00		7'709'727,63
	Parziale m ² pavimentazione tipo "B" *(par.ug.=500,00*2)	1000,00				4'227,00 1'000,00		
	Parziale m ² pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede *(par.ug.=721,00*1)	721,00				1'000,00 721,00		
	Parziale m ² raccordi a stima					721,00 72,00		
	Parziale m ² SOMMANO m ²					72,00 6'020,00	1,42	8'548,40
346 / 399 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Mercato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "A"	2113,50			0,100	211,35		
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "B"	500,00			0,100	211,35 50,00		
	Parziale m ³ raccordi a stima					50,00 13,65		
	Parziale m ³ SOMMANO m ³					13,65 275,00	186,29	51'229,75
347 / 400 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "A"	2113,50			0,060	126,81		
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "B"	500,00			0,060	126,81 30,00		
	Parziale m ³ pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede	721,00			0,050	30,00 36,05		
	Parziale m ³ raccordi a stima					36,05 8,14		
	Parziale m ³ SOMMANO m ³					8,14 201,00	210,27	42'264,27
348 / 401 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'811'770,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'811'770,05
	pavimentazione tipo "A"	2113,50			0,040	84,54		
	Parziale m ³					84,54		
	pavimentazione tipo "B"	500,00			0,040	20,00		
	Parziale m ³					20,00		
	pavimentazione tipo "E" - pavimentazione ciclabile nuova sede	721,00			0,030	21,63		
	Parziale m ³					21,63		
	raccordi a stima					5,33		
	Parziale m ³					5,33		
	SOMMANO m ³					131,50	201,01	26'432,81
349 / 402 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto nuova aiuola zona pista ciclabile		239,50 122,00 190,00 126,00			239,50 122,00 190,00 126,00		
	SOMMANO ml					677,50	17,78	12'045,95
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							184'307,92
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
350 / 403 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi ... di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200		29,00 33,50	0,500 0,500	1,000 1,000	14,50 16,75		
	Parziale m ³					31,25		
	tubazione DN315 pvc		72,50 74,00	0,700 0,700	1,000 1,000	50,75 51,80		
	Parziale m ³					102,55		
	tubazione DN500 cls	2,00	5,00	1,200	1,200	14,40		
	Parziale m ³					14,40		
	SOMMANO m ³					148,20	7,16	1'061,11
351 / 404 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	A R I P O R T A R E							7'851'309,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'851'309,92
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200 *(H/peso=1-0,4)		29,00	0,500	0,600	8,70		
	(H/peso=1-0,4)		33,50	0,500	0,600	10,05		
	Parziale m ³					18,75		
	tubazione DN315 *(H/peso=1-0,6)		72,50	0,700	0,400	20,30		
	(H/peso=1-0,6)		74,00	0,700	0,400	20,72		
	Parziale m ³					41,02		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=1,2-0,7)	2,00	5,00	1,200	0,500	6,00		
	Parziale m ³					6,00		
	SOMMANO m ³					65,77	4,87	320,30
352 / 405 E.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200		29,00	0,500	0,400	5,80		
			33,50	0,500	0,400	6,70		
	Parziale m ³					12,50		
	tubazione DN315		72,50	0,700	0,600	30,45		
			74,00	0,700	0,600	31,08		
	Parziale m ³					61,53		
	tubazione DN500 cls	2,00	5,00	1,200	0,700	8,40		
	Parziale m ³					8,40		
	A detrarre tubazione							
	A detrarre tubazione DN200mm *(par.ug.=0,1*0,1*3,1416)* (lung.=29+33,5)	0,03	62,50			-1,88		
	A detrarre tubazione DN315mm *(par.ug.=0,16*0,16* 3,1416)*(lung.=72,5+74)	0,08	146,50			-11,72		
	tubazione DN500 cls *(par.ug.=0,33*0,33*3,1416)*(lung.=5+ 5)	0,34	10,00			-3,40		
	Parziale m ³					-17,00		
	Sommano positivi m ³					82,43		
	Sommano negativi m ³					-17,00		
	SOMMANO m ³					65,43	28,85	1'887,66
353 / 406 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizioni ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	A R I P O R T A R E							7'853'517,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'853'517,88
	tubazione DN200 *(H/peso=0,400*1,6) (H/peso=0,400*1,6)		29,50 33,50	0,500 0,500	0,640 0,640	9,44 10,72		
	Parziale t					20,16		
	tubazione DN315 *(H/peso=0,600*1,6) (H/peso=0,600*1,6)		72,50 74,00	0,700 0,700	0,960 0,960	48,72 49,73		
	Parziale t					98,45		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=0,700*1,6)	2,00	5,00	1,200	1,120	13,44		
	Parziale t					13,44		
	SOMMANO t					132,05	7,25	957,36
354 / 407 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma distanza discarica 30km tubazione DN200 *(H/peso=0,400*30) (H/peso=0,400*30)		29,00 33,50	0,500 0,500	12,000 12,000	174,00 201,00		
	Parziale mc x km					375,00		
	tubazione DN315 *(H/peso=0,600*30) (H/peso=0,600*30)		72,50 74,00	0,700 0,700	18,000 18,000	913,50 932,40		
	Parziale mc x km					1'845,90		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=0,700*30)	2,00	5,00	1,200	21,000	252,00		
	Parziale mc x km					252,00		
	SOMMANO mc x km					2'472,90	0,25	618,23
355 / 408 I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200 Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200		29,00 33,50			29,00 33,50		
	Parziale ml					62,50		
	SOMMANO ml					62,50	26,67	1'666,88
356 / 409 I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'856'760,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'856'760,35
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN315		72,50 74,00			72,50 74,00		
	Parziale ml					146,50		
	SOMMANO ml					146,50	63,42	9'291,03
357 / 410 H.02.010.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro ... POSA DI TUBAZIONI INFORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500 VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN500 cls	2,00	5,00			10,00		
	Parziale m					10,00		
	SOMMANO m					10,00	141,22	1'412,20
358 / 411 L.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=8+8=16 *(par.ug.=8+8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	111,25	1'780,00
359 / 412 L.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=8+8=16 *(par.ug.=8+8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	67,77	1'084,32
360 / 413 E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 peso chiusino 51 kg/cad. n.=8+8=16 *(par.ug.=8+8)	16,00			51,000	816,00		
	Parziale kg					816,00		
	A R I P O R T A R E					816,00		7'870'327,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					816,00		7'870'327,90
	SOMMANO kg					816,00	3,05	2'488,80
361 / 414 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo tubo n.2, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) Parziale m ² fondo embrici n.2, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) Parziale m ² SOMMANO m ²	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50 7,50 7,50 15,00		736,05
362 / 415 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici n.2, lungh.media 3.5m SOMMANO ml	54,00	3,50			189,00 189,00	22,75	4'299,75
363 / 416 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto embrici n.2 SOMMANO cad Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro segnaletica (SbCat 5)					2,00 2,00	16,56	33,12
364 / 417 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto SS 53 Nuova pista ciclabile SOMMANO ml		493,00 267,00			493,00 267,00 760,00	0,49	372,40
365 / 418 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	A R I P O R T A R E							7'878'258,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'878'258,02
	Intervento di progetto SS 53		472,00			472,00		
	SOMMANO ml					472,00	0,53	250,16
366 / 419 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... pulto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto Frecche direzionali Zebrature stradali linea arresto Figure pista ciclabile *(par.ug.=5*6) raccordi a stima	30,00				18,00 166,00 2,00 30,00 4,00		
	SOMMANO m²					220,00	4,64	1'020,80
367 / 420 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto n.2, h.4.00	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ml					8,00	11,96	95,68
368 / 421 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. Intervento di progetto n.2, h.4.00	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ml					8,00	21,02	168,16
369 / 422 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto Nuovi cartelli Nuovi cartelli "segnale ottagonale" formato 90cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2,99	5,98
370 / 423 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto Nuovi cartelli							
	A R I P O R T A R E							7'879'798,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'879'798,80
	Pannello integrativo, formato 90x30 cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	Pannello indicazione, formato 90x135cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,58	22,32
371 / 424 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x30 cm (par.ug.=1+1)	2,00	0,80	0,300		0,48		
	SOMMANO m ²					0,48	255,99	122,88
372 / 425 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello indicazione, formato 90x135cm *(par.ug.=1+1)	2,00	0,90	1,350		2,43		
	SOMMANO m ²					2,43	289,86	704,36
373 / 426 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					7,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						9,00	33,85	304,65
374 / 427 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	65,36	261,44
375 / 428 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							7'881'214,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'881'214,45
	Nuovi cartelli							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli							
	Nuovi cartelli "segnale ottagonale" formato 90cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	Pannello integrativo, formato 90x30 cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	Pannello indicazione, formato 90x135cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					6,00	9,21	55,26
376 / 429 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale cartelloni pubblicitari	6,00	2,70	1,500	0,100	2,43		
	SOMMANO m ³					2,43	108,32	263,22
377 / 430 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale cartelloni pubblicitari	6,00	2,50	1,300	1,000	19,50		
	SOMMANO m ³					19,50	143,74	2'802,93
378 / 431 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto							
	Nuovo portale cartelloni pubblicitari (par.ug.=6*2)	12,00	2,50		1,000	30,00		
	(par.ug.=6*2)	12,00	1,30		1,000	15,60		
	SOMMANO m ²					45,60	22,43	1'022,81
379 / 432 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 430 [m ³ 19.50]				80,000	1'560,00		
	SOMMANO kg					1'560,00	1,86	2'901,60
380 / 433 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avante le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale							
	A R I P O R T A R E							7'888'260,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'888'260,27
	d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA							
	Intervento di progetto Nuovo portale cartelloni pubblicitari	6,00	3,50	3,500	0,500	36,75		
	SOMMANO dm ³					36,75	4,63	170,15
381 / 434 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4.							
	Intervento di progetto Nuovo portale cartelloni pubblicitari (par.ug.=6*300)	1800,00				1'800,00		
	SOMMANO kg					1'800,00	5,23	9'414,00
382 / 435 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA							
	Intervento di progetto Nuovo portale cartelloni pubblicitari					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	686,66	4'119,96
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							24'078,76
	pavimentazione (SbCat 3)							
383 / 436 F.08.006.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie ... le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg							
	Intervento di progetto n.10					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	58,17	581,70
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							581,70
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
384 / 437 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Intervento di progetto Viabilità principale							
	A R I P O R T A R E							7'902'546,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'902'546,08
385 / 438 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale idoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Intervento di progetto Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"					10,10		
	SOMMANO m³					10,10	22,02	222,40
	aiuole volume (100+55)*h0.30m (par.ug.=100+55)	155,00			0,300	70,10		
	Parziale m³					70,10		
	A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 437 [m³ 10.10]					46,50		
	Parziale m³					46,50		
	Parziale m³					-10,10		
	Sommano positivi m³					116,60		
	Sommano negativi m³					-10,10		
	SOMMANO m³					106,50	0,69	73,49
386 / 439 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento" volume 116.60mc, sp.0.30m *(par.ug.=116,6/0,3) raccordi a stima	388,67				388,67		
	SOMMANO m²					11,33		
	Parziale opere di riveridimento (SbCat 7) euro					400,00	1,21	484,00
	Parziale Asse SS53 (Cat 8) euro							779,89
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							288'842,00
	A R I P O R T A R E							7'903'325,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'903'325,97
387 / 153 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse AP2- rampa sud (Cat 9) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 221.30mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 5875.70mq, h.0.20m Scavo, superficie 5875.70mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					221,30		
						221,30		
					0,200	1'175,14		
		5875,70			0,300	1'762,71		
						2'937,85		
						3'159,15	3,65	11'530,90
388 / 154 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 5875.70mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					5'875,70		
						5'875,70	0,71	4'171,75
389 / 155 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 5875.70mq *(par.ug.=5875,70*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					6'463,27		
		6463,27				6'463,27	3,72	24'043,36
390 / 156 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 5875.70mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'937,85		
		5875,70			0,500	2'937,85	26,32	77'324,21
391 / 157 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							8'020'396,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'020'396,19
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia Volume 221.30mc *(par.ug.=221,30*0,8)	177,04				177,04		
	Parziale m ³					177,04		
	Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 5875.70mq, h.0.30m *(par.ug.=5875,70*0,8)	4700,56			0,300	1'410,17		
	Parziale m ³					1'410,17		
	SOMMANO m ³					1'587,21	4,87	7'729,71
392 / 158 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					21'893,29		
	Parziale m ³					106,71		
	Ricarica per cedimenti zona rilevato: superficie 5875.70mq, h.m.=(0.45+0.0)/2=0.225m raccordi a stima	5875,70			0,225	1'322,03		
	Parziale m ³					77,97		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 157 [m² 1 587.21]					-1'587,21		
	Parziale m ³					-1'587,21		
	A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.3 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 3 *(par.ug.=1103,4*0,8)	882,72				-882,72		
	Parziale m ³					-882,72		
	Sommano positivi m ³					23'400,00		
	Sommano negativi m ³					-2'469,93		
	SOMMANO m ³					20'930,07	22,20	464'647,55
393 / 159 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 158 [m ² 20 930.07]					20'930,07		
	SOMMANO m ³					20'930,07	4,87	101'929,44
394 / 160 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 153 [m ³ 3 159.15]				1,600	5'054,64		
	A R I P O R T A R E					5'054,64		8'594'702,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'054,64		8'594'702,89
	Parziale t					5'054,64		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 157 [m³ 1 587.21] formazione terreno vegetale Volume 1180.24mc					1,600		-2'539,54
		1180,24				1,600		-1'888,38
	Parziale t							-4'427,92
	Sommano positivi t					5'054,64		
	Sommano negativi t							-4'427,92
	SOMMANO t					626,72	7,25	4'543,72
395 / 161 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 160 [t 626.72] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	11'845,01		
	SOMMANO mc x km					11'845,01	0,25	2'961,25
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							698'881,89
	pavimentazione (SbCat 3)							
396 / 162 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... ltro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi piazzola rotatoria 2 a stima					477,58		
						27,42		
	SOMMANO m³					505,00	54,18	27'360,90
397 / 163 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=2018,50*2) raccordi a stima	4037,00				4'037,00		
						13,00		
	SOMMANO m²					4'050,00	1,42	5'751,00
398 / 164 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							8'635'319,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'635'319,76
	vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi piazzola rotatoria 2 a stima SOMMANO m ³					188,00 15,00 <hr/> 203,00	186,29	37'816,87
399 / 165 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi piazzola rotatoria 2 a stima SOMMANO m ³					109,76 11,24 <hr/> 121,00	210,27	25'442,67
400 / 166 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi piazzola rotatoria 2 a stima SOMMANO m ³					72,58 7,42 <hr/> 80,00	201,01	16'080,80
401 / 167 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto spartitraffico rotatoria 2 SOMMANO ml		32,00			32,00 <hr/> 32,00	19,34	618,88
402 / 168 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima SOMMANO ml Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60 <hr/> 113'426,72
	A R I P O R T A R E							8'715'634,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'715'634,58
403 / 169 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo embrici da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.8, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.9, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	8,00 9,00	1,50 1,50	2,500 2,500	30,00 33,75			
	Parziale m ²				63,75			
	SOMMANO m ²				63,75	49,07		3'128,21
404 / 170 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.8, lungh.media = (18+24)/2=21.0m da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.9, lungh.media = (9+ 17)/2=13.0m	8,00 9,00	21,00 13,00		168,00 117,00			
	Parziale ml				285,00			
	SOMMANO ml				285,00	22,75		6'483,75
405 / 171 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto embrici da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.8, lungh.media = (18+24)/2=21.0m da progr. 0+015,00 a progr. 0+180.30, n.9, lungh.media = (9+ 17)/2=13.0m				8,00 9,00			
	Parziale cad				17,00			
	SOMMANO cad				17,00	16,56		281,52
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							9'893,48
	segnaletica (SbCat 5)							
406 / 172 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto		202,00		202,00			
	SOMMANO ml				202,00	0,49		98,98
	A R I P O R T A R E							8'725'627,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'725'627,04
407 / 173 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto		334,00			334,00		
	SOMMANO ml					334,00	0,53	177,02
408 / 174 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto					15,50		
	Rallentatore ottico					161,50		
	Zebrature stradali					6,00		
	triangoli dare precedenza					3,00		
	raccordi a stima							
	SOMMANO m²					186,00	4,64	863,04
409 / 175 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. Intervento di progetto	3,00			4,000	12,00		
	n.3, h.4.00							
	SOMMANO ml					12,00	11,96	143,52
410 / 176 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M Intervento di progetto					1,00		
	n.1							
	SOMMANO cad					1,00	59,89	59,89
411 / 177 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli							
	delineatore di ostacolo semicircolare					1,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					1,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					6,00		
	SOMMANO cad					8,00	2,99	23,92
412 / 178	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER							
	A R I P O R T A R E							8'726'894,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'726'894,43
H.002.135.c	SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. Intervento di progetto segnaletica 180*150 (cartello portale) *(par.ug.=2*4) segnaletica 180*50 (cartello portale) *(par.ug.=1*4) SOMMANO cad	8,00 4,00				8,00 4,00 <hr/> 12,00	5,58	66,96
413 / 179 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	61,48	61,48
414 / 180 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare" SOMMANO cad					6,00 <hr/> 6,00	77,49	464,94
415 / 181 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto segnaletica 180*50 (cartello portale) segnaletica 180*150 (cartello portale) SOMMANO m ²	1,00 1,00	1,80 1,80	0,500 1,500		0,90 2,70 <hr/> 3,60	289,86	1'043,50
416 / 182 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=1+4+1+2) Parziale cad Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m Parziale cad	8,00				8,00 <hr/> 8,00 <hr/> 2,00 <hr/> 2,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		8'728'531,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		8'728'531,31
417 / 183 H.002.405.a	<p>SOMMANO cad</p> <p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli</p> <p>delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"</p> <p>SOMMANO cad</p>					10,00	65,36	653,60
418 / 184 H.002.405.b	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 180*50 (cartello portale) segnaletica 180*150 (cartello portale)</p> <p>SOMMANO cad</p>					1,00 1,00 2,00	9,21	73,68 30,68
419 / 185 H.003.005	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>SOMMANO cad</p>					1,00 1,00	55,84	55,84
420 / 186 B.003.025.c	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p> <p>SOMMANO m³</p>	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41 0,41	108,32	44,41
421 / 187 B.003.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>Intervento di progetto</p>							
	A R I P O R T A R E							8'729'389,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'729'389,52
422 / 188 B.004.001	Nuovo portale a bandiera SOMMANO m ³ CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	1,00	2,50	1,300	1,000	3,25 3,25	143,74	467,16
423 / 189 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 187 [m ³ 3.25]	2,00 2,00	2,50 1,30		1,000 1,000	5,00 2,60		
	SOMMANO m ²					7,60	22,43	170,47
424 / 190 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avante le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera		3,50	3,500	0,500	6,13 6,13	4,63	28,38
425 / 191 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					300,00 300,00		
	SOMMANO kg						5,23	1'569,00
426 / 192 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'732'108,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'732'108,13
	SOMMANO cad					1,00	686,66	686,66
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							7'266,73
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
427 / 193 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
			138,00			138,00		
			143,00			143,00		
	SOMMANO ml					281,00	160,83	45'193,23
428 / 194 G.003.025.001.a	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50							
	Intervento di progetto							
	n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'042,79	4'042,79
429 / 195 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50							
	Intervento di progetto							
	n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,31	386,31
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							49'622,33
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
430 / 196 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Intervento di progetto							
	Viabilità principale							
						100,00		
	SOMMANO m³					100,00	22,02	2'202,00
431 / 197 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	A R I P O R T A R E							8'784'619,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'790'636,49
433 / 714 D.001.043.002.c	<p style="text-align: center;">Viadotto SS53 (Cat 10) pavimentazione (SbCat 3)</p> <p>MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53 Pavimentazione tipo "C" (par.ug.=840*2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>marciapiede</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1680,00				1'680,00		
						1'680,00		
		2,00	80,00	2,100		336,00		
						336,00		
						14,00		
						14,00		
						2'030,00	1,42	2'882,60
434 / 715 D.001.005.e	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53 Pavimentazione tipo "C"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	840,00			0,050	42,00		
						1,00		
						43,00	186,29	8'010,47
435 / 716 D.001.017.i	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53 Pavimentazione tipo "C"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	840,00			0,060	50,40		
						1,60		
						52,00	210,27	10'934,04
436 / 717 D.001.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53 Pavimentazione tipo "C"</p>	840,00			0,040	33,60		
	A R I P O R T A R E					33,60		8'812'463,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,60		8'812'463,60
	Parziale m ³ Marciapiede					33,60		
	Parziale m ³ raccordi a stima	2,00	80,00	2,100	0,030	10,08		
	Parziale m ³					10,08		
	Parziale m ³					1,32		
	Parziale m ³					1,32		
	SOMMANO m ³					45,00	201,01	9'045,45
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							30'872,56
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
437 / 718 B.011.020.b	NUOVE STRUTTURE Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni t ... mm a cavallo del giunto. Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron. NUOVE STRUTTURE - TIPO S275 Intervento di progetto Viadotto SS53 Barriera antilancio, h.3.0m, peso 30kg/mq *(lung.=81+80)*(H/peso=3*30)		161,00		90,000	14'490,00		
	SOMMANO kg					14'490,00	4,23	61'292,70
438 / 719 B.005.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la protezione superficiale data con zinc ... 0 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. Vedi voce n° 718 [kg 14 490.00]					14'490,00		
	SOMMANO kg					14'490,00	0,99	14'345,10
439 / 720 B.009.160.a	VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO O CANTIERE PER NUOVE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Per nuove opere. Verniciatura an ... ccesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte. Intervento di progetto Viadotto SS53 Barriera antilancio, h.3.0m, inc. fori 30% *(lung.=(81+80)*2)	0,70	322,00		3,000	676,20		
	SOMMANO m ²					676,20	18,41	12'448,84
440 / 721 G.002.003.d	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - ma ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viadotto SS53 (lung.=116+115)		231,00			231,00		
	SOMMANO ml					231,00	247,00	57'057,00
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							145'143,64
	A R I P O R T A R E							8'966'652,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'966'832,49
443 / 202 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse AP2- rampa nord (Cat 11) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 730.65mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 7677.17mq, h.0.20m Scavo, superficie 7677.17mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					730,65		
						730,65		
		7677,17			0,200	1'535,43		
		7677,17			0,300	2'303,15		
						3'838,58		
						4'569,23	3,65	16'677,69
444 / 203 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 7677.17mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					7'677,17		
						7'677,17	0,71	5'450,79
445 / 204 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 7677.17mq *(par.ug.=7677,17*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	8444,89				8'444,89		
						8'444,89	3,72	31'414,99
446 / 205 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 7677.17mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	7677,17			0,500	3'838,59		
						3'838,59	26,32	101'031,69
447 / 206 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							9'121'407,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'121'407,65
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia Volume 730.65mc *(par.ug.=730,65*0,8)	584,52				584,52		
	Parziale m ³					584,52		
	Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 7677.17mq, h.0.30m *(par.ug.=7677,17*0,8)	6141,74			0,300	1'842,52		
	Parziale m ³					1'842,52		
	SOMMANO m ³					2'427,04	4,87	11'819,68
448 / 207 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					21'020,45		
	Parziale m ³					29,55		
	Parziale m ³					21'050,00		
	Ricarica per cedimenti zona rilevato: superficie 7677.17mq, h.m.=(0.45+0.0)/2=0.225m raccordi a stima	7677,17			0,225	1'727,36		
	Parziale m ³					2,64		
	Parziale m ³					1'730,00		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 206 [m² 2 427.04]					-2'427,04		
	Parziale m ³					-2'427,04		
	A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.2 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 2 *(par.ug.=1209,84*0,8)	967,87				-967,87		
	Parziale m ³					-967,87		
	Sommano positivi m ³					22'780,00		
	Sommano negativi m ³					-3'394,91		
	SOMMANO m ³					19'385,09	22,20	430'349,00
449 / 208 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 207 [m³ 19 385.09]					19'385,09		
	SOMMANO m ³					19'385,09	4,87	94'405,39
450 / 209 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 202 [m³ 4 569.23]				1,600	7'310,77		
	A R I P O R T A R E					7'310,77		9'657'981,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'310,77		9'657'981,72
	Parziale t					7'310,77		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 206 [m³ 2 427.04] formazione terreno vegetale Volume 1292.24mc					1,600	-3'883,26	
		1292,24				1,600	-2'067,58	
	Parziale t						-5'950,84	
	Sommano positivi t					7'310,77		
	Sommano negativi t						-5'950,84	
	SOMMANO t					1'359,93	7,25	9'859,49
451 / 210 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 209 [t 1 359.93] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	25'702,68		
	SOMMANO mc x km					25'702,68	0,25	6'425,67
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							707'434,39
	pavimentazione (SbCat 3)							
452 / 211 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... ltro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi a stima					822,52		
						17,48		
	SOMMANO m³					840,00	54,18	45'511,20
453 / 212 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=3148,66*2) raccordi a stima	6297,32				6'297,32		
						12,68		
	SOMMANO m²					6'310,00	1,42	8'960,20
454 / 213 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							9'728'738,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'728'738,28
	vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					322,59 7,41 <hr/> 330,00	186,29	61'475,70
455 / 214 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					191,49 4,51 <hr/> 196,00	210,27	41'212,92
456 / 215 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima SOMMANO m ³					126,70 3,30 <hr/> 130,00	201,01	26'131,30
457 / 216 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto spartitraffico rotatoria 3 SOMMANO ml		43,00			43,00 <hr/> 43,00	19,34	831,62
458 / 217 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima SOMMANO ml Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60 <hr/> 184'478,54
	A R I P O R T A R E							9'858'745,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'858'745,42
459 / 218 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi ... di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200	4,00 1,00 3,00	30,00 20,00 1,00	0,500 0,500 0,500	1,000 1,000 1,000	60,00 10,00 1,50		
	Parziale m ³					71,50		
	tubazione DN400 cls (lung.=9+1)	2,00 1,00 1,00	40,00 20,00 10,00	0,700 0,700 0,700	1,000 1,000 1,000	56,00 14,00 7,00		
	Parziale m ³					77,00		
	tubazione DN500 cls	1,00	7,00	1,200	1,200	10,08		
	Parziale m ³					10,08		
	SOMMANO m ³					158,58	7,16	1'135,43
460 / 219 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 *(H/peso=1-0,4) (H/peso=1-0,4) (H/peso=1-0,4)	4,00 1,00 3,00	30,00 20,00 1,00	0,500 0,500 0,500	0,600 0,600 0,600	36,00 6,00 0,90		
	Parziale m ³					42,90		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=1-0,6) (H/peso=1-0,6) (lung.=9+1)*(H/peso=1-0,6)	2,00 1,00 1,00	40,00 20,00 10,00	0,700 0,700 0,700	0,400 0,400 0,400	22,40 5,60 2,80		
	Parziale m ³					30,80		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=1,2-0,7)	1,00	7,00	1,200	0,500	4,20		
	Parziale m ³					4,20		
	SOMMANO m ³					77,90	4,87	379,37
461 / 220 E.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200	4,00 1,00 3,00	30,00 20,00 1,00	0,500 0,500 0,500	0,400 0,400 0,400	24,00 4,00 0,60		
	A R I P O R T A R E					28,60		9'860'260,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,60		9'860'260,22
	Parziale m ³					28,60		
	tubazione DN400 cls	2,00	40,00	0,700	0,600	33,60		
	(lung.=9+1)	1,00	20,00	0,700	0,600	8,40		
		1,00	10,00	0,700	0,600	4,20		
	Parziale m ³					46,20		
	tubazione DN500 cls	1,00	7,00	1,200	0,700	5,88		
	Parziale m ³					5,88		
	A detrarre tubazione							
	A detrarre tubazione DN200mm *(par.ug.=0,1*0,1*3,1416)* (lung.=4*30+1*20+3*1)	0,03	143,00			-4,29		
	A detrarre tubazione DN400mm *(par.ug.=0,2*0,2*3,1416)* (lung.=2*40+1*20+1*(9+1))	0,13	110,00			-14,30		
	tubazione DN500 cls *(par.ug.=0,33*0,33*3,1416)	0,34	7,00			-2,38		
	Parziale m ³					-20,97		
	Sommano positivi m ³					80,68		
	Sommano negativi m ³					-20,97		
	SOMMANO m ³					59,71	28,85	1'722,63
462 / 221 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200 *(H/peso=0,400*1,6)	4,00	30,00	0,500	0,640	38,40		
	(H/peso=0,400*1,6)	1,00	20,00	0,500	0,640	6,40		
	(H/peso=0,400*1,6)	3,00	1,00	0,500	0,640	0,96		
	Parziale t					45,76		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*1,6)	2,00	40,00	0,700	0,960	53,76		
	(H/peso=0,600*1,6)	1,00	20,00	0,700	0,960	13,44		
	(lung.=9+1)*(H/peso=0,600*1,6)	1,00	10,00	0,700	0,960	6,72		
	Parziale t					73,92		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=0,700*1,6)	1,00	7,00	1,200	1,120	9,41		
	Parziale t					9,41		
	SOMMANO t					129,09	7,25	935,90
463 / 222 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	distanza discarica 30km							
	tubazione DN200 *(H/peso=0,400*30)	4,00	30,00	0,500	12,000	720,00		
	(H/peso=0,400*30)	1,00	20,00	0,500	12,000	120,00		
	(H/peso=0,400*30)	3,00	1,00	0,500	12,000	18,00		
	A R I P O R T A R E					858,00		9'862'918,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					858,00		9'862'918,75
	Parziale mc x km					858,00		
	tubazione DN400 cls *(H/peso=0,600*30)	2,00	40,00	0,700	18,000	1'008,00		
	(H/peso=0,600*30)	1,00	20,00	0,700	18,000	252,00		
	(lung.=9+1)*(H/peso=0,600*30)	1,00	10,00	0,700	18,000	126,00		
	Parziale mc x km					1'386,00		
	tubazione DN500 cls *(H/peso=0,700*30)	1,00	7,00	1,200	21,000	176,40		
	Parziale mc x km					176,40		
	SOMMANO mc x km					2'420,40	0,25	605,10
464 / 223 L.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN200	4,00	30,00			120,00		
		1,00	20,00			20,00		
		3,00	1,00			3,00		
	Parziale ml					143,00		
	SOMMANO ml					143,00	26,67	3'813,81
465 / 224 H.02.010.b	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro ... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN400 cls	2,00	40,00			80,00		
		1,00	20,00			20,00		
	(lung.=9+1)	1,00	10,00			10,00		
	Parziale m					110,00		
	SOMMANO m					110,00	123,58	13'593,80
466 / 225 H.02.010.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro ... POSA DI TUBAZIONI INFORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500 VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	tubazione DN500 cls	1,00	7,00			7,00		
	Parziale m					7,00		
	SOMMANO m					7,00	141,22	988,54
	A R I P O R T A R E							9'881'920,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'881'920,00
467 / 226 I.002.080.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=4+4+4+3+2=17 *(par.ug.=4+4+4+3+2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	17,00				17,00 17,00 17,00	111,25	1'891,25
468 / 227 I.002.080.c	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... i oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto ispezione 80x80 n.=4</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00 4,00 4,00	205,63	822,52
469 / 228 I.002.085.b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=4+4+4+3+2=17 *(par.ug.=4+4+4+3+2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	17,00				17,00 17,00 17,00	67,77	1'152,09
470 / 229 I.002.085.c	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto ispezione 80x80 n.=4</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00 4,00 4,00	116,03	464,12
	A R I P O R T A R E							9'886'249,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'886'249,98
471 / 230 I.002.090.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1[^] ... i occorrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto ispezione 80x80 n.=4</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00		
						4,00	156,34	625,36
472 / 231 E.005.002	<p>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 peso chiusino 51 kg/cad. n.=4+4+4+3+2=17 *(par.ug.=4+4+4+3+2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p>pozzetto ispezione 80x80 peso chiusino 51 kg/cad. n.=4</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	17,00			51,000	867,00		
						867,00		
		4,00			51,000	204,00		
						204,00		
						1'071,00	3,05	3'266,55
473 / 232 I.002.045	<p>RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento.</p> <p>Intervento di progetto fondo tubazione DN500 (larg.=1+0,5+1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>fondo embrici da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	1,50	2,500		3,75		
						3,75		
		8,00	1,50	2,500		30,00		
		8,00	1,50	2,500		30,00		
						60,00		
						63,75	49,07	3'128,21
474 / 233 I.002.001.a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>Intervento di progetto</p>							
	A R I P O R T A R E							9'893'270,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'893'270,10
475 / 234 I.002.010	embrici da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, lungh.media = (4+6)/2=5.0m	8,00	5,00			40,00		
	da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, lungh.media = (4.5+6)/2=5.25m	8,00	5,25			42,00		
	Parziale ml					82,00		
	SOMMANO ml					82,00	22,75	1'865,50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto							
476 / 235 H.001.001.a	embrici da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, lungh.media = (4+6)/2=5.0m					8,00		
	da progr. 0+425.00 a progr. 0+542.00, n.8, lungh.media = (4.5+6)/2=5.25m					8,00		
	Parziale cad					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	16,56	264,96
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							36'655,14
	segnaletica (SbCat 5)							
476 / 235 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto		309,00			309,00		
	SOMMANO ml					309,00	0,49	151,41
477 / 236 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto		560,00			560,00		
	SOMMANO ml					560,00	0,53	296,80
478 / 237 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto							
	Rallentatore ottico					15,50		
	Zebrature stradali					6,00		
	triangoli dare precedenza					6,00		
	raccordi a stima					2,50		
	SOMMANO m ²					30,00	4,64	139,20
	A R I P O R T A R E							9'895'987,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'895'987,97
479 / 238 H.002.110.b	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>Intervento di progetto n.4, h.4.00 n.3, h.2.00</p>	4,00 3,00			4,000 2,000	16,00 6,00		
	SOMMANO ml					22,00	11,96	263,12
480 / 239 H.002.115.b	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M</p> <p>Intervento di progetto n.1</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,89	59,89
481 / 240 H.002.135.b	<p>FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli</p> <p>delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"</p> <p>Pannello integrativo, formato 80x27 cm</p> <p>Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm</p>					1,00 4,00 6,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	2,99	44,85
482 / 241 H.002.205.002.a	<p>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,48	245,92
483 / 242 H.002.210.002.b	<p>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale</p>							
	A R I P O R T A R E							9'896'601,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'896'601,75
	circolare"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,49	464,94
484 / 243 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x27 cm	1,00	0,80	0,270		0,22		
	SOMMANO m²					0,22	255,99	56,32
485 / 244 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm	3,00	0,60	0,600		1,08		
	SOMMANO m²					1,08	283,80	306,50
486 / 245 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,85	135,40
487 / 246 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=4+1+4)	9,00				9,00		
	Parziale cad					9,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m (par.ug.=3+2+1)	6,00				6,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					15,00	65,36	980,40
488 / 247 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO							
	A R I P O R T A R E							9'898'545,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'898'545,31
	Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello delineatore modulare di curva, formato 60x60cm SOMMANO cad					1,00 4,00 6,00 1,00 3,00 15,00	9,21	138,15
489 / 248 H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare SOMMANO cad					1,00 1,00	55,84	55,84
490 / 249 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera SOMMANO m³	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41 0,41	108,32	44,41
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							3'383,15
491 / 250 G.002.003.a	barriere di sicurezza (SbCat 6) BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto		194,00 192,00			194,00 192,00 386,00	160,83	62'080,38
492 / 251 G.003.025.001.a	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto							
	A R I P O R T A R E							9'960'864,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'960'864,09
	n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'042,79	4'042,79
493 / 252 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50							
	Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,31	386,31
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							66'509,48
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
494 / 253 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA							
	Intervento di progetto							
	Viabilità principale					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	22,02	2'202,00
495 / 254 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	Intervento di progetto							
	Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"					1'392,24		
	Parziale m³					1'392,24		
	A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 253 [m³ 100.00]					-100,00		
	Parziale m³					-100,00		
	Sommano positivi m³					1'392,24		
	Sommano negativi m³					-100,00		
	SOMMANO m³					1'292,24	0,69	891,65
496 / 255 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
	Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"							
	A R I P O R T A R E							9'968'386,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'974'194,84
497 / 502 A.001.001	<p style="text-align: center;">Rotatoria RT3 (Cat 12) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 147.78mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 2716.50mq, h.0.20m Scavo, superficie 2716.50mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					147,78		
						147,78		
		2716,50			0,200	543,30		
		2716,50			0,300	814,95		
						1'358,25		
						1'506,03	3,65	5'497,01
498 / 503 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 2716.50mq</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'716,50		
						2'716,50		
						2'716,50	0,71	1'928,72
499 / 504 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti)</p> <p>zona rilevato stradale rotatoria: superficie 2716.50mq *(par.ug.=2716,50*1,1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p>racordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'988,15		
						2'988,15		
						11,85		
						11,85		
						3'000,00	3,72	11'160,00
500 / 505 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>zona rilevato stradale rotatoria: Scotico, superficie 2716.50mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/</p>							
	A R I P O R T A R E							9'992'780,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'992'780,57
501 / 506 F.04.02.a	<p>peso=0,3+0,2)</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p> <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto</p> <p>Ripresa scavi per formazione rilevato 80%</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 147.78mc *(par.ug.=147,78*0,8)</p> <p>Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale rotatoria: Scavo, superficie 2716.50mq, h.0.30m *(par.ug.=2716,5*0,8)</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p>	2716,50			0,500	1'358,25 1'358,25 1'358,25	26,32	35'749,14
502 / 507 F.04.05.00	<p>Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima</p> <p>Parziale m³</p> <p>A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 506 [m³ 770.18]</p> <p>Parziale m³</p> <p>Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p>SOMMANO m³</p>	118,22			0,300	118,22 118,22 651,96 651,96 770,18	4,87	3'750,78
503 / 508 F.04.02.a	<p>Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima</p> <p>Parziale m³</p> <p>A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 506 [m³ 770.18]</p> <p>Parziale m³</p> <p>Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p>SOMMANO m³</p>	2173,20				6'634,86 15,14 6'650,00 -770,18 -770,18 6'650,00 -770,18 5'879,82	22,20	130'532,00
504 / 509 E.008.005.017.0 5.04	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 507 [m³ 5 879.82]</p> <p>SOMMANO m³</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p>					5'879,82 5'879,82	4,87	28'634,72
	A R I P O R T A R E							10'191'447,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'191'447,21
	Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 502 [m³ 1 506.03]				1,600	2'409,65		
	Parziale t					2'409,65		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 506 [m³ 770.18]				1,600	-1'232,29		
	formazione terreno vegetale Volume 137.78mc	137,78			1,600	-220,45		
	Parziale t					-1'452,74		
	Sommano positivi t					2'409,65		
	Sommano negativi t					-1'452,74		
	SOMMANO t					956,91	7,25	6'937,60
505 / 510 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 509 [t 956.91] *(par.ug.=1/1,6)		0,63		30,000	18'085,60		
	SOMMANO mc x km					18'085,60	0,25	4'521,40
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							228'711,37
	pavimentazione (SbCat 3)							
506 / 511 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... lro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A"		1106,00		0,250	276,50		
	raccordi a stima					13,50		
	SOMMANO m³					290,00	54,18	15'712,20
507 / 512 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima		2212,00			2'212,00		
						38,00		
	Parziale m²					2'250,00		
	SOMMANO m²					2'250,00	1,42	3'195,00
	A R I P O R T A R E							10'221'813,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'221'813,41
508 / 513 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,100	221,20		
						8,80		
	Parziale m ³					230,00		
	SOMMANO m ³					230,00	186,29	42'846,70
509 / 514 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,060	132,72		
						5,28		
	Parziale m ³					138,00		
	SOMMANO m ³					138,00	210,27	29'017,26
510 / 515 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=1106*2) raccordi a stima	2212,00			0,040	88,48		
						3,52		
	Parziale m ³					92,00		
	SOMMANO m ³					92,00	201,01	18'492,92
511 / 516 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto anello rotondella 3		111,85			111,85		
	SOMMANO ml					111,85	19,34	2'163,18
512 / 517 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25							
	A R I P O R T A R E							10'314'333,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'314'333,47
	Intervento di progetto							
	raccordi a stima					20,00		
	SOMMANO ml					20,00	17,78	355,60
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							111'782,86
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
513 / 518 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento.							
	Intervento di progetto							
	fondo embrici							
	n.7, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	7,00	1,50	2,500		26,25		
	n.5, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	5,00	1,50	2,500		18,75		
	Parziale m ²					45,00		
	SOMMANO m ²					45,00	49,07	2'208,15
514 / 519 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUTE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.							
	Intervento di progetto							
	embrici							
	n.7, lungh.media =4.5m	7,00	4,50			31,50		
	n.5, lungh.media = 4.5m	5,00	4,50			22,50		
	Parziale ml					54,00		
	SOMMANO ml					54,00	22,75	1'228,50
515 / 520 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.							
	Intervento di progetto							
	embrici							
	n.7					7,00		
	n.5					5,00		
	Parziale cad					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	16,56	198,72
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							3'635,37
	segnaletica (SbCat 5)							
516 / 521 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	A R I P O R T A R E							10'318'324,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'318'324,44
	Intervento di progetto		156,00			156,00		
	SOMMANO ml					156,00	0,49	76,44
517 / 522 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Intervento di progetto		131,00			131,00		
	SOMMANO ml					131,00	0,53	69,43
518 / 523 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Intervento di progetto							
	Zebrature stradali					17,00		
	triangoli dare precedenza					9,00		
	raccordi a stima					4,00		
	SOMMANO m ²					30,00	4,64	139,20
519 / 524 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.							
	Intervento di progetto							
	n.2, h.4.00	2,00			4,000	8,00		
	n.4, h.2.00	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO ml					16,00	11,96	191,36
520 / 525 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.							
	Intervento di progetto							
	n.2, h.4.00	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO ml					8,00	21,02	168,16
521 / 526 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncia costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli							
	delineatore di ostacolo semicircolare					2,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					2,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					6,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		10'318'969,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		10'318'969,03
	Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm					6,00		
	SOMMANO cad					16,00	2,99	47,84
522 / 527 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,48	122,96
523 / 528 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,49	464,94
524 / 529 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto							
	Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm	6,00	1,25	0,250		1,88		
	SOMMANO m²					1,88	283,80	533,54
525 / 530 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto							
						26,00		
	SOMMANO cad					26,00	33,85	880,10
526 / 531 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		10'321'018,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		10'321'018,41
	Parziale cad					4,00		
	Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	65,36	522,88
527 / 532 H.002.405.a	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli</p> <p>delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"</p> <p>Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm</p> <p>SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00		
						6,00		
						6,00		
	SOMMANO cad					16,00	9,21	147,36
528 / 533 H.003.005	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare</p> <p>SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	55,84	111,68
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							3'475,89
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
529 / 534 A.002.004.a	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale</p> <p>SOMMANO m³</p>					100,00		
						100,00	22,02	2'202,00
530 / 535 A.002.007.d	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p>							
	A R I P O R T A R E							10'324'002,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'325'220,23
532 / 258 A.001.001	<p style="text-align: center;">Asse AP3 (Cat 13) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 2027.79mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Scotico, superficie 12915.80mq, h.0.20m Scavo, superficie 12915.80mq, h.0.30m</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					2'027,79		
						2'027,79		
		12915,80			0,200	2'583,16		
		12915,80			0,300	3'874,74		
						6'457,90		
						8'485,69	3,65	30'972,77
533 / 259 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 12915.80mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					12'915,80		
						12'915,80	0,71	9'170,22
534 / 260 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti) superficie 12915.80mq *(par.ug.=12915,80*1,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	14207,38				14'207,38		
						14'207,38	3,72	52'851,45
535 / 261 A.002.009	<p>MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>superficie 12915.80mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	12915,80			0,500	6'457,90		
						6'457,90	26,32	169'971,93
536 / 262 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p>							
	A R I P O R T A R E							10'588'186,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'588'186,60
	Intervento di progetto							
	Ripresa scavi per formazione rilevato 80%							
	Scavo fosso di Guardia Volume 2027.79mc *(par.ug.=2027,79*0,8)	1622,23				1'622,23		
	Parziale m ³					1'622,23		
	Scavo zona rilevato stradale: Scavo, superficie 12915.80mq, h.0.30m *(par.ug.=12915,80*0,8)	10332,64			0,300	3'099,79		
	Parziale m ³					3'099,79		
	SOMMANO m ³					4'722,02	4,87	22'996,24
537 / 263 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera							
	Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato racordi a stima					6'995,72		
	Parziale m ³					82,02		
	A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 262 [m ³ 4 722.02]					-4'722,02		
	Parziale m ³					-4'722,02		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					7'077,74 -4'722,02		
	SOMMANO m ³					2'355,72	22,20	52'296,98
538 / 264 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 263 [m ³ 2 355.72]					2'355,72		
	SOMMANO m ³					2'355,72	4,87	11'472,36
539 / 265 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 258 [m ³ 8 485.69]				1,600	13'577,10		
	Parziale t					13'577,10		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 262 [m ³ 4 722.02]				1,600	-7'555,23		
	formazione terreno vegetale Volume 1206.64mc	1206,64			1,600	-1'930,62		
	Parziale t					-9'485,85		
	A R I P O R T A R E					4'091,25		10'674'952,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'091,25		10'674'952,18
	Sommano positivi t Sommano negativi t					13'577,10 -9'485,85		
	SOMMANO t					4'091,25	7,25	29'661,56
540 / 266 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 265 [t 4 091.25] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	77'324,63		
	SOMMANO mc x km					77'324,63	0,25	19'331,16
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							398'724,67
	pavimentazione (SbCat 3)							
541 / 267 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... ltro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie pavimentazione tipo "A" raccordi a stima					2'054,12		
						15,88		
	SOMMANO m³					2'070,00	54,18	112'152,60
542 / 268 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto Pavimentazione tipo "A" (par.ug.=7525*2) raccordi a stima	15050,00				15'050,00		
						20,00		
	SOMMANO m²					15'070,00	1,42	21'399,40
543 / 269 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A" raccordi a stima					797,58		
						5,92		
	SOMMANO m³					803,50	186,29	149'684,01
	A R I P O R T A R E							11'007'180,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'007'180,91
544 / 270 D.001.017.i	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					467,05 3,95 <hr/> 471,00	210,27	99'037,17
545 / 271 D.001.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "A"</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					309,10 2,90 <hr/> 312,00	201,01	62'715,12
546 / 272 E.002.008	<p>F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto spartitraffico rotatoria 3 e 4 (lung.=43+43)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		86,00			86,00 <hr/> 86,00	19,34	1'663,24
547 / 273 E.002.010.a	<p>COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p style="text-align: center;">Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro</p> <p style="text-align: center;">smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)</p>					20,00 <hr/> 20,00	17,78	355,60
								447'007,14
548 / 274 B.01.001.a	<p>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A 2 M anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi ... di dimensioni inferiori a 0,5 mc; esclusi i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento.</p> <p>Intervento di progetto</p>							
	A R I P O R T A R E							11'170'952,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'170'952,04
	smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200		14,00	0,500	1,000	7,00		
			14,00	0,500	1,000	7,00		
			15,00	0,500	1,000	7,50		
	Parziale m ³					21,50		
	SOMMANO m ³					21,50	7,16	153,94
549 / 275 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 *(H/peso=1-0,4) (H/peso=1-0,4) (H/peso=1-0,4)		14,00	0,500	0,600	4,20		
			14,00	0,500	0,600	4,20		
			15,00	0,500	0,600	4,50		
	Parziale m ³					12,90		
	SOMMANO m ³					12,90	4,87	62,82
550 / 276 E.03.006.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200		14,00	0,500	0,400	2,80		
			14,00	0,500	0,400	2,80		
			15,00	0,500	0,400	3,00		
	Parziale m ³					8,60		
	A detrarre tubazione A detrarre tubazione DN200mm *(par.ug.=0,1*0,1*3,1416)* (lung.=14+14+15)	0,03	43,00			-1,29		
	Parziale m ³					-1,29		
	Sommano positivi m ³					8,60		
	Sommano negativi m ³					-1,29		
	SOMMANO m ³					7,31	28,85	210,89
551 / 277 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 *(H/peso=0,400*1,6) (H/peso=0,400*1,6)		14,00	0,500	0,640	4,48		
			14,00	0,500	0,640	4,48		
	A R I P O R T A R E					8,96		11'171'379,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,96		11'171'379,69
552 / 278 A.001.010	(H/peso=0,400*1,6) Parziale t SOMMANO t SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma distanza discarica 30km tubazione DN200 *(H/peso=0,400*30) (H/peso=0,400*30) (H/peso=0,400*30) Parziale mc x km SOMMANO mc x km		15,00	0,500	0,640	4,80 13,76 13,76	7,25	99,76
553 / 279 I.001.010.d	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 200 Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma tubazione DN200 Parziale ml SOMMANO ml		14,00 14,00 15,00	0,500	12,000	84,00 84,00 90,00 258,00 258,00	0,25	64,50
554 / 280 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Intervento di progetto smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=3 Parziale cad SOMMANO cad		14,00 14,00 15,00	0,500	12,000	14,00 14,00 15,00 43,00 43,00	26,67	1'146,81
555 / 281 I.002.080.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -					3,00 3,00 3,00	111,25	333,75
	A R I P O R T A R E							11'173'024,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'173'024,51
	DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	311,62	311,62
556 / 282 I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma pozzetto caditoia 60x60 n.=3					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	67,77	203,31
557 / 283 I.002.085.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	195,30	195,30
558 / 284 I.002.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma n.=1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	245,18	245,18
559 / 285 E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	smaltimento acque di piattaforma							
	A R I P O R T A R E							11'173'979,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'173'979,92
	pozzetto caditoia 60x60 peso chiusino 51 kg/cad. n.=3	3,00			51,000	153,00		
	Parziale kg					153,00		
	pozzetto 120x120 peso chiusino DN60, 51 kg/cad. n.=1	1,00			51,000	51,00		
	Parziale kg					51,00		
	SOMMANO kg					204,00	3,05	622,20
560 / 286 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo embrici da progr. 0+11,00 a progr. 0+706.00, n.42, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) da progr. 0+11.00 a progr. 0+706.00, n.45, dim.1.50*(1+0.5+ 1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	42,00	1,50	2,500		157,50		
		45,00	1,50	2,500		168,75		
	SOMMANO m ²					326,25	49,07	16'009,09
561 / 287 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici da progr. 0+11,00 a progr. 0+706.00, n.42, lungh.media=(4+ 5.50)/2=4.75m da progr. 0+11,00 a progr. 0+706.00, n.45, lungh.media =4.0m	42,00	4,75			199,50		
		45,00	4,00			180,00		
	SOMMANO ml					379,50	22,75	8'633,63
562 / 288 I.002.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto embrici da progr. 0+11,00 a progr. 0+706.00, n.42 da progr. 0+11,00 a progr. 0+706.00, n.45					42,00		
						45,00		
	SOMMANO cad					87,00	16,56	1'440,72
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro							29'733,52
	segnaletica (SbCat 5)							
563 / 289 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12							
	A R I P O R T A R E							11'200'685,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'200'685,56
	Intervento di progetto		770,00			770,00		
	SOMMANO ml					770,00	0,49	377,30
564 / 290 H.001.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15							
	Intervento di progetto		1395,00			1'395,00		
	SOMMANO ml					1'395,00	0,53	739,35
565 / 291 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI							
	Intervento di progetto							
	Rallentatore ottico *(par.ug.=15,50*2)	31,00				31,00		
	Zebrature stradali					13,00		
	triangoli dare precedenza *(par.ug.=6*2)	12,00				12,00		
	raccordi a stima					4,00		
	SOMMANO m²					60,00	4,64	278,40
566 / 292 H.002.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.							
	Intervento di progetto							
	n.5, h.4.00	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO ml					20,00	11,96	239,20
567 / 293 H.002.115.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M							
	Intervento di progetto							
	n.1+1=2 *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,89	119,78
568 / 294 H.002.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto							
	Nuovi cartelli							
	delineatore di ostacolo semicircolare					2,00		
	Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"					10,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		11'202'439,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		11'202'439,59
	Pannello integrativo, formato 80x27 cm (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					18,00	2,99	53,82
569 / 295 H.002.135.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncia costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.							
	Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	segnaletica 210*50 (cartello portale) *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,58	66,96
570 / 296 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,48	245,92
571 / 297 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60							
	Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	77,49	774,90
572 / 298 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x27 cm (par.ug.=1+1)	2,00	0,80	0,270		0,43		
	SOMMANO m²					0,43	255,99	110,08
573 / 299 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE							
	Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)	1,00	2,10	0,500		1,05		
	SOMMANO m²					1,05	289,86	304,35
	A R I P O R T A R E							11'203'995,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'203'995,62
574 / 300 H.002.300.002.d	<p>CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... tazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00	2,10	1,500		3,15		
						3,15	296,93	935,33
575 / 301 H.002.400.a	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m (par.ug.=5+1)</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	6,00				6,00		
						6,00		
						2,00		
						2,00		
						8,00	65,36	522,88
576 / 302 H.002.400.b	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... l prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3</p> <p>Intervento di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	74,35	74,35
577 / 303 H.002.405.a	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli</p> <p>delineatore di ostacolo semicircolare (par.ug.=1+1)</p> <p>Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm</p> <p>Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare"</p> <p>Pannello integrativo, formato 80x27 cm (par.ug.=1+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,00				2,00		
						4,00		
						10,00		
						2,00		
						18,00	9,21	165,78
578 / 304	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale							
	A R I P O R T A R E							11'205'693,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'205'693,96
H.002.405.b	<p>trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	15,34	15,34
579 / 305 H.002.405.c	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	33,49	33,49
580 / 306 H.003.005	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.</p> <p>Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare (par.ug.=1+1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	2,00				2,00		
						2,00	55,84	111,68
581 / 307 H.003.006.b	<p>FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC</p> <p>Intervento di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					32,00		
						32,00	33,85	1'083,20
582 / 308 B.003.025.c	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1,00	2,70	1,500	0,100	0,41		
						0,41	108,32	44,41
583 / 309 B.003.031.b	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)</p> <p>Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera</p>	1,00	2,50	1,300	1,000	3,25		
	A R I P O R T A R E					3,25		11'206'982,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,25		11'206'982,08
584 / 310 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					3,25	143,74	467,16
	SOMMANO m³							
		2,00	2,50		1,000	5,00		
		2,00	1,30		1,000	2,60		
	SOMMANO m²					7,60	22,43	170,47
585 / 311 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 309 [m² 3.25]							
	SOMMANO kg				80,000	260,00		
						260,00	1,86	483,60
586 / 312 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera							
	SOMMANO dm³		3,50	3,500	0,500	6,13		
						6,13	4,63	28,38
587 / 313 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera							
	SOMMANO kg					300,00		
						300,00	5,23	1'569,00
588 / 314 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera							
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	686,66	686,66
	A R I P O R T A R E							11'210'387,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'210'387,35
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							9'701,79
589 / 315 G.002.003.a	<p style="text-align: center;">barriere di sicurezza (SbCat 6)</p> <p>BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		58,00			58,00		
						58,00	160,83	9'328,14
590 / 316 G.002.010	<p>SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA. (Percentuale del 8.00%)</p> <p>Intervento di progetto barriera H2 bordo laterale, lunghezza 22m*160.83€/m=3538.26€</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO %</p> <p style="text-align: center;">Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro</p> <p style="text-align: center;">opere di rivieridimento (SbCat 7)</p>					3'538,26		
						3'538,26	8,00	283,06
591 / 317 A.002.004.a	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					100,00		
						100,00	22,02	2'202,00
592 / 318 A.002.007.d	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precarie ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 317 [m³ 100.00]</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p>					1'306,64		
						1'306,64		
						-100,00		
						-100,00		
						1'306,64		
						-100,00		
	A R I P O R T A R E					1'206,64		11'222'200,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'228'478,13
594 / 539 B.011.019	<p style="text-align: center;">Rotatoria RT4 (Cat 14) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabil ... È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale cartelli stradali esistenti a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>					500,00		
						500,00	1,05	525,00
595 / 540 G.001.001.001.b	<p>SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontag ... ano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale lunghezza 118</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					118,00		
						118,00	3,38	398,84
596 / 541 D.001.052	<p>FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del c ... scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale Via Raccordo Valdastico Superficie 815mq, sp. medio fresatura 10cm Superficie 415 mq, sp. medio fresatura 20cm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq x cm</p>	815,00 415,00			10,000 20,000	8'150,00 8'300,00		
						16'450,00	0,51	8'389,50
597 / 542 D.001.060	<p>TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI Su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita ... macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale Via Raccordo Valdastico (lung.=10,40+10,15)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,55			20,55		
						20,55	1,69	34,73
598 / 543 E.05.011.00	<p>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti ... sario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.</p> <p>Intervento di progetto demolizione tubazione DN150cm, lunghezza 40m (par.ug.=0,8*0,8*3,1416)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>muri testa fosso</p>	2,01 2,00	40,00 2,00	1,500	0,400	80,40 80,40 2,40		
	A R I P O R T A R E					82,80		11'237'826,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,80		11'237'826,20
599 / 544 A.001.001	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie</p> <p>Scavo fosso di Guardia Volume 145.86mc</p> <p>Parziale m³</p> <p>Scavo zona rilevato stradale: Rotatoria Scotico, superficie 2249.50mq, h.0.20m Scavo, superficie 2249.50mq, h.0.30m</p> <p>Parziale m³</p> <p>Via Raccordo Valdastico Scotico, superficie (365+215)=580mq, h.0.20m Scavo, superficie (365+215)=580mq, h.0.30m</p> <p>Parziale m³</p> <p>SOMMANO m³</p>	2,00	2,00	0,300	2,000	2,40 4,80 1,80 1,80 87,00 145,86 145,86 449,90 674,85 1'124,75 116,00 174,00 290,00 1'560,61	197,76	17'205,12
600 / 545 A.002.002.b	<p>COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profond ... i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</p> <p>Intervento di progetto Scavo zona rilevato stradale:</p> <p>Rotatoria superficie 2249.50mq</p> <p>Via Raccordo Valdastico superficie (365+215)=580mq</p> <p>SOMMANO m²</p>					2'249,50 580,00 2'829,50	0,71	2'008,95
601 / 546 E.001.030.d	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) ... e test UNI EN ISO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.</p> <p>Intervento di progetto aumento 10% (per sovrapposizioni e risvolti)</p> <p>Rotatoria superficie 2249.50mq *(par.ug.=2249,50*1,1)</p> <p>Via Raccordo Valdastico</p>	2474,45				2'474,45		
	A R I P O R T A R E					2'474,45		11'262'736,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'474,45		11'262'736,50
	superficie (365+215)=580mq *(par.ug.=580,00*1,1)	638,00				638,00		
	raccordi a stima					37,55		
	SOMMANO m ²					3'150,00	3,72	11'718,00
602 / 547 A.002.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di ... erfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Intervento di progetto Riempimento zona rilevato stradale: Rotatoria superficie 2249.50mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)	2249,50			0,500	1'124,75		
	Via Raccordo Valdastico superficie (365+215)=580mq, h.=0.30+0.20=0.50m *(H/peso=0,3+0,2)	580,00			0,500	290,00		
	SOMMANO m ³					1'414,75	26,32	37'236,22
603 / 548 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto Ripresa scavi per formazione rilevato 80% Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Scavo fosso di Guardia Volume 145.86mc *(par.ug.=145,86*0,8)	116,69				116,69		
	Parziale m ³					116,69		
	Scavo zona rilevato stradale: Rotatoria Scavo, superficie 2249.50mq, h.0.30m *(par.ug.=2249,50*0,8)	1799,60			0,300	539,88		
	Parziale m ³					539,88		
	Via Raccordo Valdastico Scavo, superficie (365+215)=580mq, h.0.30m *(par.ug.=580,00*0,8)	464,00			0,300	139,20		
	Parziale m ³					139,20		
	SOMMANO m ³					795,77	4,87	3'875,40
604 / 549 F.04.05.00	Fornitura e posa di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavat ... pattato in opera. MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie "Rilevato" Rilevato raccordi a stima					4'246,96		
						28,04		
	A R I P O R T A R E					4'275,00		11'315'566,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'275,00		11'315'566,12
	Parziale m ³ A detrarre ripresa scavi Vedi voce n° 548 [m ³ 795.77]					4'275,00		
	Parziale m ³ A detrarre ripresa scavi bacino laminazione n.1 (vedi super cat. Idraulica) 80% scavo bacino 1 *(par.ug.=1040,49*0,8)	832,39				-795,77		
	Parziale m ³					-795,77		
	Sommano positivi m ³ Sommano negativi m ³					-832,39		
	SOMMANO m ³					-832,39		
						4'275,00		
						-1'628,16		
	SOMMANO m ³					2'646,84	22,20	58'759,85
605 / 550 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 549 [m ³ 2 646.84]					2'646,84		
	SOMMANO m ³					2'646,84	4,87	12'890,11
606 / 551 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 544 [m ³ 1 560.61]				1,600	2'496,98		
	Parziale t					2'496,98		
	A detrarre ripresa materiale formazione rilevato Vedi voce n° 548 [m ³ 795.77]				1,600	-1'273,23		
	formazione terreno vegetale Volume 750mc	750,00			1,600	-1'200,00		
	Parziale t					-2'473,23		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					2'496,98		
	SOMMANO t					-2'473,23		
						23,75	7,25	172,19
607 / 552 E.008.005.017.0 3.02	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ... ODOTTI CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01" Intervento di progetto Viabilità principale Via Raccordo Valdastico peso 2.1t/m3 Superficie 815mq, sp. medio fresatura 10cm *(H/peso=0,1* 2,1) Superficie 415 mq, sp. medio fresatura 20cm *(H/peso=0,2* 2,1)	815,00			0,210	171,15		
		415,00			0,420	174,30		
	SOMMANO t					345,45	12,43	4'293,94
	A R I P O R T A R E							11'391'682,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'391'682,21
608 / 553 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 551 [t 23.75] *(par.ug.=1/1,6) distanza discarica 30km. peso 2.1t/mc Vedi voce n° 552 [t 345.45] *(par.ug.=1/2,1) SOMMANO mc x km Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro pavimentazione (SbCat 3)	0,63			30,000	448,88		
		0,48			30,000	4'974,48		
						5'423,36	0,25	1'355,84
								164'559,92
609 / 554 D.001.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di aggregati lapidei ... l'ro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. Intervento di progetto pavimentazione tipo "A" Rotatoria 4 Via Raccordo Valdastico Parziale m ³ pavimentazione tipo "B" Via Raccordo Valdastico - 50% area *(par.ug.=337,50*0,5) (par.ug.=277,00*0,5) Parziale m ³ raccordi a stima Parziale m ³ SOMMANO m ³	1106,60 286,40			0,250 0,250	276,65 71,60		
						348,25		
		168,75 138,50			0,250 0,250	42,19 34,63		
						76,82		
						14,93		
						14,93		
						440,00	54,18	23'839,20
610 / 555 D.001.043.002.c	MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO MANO D'ATTACCO Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore anc ... trici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE Intervento di progetto pavimentazione tipo "A" Rotatoria 4 *(par.ug.=1106,60*2) Via Raccordo Valdastico *(par.ug.=286,40*2) Parziale m ² pavimentazione tipo "B" Via Raccordo Valdastico Parziale m ² raccordi a stima	2213,20 572,80				2'213,20 572,80		
						2'786,00		
						337,50 277,00		
						614,50		
						49,50		
	A R I P O R T A R E					3'450,00		11'416'877,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					3'450,00		11'416'877,25	
611 / 556 D.001.005.e	Parziale m ²					49,50			
	SOMMANO m ²					3'450,00	1,42	4'899,00	
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.								
	Intervento di progetto								
	pavimentazione tipo "A"								
	Rotatoria 4	1106,60			0,100	110,66			
	Via Raccordo Valdastico	286,40			0,100	28,64			
	Parziale m ³					139,30			
	pavimentazione tipo "B"								
	Via Raccordo Valdastico - 50% area *(par.ug.=337,50*0,5) (par.ug.=277,00*0,5)	168,75 138,50			0,100 0,100	16,88 13,85			
Parziale m ³					30,73				
raccordi a stima					9,97				
Parziale m ³					9,97				
SOMMANO m ³					180,00	186,29	33'532,20		
612 / 557 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.								
	Intervento di progetto								
	pavimentazione tipo "A"								
	Rotatoria 4	1106,60			0,060	66,40			
	Via Raccordo Valdastico	286,40			0,060	17,18			
	Parziale m ³					83,58			
	pavimentazione tipo "B"								
	Via Raccordo Valdastico	337,50 277,00			0,060 0,060	20,25 16,62			
	Parziale m ³					36,87			
	raccordi a stima					6,05			
Parziale m ³					6,05				
SOMMANO m ³					126,50	210,27	26'599,16		
613 / 558 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.								
	Intervento di progetto								
pavimentazione tipo "A"									
Rotatoria 4	1106,60			0,040	44,26				
Via Raccordo Valdastico	286,40			0,040	11,46				
A R I P O R T A R E					55,72		11'481'907,61		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,72		11'481'907,61
	Parziale m ³					55,72		
	pavimentazione tipo "B" Via Raccordo Valdastico	337,50			0,040	13,50		
		277,00			0,040	11,08		
	Parziale m ³					24,58		
	raccordi a stima					4,20		
	Parziale m ³					4,20		
	SOMMANO m ³					84,50	201,01	16'985,34
614 / 559 E.002.008	F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => ... dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto anello rotonda 4		111,85			111,85		
	SOMMANO ml					111,85	19,34	2'163,18
615 / 560 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima					20,00		
	SOMMANO ml					20,00	17,78	355,60
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							108'373,68
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
616 / 561 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto fondo embrici n.5, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) n.6, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1)) n.9, dim.1.50*(1+0.5+1)*sp.0.15 *(larg.=(1+0,5+1))	5,00	1,50	2,500		18,75		
		6,00	1,50	2,500		22,50		
		9,00	1,50	2,500		33,75		
	SOMMANO m ²					75,00	49,07	3'680,25
617 / 562 I.002.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20 In elementi prefabbricati in conglomerato cementiz ... te tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Intervento di progetto embrici n.5, lungh.media 4.5m	5,00	4,50			22,50		
	A R I P O R T A R E					22,50		11'505'091,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					22,50		11'505'091,98	
618 / 563 I.002.010	n.6, lungh.media 4.5m	6,00	4,50			27,00			
	n.9, lungh.media 4.5m	9,00	4,50			40,50			
	SOMMANO ml					90,00	22,75	2'047,50	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio. Intervento di progetto								
	embrici								
	n.5, lungh.media 4.5m					5,00			
	n.6, lungh.media 4.5m					6,00			
	n.9, lungh.media 4.5m					9,00			
	SOMMANO cad					20,00	16,56	331,20	
	Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro								6'058,95
619 / 564 H.001.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Intervento di progetto Rotatoria e Via Raccordo Valdastico								
	Parziale ml		316,00			316,00			
	raccordi a stima		84,00			84,00			
	Parziale ml					84,00			
	SOMMANO ml					400,00	0,49	196,00	
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... alto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Intervento di progetto Rotatoria e Via Raccordo Valdastico								
Parziale ml		255,00				255,00			
raccordi a stima		95,00				95,00			
Parziale ml						95,00			
SOMMANO ml						350,00	0,53	185,50	
621 / 566 H.001.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di ... palto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Intervento di progetto								
	Rallentatore ottico					31,00			
	Zebrature stradali					36,00			
	triangoli dare precedenza					26,00			
	raccordi a stima					7,00			
	SOMMANO m²					100,00	4,64	464,00	
	A R I P O R T A R E							11'508'316,18	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'508'316,18
622 / 567 H.002.110.b	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.</p> <p>Intervento di progetto n.5, h.4.00 n.6, h.2.00</p>	5,00 6,00			4,000 2,000	20,00 12,00		
	SOMMANO ml					32,00	11,96	382,72
623 / 568 H.002.110.c	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ... iali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.</p> <p>Intervento di progetto n.3, h.4.00</p>	3,00			4,000	12,00		
	SOMMANO ml					12,00	21,02	252,24
624 / 569 H.002.115.b	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI Completi di minuteria per il sostegno di cartell ... o di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M</p> <p>Intervento di progetto n.2</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,89	119,78
625 / 570 H.002.135.b	<p>FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm</p>					5,00 7,00 11,00 2,00 5,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,99	89,70
626 / 571 H.002.135.c	<p>FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIAMENTO PER SOSTEGNO TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a ... ncio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.</p> <p>Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale) *(par.ug.=2*2*4) segnaletica 210*50 (cartello portale) *(par.ug.=2*4)</p>	16,00 8,00				16,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		11'509'160,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		11'509'160,62
	SOMMANO cad					24,00	5,58	133,92
627 / 572 H.002.205.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme ... ci Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	61,48	430,36
628 / 573 H.002.210.002.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conf ... uropei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60 Intervento di progetto Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 segnale circolare"					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	77,49	852,39
629 / 574 H.002.300.002.a	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... azioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto Pannello integrativo, formato 80x27 cm	2,00	0,80	0,270		0,43		
	SOMMANO m²					0,43	255,99	110,08
630 / 575 H.002.300.002.b	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm (par.ug.=2+3)	5,00	1,25	0,250		1,56		
	SOMMANO m²					1,56	283,80	442,73
631 / 576 H.002.300.002.c	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... oni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)	2,00	2,10	0,500		2,10		
	SOMMANO m²					2,10	289,86	608,71
632 / 577	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 Ai sensi della UNI EN							
	A R I P O R T A R E							11'511'738,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'511'738,81
H.002.300.002.d	12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480. ... tazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale) SOMMANO m²	2,00	2,10	1,500		6,30 6,30	296,93	1'870,66
633 / 578 H.002.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... a. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 Intervento di progetto Nuovi cartelli con 1 sostegno, >h.3.00m Parziale cad Nuovi cartelli con 1 sostegno, <h.3.00m (par.ug.=3+3+6+3) Parziale cad SOMMANO cad	15,00				17,00 17,00 15,00 15,00 32,00	65,36	2'091,52
634 / 579 H.002.400.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni ido ... Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 Intervento di progetto SOMMANO cad					2,00 2,00	74,35	148,70
635 / 580 H.002.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO Intervento di progetto Nuovi cartelli delineatore di ostacolo semicircolare Nuovi cartelli "segnale triangolare", formato 90 cm Nuovi cartelli "segnale circolare", formato 60 cm segnale circolare" Pannello integrativo, formato 80x27 cm Pannello integrativo indicazione, formato 125x25 cm SOMMANO cad					5,00 7,00 11,00 2,00 5,00 30,00	9,21	276,30
636 / 581 H.002.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,							
	A R I P O R T A R E							11'516'125,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'516'125,99
	compreso altresì ogni al ... teriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO							
	Intervento di progetto segnaletica 210*50 (cartello portale)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,34	30,68
637 / 582 H.002.405.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni al ... manodopera e trasporti a piè d'opera. - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI							
	Intervento di progetto segnaletica 210*150 (cartello portale)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,49	66,98
638 / 583 H.003.005	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10 (Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in ... Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.							
	Intervento di progetto delineatore di ostacolo semicircolare					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,84	279,20
639 / 584 H.003.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normati ... scuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo. - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC							
	Intervento di progetto					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	33,85	981,65
640 / 585 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc							
	Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	2,00	2,70	1,500	0,100	0,81		
	SOMMANO m³					0,81	108,32	87,74
641 / 586 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	2,00	2,50	1,300	1,000	6,50		
	A R I P O R T A R E					6,50		11'517'572,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,50		11'517'572,24
	SOMMANO m ³					6,50	143,74	934,31
642 / 587 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 1,30		1,000 1,000	10,00 5,20		
	SOMMANO m ²					15,20	22,43	340,94
643 / 588 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto peso armatura 80kg/mc Vedi voce n° 586 [m ³ 6.50]				80,000	520,00		
	SOMMANO kg					520,00	1,86	967,20
644 / 589 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera	2,00	3,50	3,500	0,500	12,25		
	SOMMANO dm ³					12,25	4,63	56,72
645 / 590 H.006.003.b	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.: - struttura cost ... ie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4. Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera (par.ug.=300*2)	600,00				600,00		
	SOMMANO kg					600,00	5,23	3'138,00
646 / 591 H.006.005.c	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica. - A BANDIERA Intervento di progetto Nuovo portale a bandiera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	686,66	1'373,32
	A R I P O R T A R E							11'524'382,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'524'382,73
	Parziale segnaletica (SbCat 5) euro							16'912,05
	barriere di sicurezza (SbCat 6)							
647 / 592 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO Fornitura e posa in opera di barriere stradali di ... to nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto		55,00			55,00		
	SOMMANO ml					55,00	160,83	8'845,65
648 / 593 G.002.010	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA. (Percentuale del 8.00%) Intervento di progetto barriera H3 bordo laterale, lunghezza 53m*160.83€/m=8523.99€					8'523,99		
	SOMMANO %					8'523,99	8,00	681,92
649 / 594 G.003.025.001.a	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati seco ... diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'042,79	4'042,79
650 / 595 G.003.025.005.a	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati ... ogie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE T50 Intervento di progetto n.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	386,31	386,31
	Parziale barriere di sicurezza (SbCat 6) euro							13'956,67
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
651 / 596 A.002.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. - FORNITO DALL'IMPRESA Intervento di progetto Viabilità principale					188,60		
	A R I P O R T A R E					188,60		11'538'339,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					188,60		11'538'339,40
652 / 597 A.002.007.d	<p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento"</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>A detrarre fornitura materiale Vedi voce n° 596 [m³ 188.60]</p> <p style="text-align: right; color: red;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m³ Sommano negativi m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					188,60	22,02	4'152,97
						938,60		
						938,60		
						-188,60		
						-188,60		
						938,60		
						-188,60		
						750,00	0,69	517,50
653 / 598 F.001.035	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Viabilità principale vedi tabella movimenti materie "Inerbimento" volume 938.60mc, sp.0.30m *(par.ug.=938,60/0,3) raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>Parziale opere di riveridimento (SbCat 7) euro Parziale Rotatoria RT4 (Cat 14) euro Parziale Viabilità principale (SpCat 2) euro -----</p>	3128,67				3'128,67 71,33		
						3'200,00	1,21	3'872,00
								8'542,47 318'403,74 11'194'358,62
	A R I P O R T A R E							11'546'881,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'546'881,87
654 / 59 A.001.001	<p style="text-align: center;">Viabilità secondaria (SpCat 3) Viabilità poderale da strada del Tesina (Cat 15) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>Scavo strada poderale: superficie 3016.50mq, h.0.20m superficie 2510mq, h.0.20m raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	3016,50 2510,00			0,200 0,200	603,30 502,00 44,70		
						1'150,00	3,65	4'197,50
655 / 60 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 59 [m³ 1 150.00]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>A detrarre ripresa materiale formazione terreno vegetale volume 460mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi t Sommano negativi t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	460,00			1,600 1,600	1'840,00 -736,00		
						1'840,00		
						-736,00		
						1'840,00		
						-736,00		
						1'104,00	7,25	8'004,00
656 / 61 A.001.010	<p>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 60 [t 1 104.00] *(par.ug.=1/1,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p> <p style="text-align: right;">Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro</p> <p style="text-align: center;">pavimentazione (SbCat 3)</p>	0,63			30,000	20'865,60		
						20'865,60	0,25	5'216,40
657 / 62 D.001.001.a	<p>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO</p> <p>Intervento di progetto</p>							
	A R I P O R T A R E							11'564'299,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'564'299,77
	Viabilità secondaria							
	Scavo strada poderale:							
	Pavimentazione tipo "E", superficie 3016.50mq, h.0.30m	3016,50			0,250	754,13		
	Pavimentazione tipo "E", superficie 2510mq, h.0.30m	2510,00			0,250	627,50		
	raccordi a stima					38,37		
	SOMMANO m ³					1'420,00	34,61	49'146,20
658 / 63 F.04.011.b	FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo da ... della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Intervento di progetto							
	Viabilità secondaria							
	Scavo strada poderale:							
	Pavimentazione tipo "E", superficie 3016.50mq, h.0.30m					3'016,50		
	Pavimentazione tipo "E", superficie 2510mq, h.0.30m					2'510,00		
	raccordi a stima					153,50		
	SOMMANO m ³					5'680,00	31,39	178'295,20
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							227'441,40
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
659 / 64 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.							
	Intervento di progetto							
	Viabilità secondaria							
	verde viabilità principale secondaria 40% scavo							
	Vedi voce n° 59 [m ³ 1 150.00]	0,40				460,00		
	Parziale m ³					460,00		
	SOMMANO m ³					460,00	0,69	317,40
660 / 65 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Intervento di progetto							
	Viabilità secondaria							
	verde viabilità principale secondaria 40% scavo sp.30cm							
	Vedi voce n° 64 [m ³ 460.00] *(par.ug.=1/0,3)	3,33				1'531,80		
	SOMMANO m ²					1'531,80	1,21	1'853,48
	Parziale opere di riveridimento (SbCat 7) euro							2'170,88
	Parziale Viabilità poderale da strada del Tesina (Cat 15) euro							247'030,18
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							11'793'912,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'793'912,05
661 / 140 A.001.001	<p style="text-align: center;">Nuova viabilità Via Silvio De Faveri (Cat 16) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>Scavo strada poderale: superficie 1800.00mq, h.0.20m raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1800,00			0,200	360,00 50,00	3,65	1'496,50
662 / 141 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizioni ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 140 [m³ 410.00]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>A detrarre ripresa materiale formazione terreno vegetale volume 164mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi t Sommano negativi t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	164,00			1,600	656,00 656,00 -262,40 -262,40 656,00 -262,40	7,25	2'853,60
663 / 142 A.001.010	<p>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 141 [t 393.60] *(par.ug.=1/1,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p> <p style="text-align: right;">Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro</p> <p style="text-align: center;">pavimentazione (SbCat 3)</p>	0,63			30,000	7'439,04 7'439,04	0,25	1'859,76
664 / 143 D.001.001.a	<p>FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p>							
	A R I P O R T A R E							11'800'121,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'800'121,91
	Scavo strada poderale: superficie 1500.0mq, h.0.20m raccordi a stima <div style="text-align: right;">SOMMANO m³</div>	1500,00			0,200	300,00 50,00	34,61	12'113,50
665 / 144 D.001.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D" raccordi a stima <div style="text-align: right;">SOMMANO m³</div>		300,00	5,000	0,100	150,00 5,00	186,29	28'874,95
666 / 145 D.001.017.i	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D" raccordi a stima <div style="text-align: right;">SOMMANO m³</div>		300,00	5,000	0,070	105,00 5,00	210,27	23'129,70
667 / 146 D.001.021.a	STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D" raccordi a stima <div style="text-align: right;">SOMMANO m³</div>		300,00	5,000	0,030	45,00 5,00	201,01	10'050,50
668 / 147 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto raccordi a stima <div style="text-align: right;">SOMMANO ml</div> Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro					20,00 20,00	17,78	355,60
	A R I P O R T A R E							11'874'646,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'875'485,32
671 / 440 A.001.001	<p>Nuova viabilità privata parallela a strada Postumia (Cat 17) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>Scavo strada poderale asfaltata: superficie 75.00mq, h.0.30m</p> <p>Scavo strada poderale: superficie 751.50mq, h.0.20m</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,00			0,300	22,50		
		751,50			0,200	150,30		
						27,20		
						200,00	3,65	730,00
672 / 441 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 440 [m³ 200.00]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>A detrarre ripresa materiale formazione terreno vegetale Volume =80mc</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi t Sommano negativi t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	80,00			1,600	320,00		
						320,00		
					1,600	-128,00		
						-128,00		
						320,00		
						-128,00		
						192,00	7,25	1'392,00
673 / 442 A.001.010	<p>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 441 [t 192.00] *(par.ug.=1/1,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p> <p style="text-align: right;">Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro</p> <p style="text-align: center;">pavimentazione (SbCat 3)</p>	0,63			30,000	3'628,80		
						3'628,80	0,25	907,20
674 / 443 D.001.001.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale a ... o a perfetta regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							11'878'514,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'878'514,52
	<p>misurato in opera dopo il costipamento. - PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>Scavo strada poderale asfaltata: Pavimentazione tipo "D", superficie 75.00mq, h.0.20m</p> <p>Scavo strada poderale: Pavimentazione tipo "E", superficie 751.50mq, h.0.25m</p> <p>raccordi a stima</p> <p>SOMMANO m³</p>	75,00			0,200	15,00		
		751,50			0,250	187,88		
						29,55		
						232,43	34,61	8'044,40
675 / 444 F.04.011.b	<p>FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo da ... della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito</p> <p>Intervento di progetto Viabilità secondaria</p> <p>Scavo strada poderale:</p> <p>Pavimentazione tipo "E", superficie 751.50mq (finitura 5cm)</p> <p>raccordi a stima</p> <p>SOMMANO m³</p>					751,50		
						28,50		
						780,00	31,39	24'484,20
676 / 445 D.001.005.e	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D"</p> <p>raccordi a stima</p> <p>SOMMANO m³</p>	75,00			0,100	7,50		
						1,00		
						8,50	186,29	1'583,47
677 / 446 D.001.017.i	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di bin ... razione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D"</p> <p>raccordi a stima</p> <p>SOMMANO m³</p>	75,00			0,070	5,25		
						0,75		
						6,00	210,27	1'261,62
678 / 447 D.001.021.a	<p>STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le pr ... e di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</p>							
	A R I P O R T A R E							11'913'888,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'913'888,21
	Intervento di progetto vedi tabella movimenti materie Pavimentazione tipo "D" raccordi a stima <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	75,00			0,030	2,25		
						0,35		
						2,60	201,01	522,63
679 / 448 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lu ... calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Intervento di progetto SS 53 *(lung.=10+10) passo carraio, n.4 *(par.ug.=4*2) raccordi a stima <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		20,00			20,00		
		8,00	5,00			40,00		
						20,00		
						80,00	17,78	1'422,40
	Parziale pavimentazione (SbCat 3) euro							37'318,72
	opere di riveridimento (SbCat 7)							
680 / 449 A.002.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Di cavi o a precaric ... nto del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere. Intervento di progetto Viabilità secondaria verde viabilità principale secondaria 40% scavo Vedi voce n° 440 [m ³ 200.00] <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	0,40				80,00		
						80,00		
						80,00	0,69	55,20
681 / 450 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viabilità secondaria verde viabilità principale secondaria 40% scavo sp.30cm Vedi voce n° 449 [m ³ 80.00] *(par.ug.=1/0,3) raccordi a stima <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	3,33				266,40		
						33,60		
						300,00	1,21	363,00
	Parziale opere di riveridimento (SbCat 7) euro							418,20
	Parziale Nuova viabilità privata parallela a strada Postumia (Cat 17) euro							40'766,12
	A R I P O R T A R E							11'916'251,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'916'251,44
682 / 727 A.001.001	<p style="text-align: center;">Opere d'arte principali (SpCat 4) Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD fondazione scotico - sup. sommità scavo 1280mq, h.0.20m sup. fondo scavo 632mq, sup. sommità scavo 1280mq, h.m. scavo 2.10m *(par.ug.=(632+1280)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>CASSONE NORD fondazione scotico - sup. sommità scavo 1251mq, h.0.20m sup. fondo scavo 617mq, sup. sommità scavo 1251mq, h.m. scavo 2.30m *(par.ug.=(617+1251)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>	1280,00			0,200	256,00		
		956,00			2,100	2'007,60		
						2'263,60		
		1251,00			0,200	250,20		
		934,00			2,100	1'961,40		
						2'211,60		
						4'475,20	3,65	16'334,48
683 / 728 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ritombamento vedi tabella</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					3'160,11		
						3'160,11	4,87	15'389,74
684 / 729 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizioni ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 727 [m³ 4 475.20]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>A detrarre ripresa Vedi voce n° 728 [m³ 3 160.11]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi t Sommano negativi t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>				1,600	7'160,32		
						7'160,32		
					1,600	-5'056,18		
						-5'056,18		
						7'160,32		
						-5'056,18		
						2'104,14	7,25	15'255,02
685 / 730 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del							
	A R I P O R T A R E							11'963'230,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							11'963'230,68	
	lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 729 [t 2 104.14] *(par.ug.=1/1,6) SOMMANO mc x km Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8)	0,63			30,000	39'768,25	0,25	9'942,06	
						39'768,25			
686 / 731 F.01.001.f	IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di apron ... si dall'acqua. IMPIANTO CANTIERE PPER PALI IN C.A. TIPO FDP (A SPOSTAMENTO LATERALE) O CFA (AD ELICA CONTINUA) Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] SOMMANO corpo					1,00	12'237,51	12'237,51	
						1,00			
687 / 732 F.01.030.c	PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT PILE" Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseg ... cchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m PALI IN C.A. TIPO FDP DIAMETRO 620 mm Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD n.101, h.15m Parziale m CASSONE NORD n.99, h.15m Parziale m pali prova n.3+4=7 *(par.ug.=3+4) Parziale m SOMMANO m	101,00			15,000	1'515,00	128,34	398'495,70	
						1'515,00			
		99,00			15,000	1'485,00			
						1'485,00			
		7,00			15,000	105,00			
						105,00			
						3'105,00			
688 / 733 22_VS.005.12.a	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... i contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo ø620mm Vedi voce n° 732 [m 3 105.00] *(H/peso=0,31*0,31*3,1416) SOMMANO mc				0,302	937,71	5,90	5'532,49	
						937,71			
689 / 734 F.01.034.b	PROVA SUPPLEMENTARE DI CARICO Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla D.L. oltre i li ... ative voci. PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE per pali trivellati di medio e grande diametro Intervento di progetto								
	A R I P O R T A R E							12'389'438,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							12'389'438,44	
690 / 735 B.003.025.c	Viadotto FS [VI-TV] pali prova n.3+4=7 *(par.ug.=3+4)	7,00				7,00			
	SOMMANO n					7,00	1'032,91	7'230,37	
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc								
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]								
	CASSONE SUD fondazione								
		- Trave long. asse A	1,00	62,70	2,400	0,150	22,57		
		- Trave long. asse B	1,00	45,80	2,400	0,150	16,49		
		- Trave trasv. asse 1	1,00	16,30	1,600	0,150	3,91		
		- Trave trasv. asse 2	1,00	22,30	3,600	0,150	12,04		
		- Trave long. in coda	2,00	3,00	2,200	0,150	1,98		
		Parziale m ³					56,99		
	CASSONE NORD fondazione								
		- Trave long. asse A	1,00	48,30	2,400	0,150	17,39		
		- Trave long. asse B	1,00	59,10	2,400	0,150	21,28		
		- Trave trasv. asse 3	1,00	20,40	3,600	0,150	11,02		
		- Trave trasv. asse 4	1,00	16,30	1,600	0,150	3,91		
		- Trave long. in coda	2,00	1,00	2,200	0,150	0,66		
		Parziale m ³					54,26		
		raccordi a stima					3,75		
		Parziale m ³					3,75		
	SOMMANO m ³					115,00	108,32	12'456,80	
691 / 736 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²)								
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]								
	CASSONE SUD fondazione								
		- Trave long. asse A	1,00	62,70	2,200	0,900	124,15		
		- Trave long. asse B	1,00	45,80	2,200	0,900	90,68		
		- Trave trasv. asse 1	1,00	16,30	1,400	0,900	20,54		
		- Trave trasv. asse 2	1,00	22,30	3,400	0,900	68,24		
		- Trave long. in coda	2,00	3,00	2,000	0,900	10,80		
		Parziale m ³					314,41		
	CASSONE NORD fondazione								
		- Trave long. asse A	1,00	48,30	2,200	0,900	95,63		
		- Trave long. asse B	1,00	59,10	2,200	0,900	117,02		
		- Trave trasv. asse 3	1,00	20,40	3,400	0,900	62,42		
		- Trave trasv. asse 4	1,00	16,30	1,400	0,900	20,54		
	- Trave long. in coda	2,00	1,00	2,000	0,900	3,60			
	Parziale m ³					299,21			
	A R I P O R T A R E					613,62		12'409'125,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					613,62		12'409'125,61
	raccordi a stima					3,75		
	Parziale m ³					3,75		
	SOMMANO m ³					617,37	166,81	102'983,49
692 / 737 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.							
	Intervento di progetto Vedi voce n° 736 [m ³ 617.37]					617,37		
	SOMMANO mc					617,37	15,40	9'507,50
693 / 738 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD fondazione							
	- Trave long. asse A	2,00	62,70		0,900	112,86		
		2,00	2,20		0,900	3,96		
	- Trave long. asse B	2,00	45,80		0,900	82,44		
		2,00	2,20		0,900	3,96		
	- Trave trasv. asse 1	2,00	16,30		0,900	29,34		
		2,00	1,40		0,900	2,52		
	- Trave trasv. asse 2	2,00	22,30		0,900	40,14		
		2,00	3,40		0,900	6,12		
	- Trave long. in coda *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		0,900	10,80		
		4,00	2,00		0,900	7,20		
	Parziale m ²					299,34		
	CASSONE NORD fondazione							
	- Trave long. asse A	2,00	48,30		0,900	86,94		
		2,00	2,20		0,900	3,96		
	- Trave long. asse B	2,00	59,10		0,900	106,38		
		2,00	2,20		0,900	3,96		
	- Trave trasv. asse 3	2,00	20,40		0,900	36,72		
		2,00	3,40		0,900	6,12		
	- Trave trasv. asse 4	2,00	16,30		0,900	29,34		
		2,00	1,40		0,900	2,52		
	- Trave long. in coda *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	1,00		0,900	3,60		
		4,00	2,00		0,900	7,20		
	Parziale m ²					286,74		
	raccordi a stima					13,92		
	Parziale m ²					13,92		
	SOMMANO m ²					600,00	22,43	13'458,00
694 / 739	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD							
	A R I P O R T A R E							12'535'074,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'535'074,60
B.005.030	<p>ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD vedi tabella armatura pali armatura fondazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p>CASSONE NORD vedi tabella armatura pali armatura fondazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale kg</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Parziale viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8) euro</p> <p style="text-align: center;">viadotto: spalle e pile - elevazioni (SbCat 9)</p>							
						65'584,29		
						22'189,84		
						87'774,13		
						64'285,19		
						20'975,07		
						85'260,26		
						465,61		
						465,61		
						173'500,00	1,86	322'710,00
								884'611,86
695 / 740 B.003.035.d	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK\geq45 N/mmq)</p> <p>Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]</p> <p>CASSONE SUD - Muri long. asse A - Muri long. asse B - Muri trasv. asse 1 - Muri trasv. asse 2 - Muri long. in coda Baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Spalla B e muro di sostegno - Muri long. asse A - Muri long. asse B - Muri trasv. asse 3 - Muri trasv. asse 4 - Muri long. in coda Baggioli</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>raccordi a stima</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>							
		1,00	62,70	0,800	10,850	544,24		
		1,00	45,80	0,800	9,850	360,90		
		1,00	16,30	0,800	10,250	133,66		
		1,00	22,30	1,200	10,550	282,32		
		2,00	3,00	0,600	10,000	36,00		
		8,00	0,50	0,500	0,220	0,44		
						1'357,56		
		1,00	48,30	0,800	10,300	397,99		
		1,00	59,10	0,800	9,200	434,98		
		1,00	20,40	1,200	9,900	242,35		
		1,00	16,30	0,800	9,600	125,18		
		2,00	1,00	0,600	11,000	13,20		
		8,00	0,50	0,500	0,220	0,44		
						1'214,14		
						9,18		
						9,18		
						2'580,88	166,81	430'516,59
	A R I P O R T A R E							13'288'301,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							13'288'301,19	
696 / 741 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Intervento di progetto Vedi voce n° 740 [m² 2 580.88]					2'580,88			
	SOMMANO mc					2'580,88	15,40	39'745,55	
697 / 742 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD - Muri long. asse A - Muri long. asse B - Muri trasv. asse 1 - Muri trasv. asse 2 - Muri long. in coda *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Baggioli *(lung.=0,5*4) CASSONE NORD - Muri long. asse A - Muri long. asse B - Muri trasv. asse 3 - Muri trasv. asse 4 - Muri long. in coda *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Baggioli *(lung.=0,5*4) raccordi a stima SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 8,00	62,70 0,80 45,80 0,80 16,30 0,80 1,20 3,00 2,00		10,850 10,850 9,850 9,850 10,250 10,250 10,550 10,550 10,000 10,000 0,220	1'360,59 17,36 902,26 15,76 334,15 16,40 470,53 25,32 120,00 24,00 3,52		3'289,89	
	Parziale m²							2'943,54	
	Parziale m²							16,57	
	Parziale m²							16,57	
	SOMMANO m²					6'250,00	22,43	140'187,50	
698 / 743 B.004.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sos ... armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD - Muri long. asse A *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00 2,00	62,70 0,80		8,000 8,000	1'003,20 12,80			
	A R I P O R T A R E					1'016,00		13'468'234,24	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'016,00		13'468'234,24
	- Muri long. asse B *(H/peso=9,850-2) (H/peso=9,850-2)	2,00	45,80		7,850	719,06		
	- Muri trasv. asse 1 *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00	0,80		7,850	12,56		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00	16,30		8,000	260,80		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00	0,80		8,000	12,80		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00	22,30		8,000	356,80		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2)	2,00	1,20		8,000	19,20		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2)	4,00	3,00		8,000	96,00		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10,000-2)	4,00	0,60		8,000	19,20		
	Parziale m²					2'512,42		
	Spalla B e muro di sostegno							
	- Muri long. asse A *(H/peso=10-2) (H/peso=10-2)	2,00	48,30		8,000	772,80		
	- Muri long. asse B *(H/peso=9,200-2) (H/peso=9,200-2)	2,00	0,80		8,000	12,80		
	- Muri long. asse B *(H/peso=9,200-2) (H/peso=9,200-2)	2,00	59,10		7,200	851,04		
	- Muri trasv. asse 3 *(H/peso=9,900-2) (H/peso=9,900-2)	2,00	0,80		7,200	11,52		
	- Muri trasv. asse 3 *(H/peso=9,900-2) (H/peso=9,900-2)	2,00	20,40		7,900	322,32		
	- Muri trasv. asse 4 *(H/peso=9,600-2) (H/peso=9,600-2)	2,00	1,20		7,900	18,96		
	- Muri trasv. asse 4 *(H/peso=9,600-2) (H/peso=9,600-2)	2,00	16,30		7,600	247,76		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2)	2,00	0,80		7,600	12,16		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2)	4,00	1,00		8,000	32,00		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=10-2)	4,00	0,60		8,000	19,20		
	Parziale m²					2'300,56		
	raccordi a stima					8,02		
	Parziale m²					8,02		
	SOMMANO m²					4'821,00	17,23	83'065,83
699 / 744 B.004.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sos ... armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD							
	- Muri long. asse A *(H/peso=10,850-10) (H/peso=10,850-10)	2,00	62,70		0,850	106,59		
	- Muri trasv. asse 1 *(H/peso=10,250-10) (H/peso=10,250-10)	2,00	0,80		0,850	1,36		
	- Muri trasv. asse 1 *(H/peso=10,250-10) (H/peso=10,250-10)	2,00	16,30		0,250	8,15		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10,550-10) (H/peso=10,550-10)	2,00	0,80		0,250	0,40		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10,550-10) (H/peso=10,550-10)	2,00	22,30		0,550	24,53		
	- Muri trasv. asse 2 *(H/peso=10,550-10) (H/peso=10,550-10)	2,00	1,20		0,550	1,32		
	Parziale m²					142,35		
	Spalla B e muro di sostegno							
	- Muri long. asse A *(H/peso=10,300-10) (H/peso=10,300-10)	2,00	48,30		0,300	28,98		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10) (par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10)	2,00	0,80		0,300	0,48		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10) (par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10)	4,00	1,00		1,000	4,00		
	- Muri long. in coda *(par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10) (par.ug.=2*2)*(H/peso=11,000-10)	4,00	0,60		1,000	2,40		
	Parziale m²					35,86		
	raccordi a stima					1,79		
	Parziale m²					1,79		
	SOMMANO m²					180,00	24,15	4'347,00
700 / 745 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature							
	A R I P O R T A R E							13'555'647,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'555'647,07
	per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD vedi tabella armatura elevazione					99'149,40		
	Parziale kg					99'149,40		
	CASSONE NORD vedi tabella armatura elevazione					97'250,66		
	Parziale kg					97'250,66		
	baggioli *(par.ug.=8+8)*(H/peso=0,22*250)	16,00	0,50	0,500	55,000	220,00		
	Parziale kg					220,00		
	raccordi a stima					379,94		
	Parziale kg					379,94		
	SOMMANO kg					197'000,00	1,86	366'420,00
701 / 746 E.21.021.22	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissagg ... ri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD giunti di fessurazione programmata, int.7/9m	16,00			10,000	160,00		
	Parziale m					160,00		
	CASSONE NORD giunti di fessurazione programmata, int.7/9m	16,00			10,000	160,00		
	Parziale m					160,00		
	SOMMANO m					320,00	15,18	4'857,60
702 / 747 E.26.008.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI Fornitura e posa in opera di porta tag ... RNTURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD portone ispezione					1,00		
	Parziale n					1,00		
	CASSONE NORD portone ispezione					1,00		
	Parziale n					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		13'926'924,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		13'926'924,67
	SOMMANO n					2,00	1'976,86	3'953,72
	Parziale viadotto: spalle e pile - elevazioni (SbCat 9) euro							1'073'093,79
	viadotto: spalle e pile - impalcato (SbCat 10)							
703 / 748 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettament ... o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD - (LETTO DI MALATA PER APPOGGI)	8,00	5,00	5,000	0,100	20,00		
	CASSONE NORD - (LETTO DI MALATA PER APPOGGI)	8,00	5,00	5,000	0,100	20,00		
	SOMMANO dm ³					40,00	4,63	185,20
704 / 749 B.007.005.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elas ... le max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD	2,00			2000,000	4'000,00		
	SOMMANO KN					4'000,00	2,08	8'320,00
705 / 750 B.007.006.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a ... 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD	2,00			2000,000	4'000,00		
	CASSONE NORD	4,00			2000,000	8'000,00		
	SOMMANO KN					12'000,00	2,53	30'360,00
706 / 751 B.007.007.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a d ... fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	CASSONE SUD							
	A R I P O R T A R E							13'969'743,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'969'743,59
707 / 752 B.007.008.001.a	CASSONE NORD	4,00			2000,000	8'000,00		
		4,00			2000,000	8'000,00		
	SOMMANO kN					16'000,00	2,91	46'560,00
	Intervento di progetto Viadotto SS53 (par.ug.=8320+30360+46560)	85240,00				85'240,00		
	SOMMANO %					85'240,00	23,00	19'605,20
708 / 753 F.06.001.b	IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplice ... o marciapiedi, da giunto a giunto. IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD vedi tabella					852,00		
	Parziale m ²					852,00		
	CASSONE NORD vedi tabella					845,00		
	Parziale m ²					845,00		
	SOMMANO m ²					1'697,00	628,74	1'066'971,78
709 / 754 F.06.001.c	IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplice ... o marciapiedi, da giunto a giunto. IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]					393,00		
	IMPALCATO SCAVALCO FERROVIA vedi tabella					393,00	673,88	264'834,84
	SOMMANO m ²					393,00		
710 / 755 B.008.002.001	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa ... cedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.							
	Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] veletta					76,80		
	A R I P O R T A R E					76,80		15'367'715,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,80		15'367'715,41
	SOMMANO m ²					76,80	50,51	3'879,17
711 / 756 B.003.031.b	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in con ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Intervento di progetto Viadotto SS53 CASSONE SUD Soletta di transizione Parziale m ³ CASSONE NORD Soletta di transizione Parziale m ³ SOMMANO m ³		14,10	4,000	0,200	11,28		
						11,28		
			15,10	4,000	0,200	12,08		
						12,08		
						23,36	143,74	3'357,77
712 / 757 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) Intervento di progetto Viadotto SS53 CASSONE SUD - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B - Cordolo trasv. asse 1 - Cordolo trasv. asse 2 Parziale m ³ CASSONE NORD - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B - Cordolo trasv. asse 3 - Cordolo trasv. asse 4 Parziale m ³ IMPALCATO DI SCAVALCO DELLA FERROVIA - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B - Cordolo trasv. asse 2 - Cordolo trasv. asse 3 Parziale m ³ raccordi a stima Parziale m ³ SOMMANO m ³		57,30	16,000	0,270	247,54		
		1,00	62,70			62,70		
		1,00	45,80			45,80		
		0,64	16,30			10,43		
		0,20	22,30			4,46		
						370,93		
			53,60	16,000	0,270	231,55		
		1,00	48,30			48,30		
		1,00	59,10			59,10		
		0,20	20,40			4,08		
		0,64	16,30			10,43		
						353,46		
			23,50	16,700	0,270	105,96		
		0,27	24,00			6,48		
		0,43	24,00			10,32		
		0,65	23,00			14,95		
		0,65	23,00			14,95		
						152,66		
						2,95		
						2,95		
						880,00	166,81	146'792,80
713 / 758 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si							
	A R I P O R T A R E							15'521'745,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'521'745,15
	applica il presente sovrapprezzo.							
	Intervento di progetto Vedi voce n° 757 [m³ 880.00]					880,00		
	SOMMANO mc					880,00	15,40	13'552,00
714 / 759 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto Viadotto SS53							
	CASSONE SUD							
	- Soletta impalcato	2,00		16,000	0,270	8,64		
	- Cordolo long. asse A		62,70		1,020	63,95		
			62,70		0,150	9,41		
	- Cordolo long. asse B		45,80		0,900	41,22		
			45,80		0,150	6,87		
	- Cordolo trasv. asse 1		16,30		0,800	13,04		
		2,00	0,80		0,800	1,28		
	- Cordolo trasv. asse 2		22,30		0,800	17,84		
		2,00	0,40		0,800	0,64		
	Soletta di transizione	2,00	14,10		0,200	5,64		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	Parziale m²					170,13		
	CASSONE NORD							
	- Soletta impalcato	2,00		16,000	0,270	8,64		
	- Cordolo long. asse A		48,30		1,020	49,27		
			48,30		0,150	7,25		
	- Cordolo long. asse B		59,10		0,900	53,19		
			59,10		0,150	8,87		
	- Cordolo trasv. asse 3		20,40		0,800	16,32		
		2,00	0,80		0,800	1,28		
	- Cordolo trasv. asse 4		16,30		0,800	13,04		
		2,00	0,80		0,800	1,28		
	Soletta di transizione	2,00	15,10		0,200	6,04		
		2,00	4,00		0,200	1,60		
	Parziale m²					166,78		
	IMPALCATO DI SCAVALCO DELLA FERROVIA							
	- Soletta impalcato	2,00		16,700	0,270	9,02		
	- Cordolo long. asse A		24,00		0,150	3,60		
	(H/peso=0,27+0,15)		1,70		0,420	0,71		
	- Cordolo long. asse B		24,00		0,150	3,60		
	(H/peso=0,27+0,15)		1,70		0,420	0,71		
	- Cordolo trasv. asse 2	2,00		0,600	1,100	1,32		
			23,00		1,100	25,30		
	- Cordolo trasv. asse 3	2,00		0,600	1,100	1,32		
			23,00		1,100	25,30		
	Parziale m²					70,88		
	raccordi a stima					2,21		
	Parziale m²					2,21		
	SOMMANO m²					410,00	22,43	9'196,30
715 / 760 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la							
	A R I P O R T A R E							15'544'493,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'544'493,45
	fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD vedi tabella armatura impalcato Parziale kg					63'481,03 63'481,03		
	CASSONE NORD vedi tabella armatura impalcato Parziale kg					63'117,85 63'117,85		
	IMPALCATO DI SCAVALCO DELLA FERROVIA vedi tabella Parziale kg					30'222,76 30'222,76		
	raccordi a stima Parziale kg					178,36 178,36		
	SOMMANO kg					157'000,00	1,86	292'020,00
716 / 761 B.006.094.a	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto ela ... , la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B Parziale m ²		57,30 62,70 45,80	16,000		916,80 9,41 6,87 933,08		
	CASSONE NORD - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B Parziale m ²		53,60 48,30 59,10	16,000		857,60 7,25 8,87 873,72		
	IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA - Soletta impalcato - Cordolo long. asse A - Cordolo long. asse B Parziale m ²		23,50 24,00 24,00	16,700		392,45 3,60 3,60 399,65		
	raccordi a stima Parziale m ²					13,55 13,55		
	SOMMANO m ²					2'220,00	26,93	59'784,60
717 / 762 E.16.008.b	LASTRA IN POLISTIROLO Fornitura e posa in opera di lastra di polistirolo espanso di spessore cm 6 LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV]							
	A R I P O R T A R E							15'896'298,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'896'298,05
	IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA polistirolo appoggio impalcato di scavalco della ferrovia cassone sud, n.2 lastre *(lung.=18,85+2,4+2,5) cassone nord, n.2 lastre *(lung.=18,10+2,25+2,25)	2,00 2,00	23,75 22,60		1,600 1,600	76,00 72,32		
	Parziale m²					148,32		
	SOMMANO m²					148,32	9,75	1'446,12
718 / 763 B.007.050.c	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifich ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA carreggiata cassone sud cassone nord		18,85 18,10			18,85 18,10		
	Parziale ml					36,95		
	SOMMANO ml					36,95	2'067,72	76'402,25
719 / 764 B.007.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100- ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA marciapiedi cassone sud *(lung.=2,4+2,50) cassone nord *(lung.=2,25+2,25)		4,90 4,50			4,90 4,50		
	Parziale ml					9,40		
	SOMMANO ml					9,40	340,73	3'202,86
	Parziale viadotto: spalle e pile - impalcato (SbCat 10) euro							2'046'470,89
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
720 / 765 I.002.125.b	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superfi ... forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008. Ed altezza interna compresa da 100 mm a 180 mm. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] CASSONE SUD Asse A Asse B		62,70 45,80			62,70 45,80		
	Parziale ml					108,50		
	CASSONE NORD Asse A Asse B		48,30 59,10			48,30 59,10		
	A R I P O R T A R E					215,90		15'977'349,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,90		15'977'349,28
	Parziale ml IMPALCATO DI SCAVALCO DELLA FERROVIA Asse B		25,00			107,40		
	Parziale ml					25,00		
	SOMMANO ml					240,90	255,31	61'504,18
721 / 766 I.001.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 300 Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	63,42	2'536,80
722 / 767 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	111,25	445,00
723 / 768 I.002.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	67,77	271,08
724 / 769 E.005.002	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA peso 51kg/cad	4,00			51,000	204,00		
	SOMMANO kg					204,00	3,05	622,20
725 / 770 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni							
	A R I P O R T A R E							16'042'728,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'042'728,54
	mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto Viadotto FS [VI-TV] IMAPLCATO SCAVALCO FERROVIA rivestimento fosso di guardia scarico canaletta (par.ug.=4*12) SOMMANO m ² Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8)	48,00				48,00		
						48,00	49,07	2'355,36
								67'734,62
726 / 833 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc Intervento di progetto sistemazione recinzioni SS53 Postumia nuova muretta zona spostamento contatore fondazione Parziale m ³ nuovo accesso carraio n.2 fondazione *(lung.=2+2) Parziale m ³ nuovo accesso carraio n.4 fondazione *(lung.=2+2) Parziale m ³ raccordi a stima Parziale m ³ SOMMANO m ³		10,00	1,100	0,100	1,10		
						1,10		
			4,00	1,100	0,100	0,44		
						0,44		
			4,00	1,100	0,100	0,44		
						0,44		
						0,52		
						0,52		
						2,50	108,32	270,80
727 / 834 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ²) Intervento di progetto sistemazione recinzioni SS53 Postumia nuova muretta zona spostamento contatore fondazione elevazione Parziale m ³ nuovo accesso carraio n.2 fondazione *(lung.=2+2) elevazione *(lung.=2+2) Parziale m ³ nuovo accesso carraio n.4 fondazione *(lung.=2+2) elevazione *(lung.=2+2)		10,00	0,900	0,300	2,70		
			10,00	0,250	0,600	1,50		
						4,20		
			4,00	0,900	0,300	1,08		
			4,00	0,250	0,600	0,60		
						1,68		
			4,00	0,900	0,300	1,08		
			4,00	0,250	0,600	0,60		
	A R I P O R T A R E					7,56		16'045'354,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,56		16'045'354,70
728 / 835 B.004.001	Parziale m ³					1,68		
	raccordi a stima					0,44		
	Parziale m ³					0,44		
	SOMMANO m ³					8,00	166,81	1'334,48
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto sistemazione recinzioni							
	SS53 Postumia							
	nuova muretta zona spostamento contatore							
	fondazione	2,00	10,00		0,300	6,00		
		2,00	0,90		0,300	0,54		
	elevazione	2,00	10,00		0,600	12,00		
		2,00	0,25		0,600	0,30		
	Parziale m ²					18,84		
	nuovo accesso carraio n.2							
	fondazione *(lung.=2+2)	2,00	4,00		0,300	2,40		
		2,00	0,90		0,300	0,54		
	elevazione *(lung.=2+2)	2,00	4,00		0,600	4,80		
		2,00	0,25		0,600	0,30		
	Parziale m ²					8,04		
	nuovo accesso carraio n.4							
	fondazione *(lung.=2+2)	2,00	4,00		0,300	2,40		
		2,00	0,90		0,300	0,54		
	elevazione *(lung.=2+2)	2,00	4,00		0,600	4,80		
	2,00	0,25		0,600	0,30			
Parziale m ²					8,04			
raccordi a stima					8,04			
					1,08			
Parziale m ²					1,08			
SOMMANO m ²					36,00	22,43	807,48	
729 / 836 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. incidenza 80kg/mc Vedi voce n° 834 [m ³ 8.00]							
					80,000	640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,86	1'190,40
	Parziale viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8) euro							3'603,16
	Parziale Viadotto FS [VI-TV] (Cat 4) euro							4'132'435,62

A R I P O R T A R E							16'048'687,06	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							16'048'687,06	
730 / 674 A.001.001	<p style="text-align: center;">Viadotto SS53 (Cat 10) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>Spalla A e muro di sostegno fondazione scotico - sup. sommità scavo 672mq, h.0.20m 672,00 0,200 134,40 sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 672mq, h.m. 542,00 2,100 1'138,20 scavo 2.30m *(par.ug.=(412+672)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 1'272,60</p> <p>Spalla B e muro di sostegno fondazione scotico - sup. sommità scavo 645mq, h.0.20m 645,00 0,200 129,00 sup. fondo scavo 412mq, sup. sommità scavo 645mq, h.m. 528,50 2,100 1'109,85 scavo 2.30m *(par.ug.=(412+645)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 1'238,85</p> <p>Pila 1 fondazione scotico - sup. sommità scavo 331mq, h.0.20m 331,00 0,200 66,20 sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. 236,00 2,200 519,20 scavo 2.40m *(par.ug.=(141+331)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 585,40</p> <p>Pila 2 fondazione scotico - sup. sommità scavo 331mq, h.0.20m 331,00 0,200 66,20 sup. fondo scavo 141mq, sup. sommità scavo 331mq, h.m. 236,00 2,200 519,20 scavo 2.40m *(par.ug.=(141+331)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 585,40</p> <p>rampe a stima *(par.ug.=4*100) 400,00 400,00</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³ 400,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 4'082,25</p>						3,65	14'900,21	
731 / 675 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ritombamento vedi tabella</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³ 3'014,91</p>							4,87	14'682,61
732 / 676 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizioni ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>scavo terreno peso 1.6t/mc</p>								
	A R I P O R T A R E							16'078'269,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'078'269,88
	Vedi voce n° 674 [m³ 4 082.25]				1,600	6'531,60		
	Parziale t					6'531,60		
	A detrarre ripresa							
	Vedi voce n° 675 [m³ 3 014.91]				1,600	-4'823,86		
	Parziale t					-4'823,86		
	Sommano positivi t					6'531,60		
	Sommano negativi t					-4'823,86		
	SOMMANO t					1'707,74	7,25	12'381,12
733 / 677 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto Viadotto SS53 distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 676 [t 1 707.74] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	32'276,29		
	SOMMANO mc x km					32'276,29	0,25	8'069,07
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							50'033,01
	viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8)							
734 / 678 F.01.001.f	IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di appron ... si dall'acqua. IMPIANTO CANTIERE PPER PALI IN C.A. TIPO FDP (A SPOSTAMENTO LATERALE) O CFA (AD ELICA CONTINUA) Intervento di progetto Viadotto SS53					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	12'237,51	12'237,51
735 / 679 F.01.030.c	PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT PILE" Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseg ... cchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m PALI IN C.A. TIPO FDP DIAMETRO 620 mm Intervento di progetto Viadotto SS53							
	Spalla A n.28, h.19m	28,00			19,000	532,00		
	Parziale m					532,00		
	Spalla B n.28, h.19m	28,00			19,000	532,00		
	Parziale m					532,00		
	Pila 1 n.24, h.19m	24,00			19,000	456,00		
	Parziale m					456,00		
	Pila 2 n.24, h.19m	24,00			19,000	456,00		
	Parziale m					456,00		
	A R I P O R T A R E					1'976,00		16'110'957,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'976,00		16'110'957,58
736 / 680 22_VS.005.12.a	pali prova n.4*2=8 *(par.ug.=4*2) Parziale m SOMMANO m	8,00			19,000	152,00 152,00	128,34	273'107,52
	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... i contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo ø620mm Vedi voce n° 679 [m 2 128.00] *(H/peso=0,31*0,31*3,1416) SOMMANO mc				0,302	642,66 642,66	5,90	3'791,69
737 / 681 F.01.034.b	PROVA SUPPLEMENTARE DI CARICO Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla D.L. oltre i li ... ative voci. PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE per pali trivellati di medio e grande diametro Intervento di progetto Viadotto SS53 pali prova n.4*2=8 *(par.ug.=4*2) SOMMANO n	8,00				8,00 8,00	1'032,91	8'263,28
738 / 682 B.003.025.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc Intervento di progetto Viadotto SS53 Spalla A fondazione spalla *(lung.=9,1+0,1+0,1)*(larg.=15,10+0,1+0,1) Parziale m ³ Spalla B fondazione spalla *(lung.=9,1+0,1+0,1)*(larg.=15,10+0,1+0,1) Parziale m ³ Pila 1 fondazione *(lung.=6+0,1+0,1)*(larg.=15,6+0,1+0,1) Parziale m ³ Pila 2 fondazione *(lung.=6+0,1+0,1)*(larg.=15,6+0,1+0,1) Parziale m ³ Muri di sostegno Spalla A - muro di sostegno fondazione muro *(larg.=15,1+0,1+0,1) Parziale m ³ Spalla B - muro di sostegno fondazione muro *(larg.=15,1+0,1+0,1) Parziale m ³ raccordi a stima	9,30 9,30 6,20 6,20 13,00 13,00	15,300 15,300 15,800 15,800 15,300 15,300	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	21,34 21,34 14,69 14,69 29,84 29,84 29,84 29,84 3,26			
	A R I P O R T A R E					135,00		16'396'120,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,00		16'396'120,07
	Parziale m ³					3,26		
	SOMMANO m ³					135,00	108,32	14'623,20
739 / 683 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK \geq 45 N/mm ²)							
	Intervento di progetto Viadotto SS53							
	Spalla A fondazione spalla		9,10	15,100	1,800	247,34		
	Parziale m ³					247,34		
	Spalla B fondazione spalla		9,10	15,100	1,800	247,34		
	Parziale m ³					247,34		
	Pila 1 fondazione		6,00	15,600	1,500	140,40		
	Parziale m ³					140,40		
	Pila 2 fondazione		6,00	15,600	1,500	140,40		
	Parziale m ³					140,40		
	Muri di sostegno Spalla A e muro di sostegno fondazione muro		13,00	15,100	1,200	235,56		
	Parziale m ³					235,56		
	Spalla B e muro di sostegno fondazione muro		13,00	15,100	1,200	235,56		
	Parziale m ³					235,56		
	raccordi a stima					3,40		
	Parziale m ³					3,40		
	SOMMANO m ³					1'250,00	166,81	208'512,50
740 / 684 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.							
	Intervento di progetto Vedi voce n° 683 [m ³ 1 250.00]					1'250,00		
	SOMMANO mc					1'250,00	15,40	19'250,00
741 / 685 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto Viadotto SS53							
	Spalla A fondazione spalla	2,00	9,10		1,800	32,76		
	A R I P O R T A R E					32,76		16'638'505,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,76		16'638'505,77
	Spalla B fondazione spalla	2,00	15,10		1,800	54,36		
	Parziale m ²					87,12		
		2,00	9,10		1,800	32,76		
		2,00	15,10		1,800	54,36		
	Parziale m ²					87,12		
	Pila 1 fondazione	2,00	6,00		1,500	18,00		
		2,00	15,60		1,500	46,80		
	Parziale m ²					64,80		
	Pila 2 fondazione	2,00	6,00		1,500	18,00		
		2,00	15,60		1,500	46,80		
	Parziale m ²					64,80		
	Muri di sostegno Spalla A e muro di sostegno fondazione muro	2,00	13,00		1,200	31,20		
		2,00	15,10		1,200	36,24		
	Parziale m ²					67,44		
	Spalla B e muro di sostegno fondazione muro	2,00	13,00		1,200	31,20		
		2,00	15,10		1,200	36,24		
	Parziale m ²					67,44		
	raccordi a stima					11,28		
	Parziale m ²					11,28		
	SOMMANO m ²					450,00	22,43	10'093,50
742 / 686 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto Viadotto SS53 <i>inc. armatura peso 75kg/mc, per le spalle</i> Spalla A fondazione spalla *(H/peso=1,800*75) Parziale kg Spalla B fondazione spalla *(H/peso=1,800*75) Parziale kg <i>inc. armatura peso 85kg/mc, per le pile</i> Pila 1 fondazione *(H/peso=1,500*85) Parziale kg Pila 2 fondazione *(H/peso=1,500*85) Parziale kg Muri di sostegno <i>inc. armatura peso 80kg/mc</i>	9,10	15,100	135,000	18'550,35	18'550,35		
		9,10	15,100	135,000	18'550,35	18'550,35		
		6,00	15,600	127,500	11'934,00	11'934,00		
		6,00	15,600	127,500	11'934,00	11'934,00		
						11'934,00		
	A R I P O R T A R E					60'968,70		16'648'599,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60'968,70		16'648'599,27
	Spalla A e muro di sostegno fondazione muro *(H/peso=1,200*80)		13,00	15,100	96,000	18'844,80		
	Parziale kg					18'844,80		
	Spalla B e muro di sostegno fondazione muro *(H/peso=1,200*80)		13,00	15,100	96,000	18'844,80		
	Parziale kg					18'844,80		
	raccordi a stima					241,70		
	Parziale kg					241,70		
	SOMMANO kg					98'900,00	1,86	183'954,00
	Parziale viadotto: spalle e pile - fondazioni (SbCat 8) euro							733'833,20
	viadotto: spalle e pile - elevazioni (SbCat 9)							
743 / 687 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)							
	Intervento di progetto Viadotto S553							
	Spalla A							
	Muro frontale	1,00	1,80	14,700	6,050	160,08		
	Paraghiaia	1,00	0,45	14,700	2,250	14,88		
	Muretti laterali	2,00	0,30	1,250	1,200	0,90		
	Muri d'ala	2,00	0,91	3,550	8,300	53,63		
	Baggioli	5,00	0,80	0,800	0,260	0,83		
	Ritegni	2,00	0,50	1,250	0,550	0,69		
	Lastra transizione	1,00	10,00	5,000	0,250	12,50		
	Parziale m ³					243,51		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muro frontale	1,00	1,80	14,700	6,050	160,08		
	Paraghiaia	1,00	0,45	14,700	2,250	14,88		
	Muretti laterali	2,00	0,30	1,250	1,200	0,90		
	Muri d'ala	2,00	0,91	3,550	8,300	53,63		
	Baggioli	5,00	0,80	0,800	0,260	0,83		
	Ritegni	2,00	0,50	1,250	0,550	0,69		
	Lastra transizione	1,00	10,00	5,000	0,250	12,50		
	Parziale m ³					243,51		
	Pila 1							
	Muro pila pareti lunghe	2,00	0,50	13,200	5,750	75,90		
	Muro pila anime	3,00	0,50	1,800	5,750	15,53		
	Muro pila pulvino	1,00	2,80	13,200	1,000	36,96		
	Baggioli	5,00	0,80	0,800	0,260	0,83		
	Ritegni	2,00	0,50	2,200	0,550	1,21		
	Parziale m ³					130,43		
	Pila 2							
	Muro pila pareti lunghe	2,00	0,50	13,200	5,750	75,90		
	Muro pila anime	3,00	0,50	1,800	5,750	15,53		
	Muro pila pulvino	1,00	2,80	13,200	1,000	36,96		
	Baggioli	2,00	0,80	0,800	0,260	0,33		
	Ritegni	2,00	0,50	2,200	0,550	1,21		
	Parziale m ³					129,93		
	Muri di sostegno Spalla A e muro di sostegno							
	Muri	2,00	0,91	13,000	8,150	192,83		
	A R I P O R T A R E					940,21		16'832'553,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					940,21		16'832'553,27
	Parziale m ³ Spalla B e muro di sostegno					192,83		
	Muri	2,00	0,91	13,000	8,330	197,09		
	Parziale m ³ raccordi a stima					197,09		
						5,70		
	Parziale m ³					5,70		
	SOMMANO m ³					1'143,00	166,81	190'663,83
744 / 688 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.							
	Intervento di progetto Vedi voce n° 687 [m ³ 1 143.00]					1'143,00		
	SOMMANO mc					1'143,00	15,40	17'602,20
745 / 689 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto Viadotto SSS3							
	Spalla A							
	Muro frontale	2,00	1,80		6,050	21,78		
		2,00	14,70		6,050	177,87		
	Paraghiaia	2,00	0,45		2,250	2,03		
		2,00	14,70		2,250	66,15		
	Muretti laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,200	1,44		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,25		1,200	6,00		
	Muri d'ala *(par.ug.=2*2)	4,00	0,91		8,300	30,21		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,55		8,300	117,86		
	Baggioli *(par.ug.=5*4)	20,00	0,80		0,260	4,16		
	Ritegni *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		0,550	1,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,25		0,550	2,75		
	Lastra transizione	2,00	10,00		0,250	5,00		
		2,00	5,00		0,250	2,50		
	Parziale m ²					438,85		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muro frontale	2,00	1,80		6,050	21,78		
		2,00	14,70		6,050	177,87		
	Paraghiaia	2,00	0,45		2,250	2,03		
		2,00	14,70		2,250	66,15		
	Muretti laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,200	1,44		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,25		1,200	6,00		
	Muri d'ala *(par.ug.=2*2)	4,00	0,91		8,300	30,21		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,55		8,300	117,86		
	Baggioli *(par.ug.=5*4)	20,00	0,80		0,260	4,16		
	Ritegni *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		0,550	1,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,25		0,550	2,75		
	Lastra transizione	2,00	10,00		0,250	5,00		
		2,00	5,00		0,250	2,50		
	Parziale m ²					438,85		
	Pila 1							
	Muro pila pareti lunghe *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		5,750	11,50		
	(par.ug.=2*2)	4,00	13,20		5,750	303,60		
	Muro pila anime *(par.ug.=3*2)	6,00	0,50		5,750	17,25		
	A R I P O R T A R E					1'210,05		17'040'819,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'210,05		17'040'819,30
	(par.ug.=3*2) Muro pila pulvino	6,00	1,80		5,750	62,10		
		2,00	2,80		1,000	5,60		
		2,00	13,20		1,000	26,40		
	Baggioli *(par.ug.=5*4)	20,00	0,80		0,260	4,16		
	Ritegni *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		0,550	1,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,20		0,550	4,84		
	Parziale m ²					436,55		
	Pila 2							
	Muro pila pareti lunghe *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		5,750	11,50		
	(par.ug.=2*2)	4,00	13,20		5,750	303,60		
	Muro pila anime *(par.ug.=3*2)	6,00	0,50		5,750	17,25		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,80		5,750	62,10		
	Muro pila pulvino	2,00	2,80		1,000	5,60		
		2,00	13,20		1,000	26,40		
	Baggioli *(par.ug.=5*4)	20,00	0,80		0,260	4,16		
	Ritegni *(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		0,550	1,10		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,20		0,550	4,84		
	Parziale m ²					436,55		
	Muri di sostegno							
	Spalla A e muro di sostegno							
	Muri *(par.ug.=2*2)	4,00	0,91		8,150	29,67		
	(par.ug.=2*2)	4,00	13,00		8,150	423,80		
	Parziale m ²					453,47		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muri *(par.ug.=2*2)	4,00	0,91		8,330	30,32		
	(par.ug.=2*2)	4,00	13,00		8,330	433,16		
	Parziale m ²					463,48		
	raccordi a stima					12,25		
	Parziale m ²					12,25		
	SOMMANO m ²					2'680,00	22,43	60'112,40
746 / 690 B.004.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sos ... armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00							
	Intervento di progetto							
	Viadotto SS53							
	Spalla A							
	Muro frontale *(H/peso=6,050-2)	2,00	1,80		4,050	14,58		
	(H/peso=6,050-2)	2,00	14,70		4,050	119,07		
	Paraghiaia *(H/peso=2,250-2)	2,00	0,45		0,250	0,23		
	(H/peso=2,250-2)	2,00	14,70		0,250	7,35		
	Muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,300-2)	4,00	0,91		6,300	22,93		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,300-2)	4,00	3,55		6,300	89,46		
	Parziale m ²					253,62		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muro frontale *(H/peso=6,050-2)	2,00	1,80		4,050	14,58		
	(H/peso=6,050-2)	2,00	14,70		4,050	119,07		
	Paraghiaia *(H/peso=2,250-2)	2,00	0,45		0,250	0,23		
	(H/peso=2,250-2)	2,00	14,70		0,250	7,35		
	Muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,300-2)	4,00	0,91		6,300	22,93		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,300-2)	4,00	3,55		6,300	89,46		
	Parziale m ²					253,62		
	Pila 1							
	Muro pila pareti lunghe *(par.ug.=2*2)*(H/peso=5,750-2)	4,00	0,50		3,750	7,50		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=5,750-2)	4,00	13,20		3,750	198,00		
	A R I P O R T A R E					712,74		17'100'931,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					712,74		17'100'931,70
	Muro pila anime *(par.ug.=3*2)*(H/peso=5,750-2) (par.ug.=3*2)*(H/peso=5,750-2)	6,00 6,00	0,50 1,80		3,750 3,750	11,25 40,50		
	Parziale m ²					257,25		
	Pila 2							
	Muro pila pareti lunghe *(par.ug.=2*2)*(H/peso=5,750-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=5,750-2)	4,00 4,00	0,50 13,20		3,750 3,750	7,50 198,00		
	Muro pila anime *(par.ug.=3*2)*(H/peso=5,750-2) (par.ug.=3*2)*(H/peso=5,750-2)	6,00 6,00	0,50 1,80		3,750 3,750	11,25 40,50		
	Parziale m ²					257,25		
	Muri di sostegno							
	Spalla A e muro di sostegno							
	Muri *(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,150-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=8,150-2)	4,00 4,00	0,91 13,00		6,150 6,150	22,39 319,80		
	Parziale m ²					342,19		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muri *(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,330-2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=8,330-2)	4,00 4,00	0,91 13,00		6,330 6,330	23,04 329,16		
	Parziale m ²					352,20		
	raccordi a stima					8,87		
	Parziale m ²					8,87		
	SOMMANO m ²					1'725,00	17,23	29'721,75
747 / 691 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	Viadotto SS53							
	<i>inc. armatura peso 75kg/mc, per le spalle</i>							
	Spalla A							
	Muro frontale *(H/peso=6,050*75)	1,00	1,80	14,700	453,750	12'006,23		
	Paraghiaia *(H/peso=2,250*75)	1,00	0,45	14,700	168,750	1'116,28		
	Muretti laterali *(H/peso=1,200*75)	2,00	0,30	1,250	90,000	67,50		
	Muri d'ala *(H/peso=8,300*75)	2,00	0,91	3,550	622,500	4'021,97		
	Baggioli *(H/peso=0,260*75)	5,00	0,80	0,800	19,500	62,40		
	Ritegni *(H/peso=0,550*75)	2,00	0,50	1,250	41,250	51,56		
	Lastra transizione *(H/peso=0,250*75)	1,00	10,00	5,000	18,750	937,50		
	Parziale kg					18'263,44		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muro frontale *(H/peso=6,050*75)	1,00	1,80	14,700	453,750	12'006,23		
	Paraghiaia *(H/peso=2,250*75)	1,00	0,45	14,700	168,750	1'116,28		
	Muretti laterali *(H/peso=1,200*75)	2,00	0,30	1,250	90,000	67,50		
	Muri d'ala *(H/peso=8,300*75)	2,00	0,91	3,550	622,500	4'021,97		
	Baggioli *(H/peso=0,260*75)	5,00	0,80	0,800	19,500	62,40		
	Ritegni *(H/peso=0,550*75)	2,00	0,50	1,250	41,250	51,56		
	Lastra transizione *(H/peso=0,250*75)	1,00	10,00	5,000	18,750	937,50		
	Parziale kg					18'263,44		
	<i>inc. armatura peso 85kg/mc, per le pile</i>							
	Pila 1							
	Muro pila pareti lunghe *(H/peso=5,750*85)	2,00	0,50	13,200	488,750	6'451,50		
	Muro pila anime *(H/peso=5,750*85)	3,00	0,50	1,800	488,750	1'319,63		
	Muro pila pulvino *(H/peso=1,000*85)	1,00	2,80	13,200	85,000	3'141,60		
	Baggioli *(H/peso=0,260*85)	5,00	0,80	0,800	22,100	70,72		
	Ritegni *(H/peso=0,550*85)	2,00	0,50	2,200	46,750	102,85		
	A R I P O R T A R E					47'613,18		17'130'653,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47'613,18		17'130'653,45
	Parziale kg					11'086,30		
	Pila 2							
	Muro pila pareti lunghe *(H/peso=5,750*85)	2,00	0,50	13,200	488,750	6'451,50		
	Muro pila anime *(H/peso=5,750*85)	3,00	0,50	1,800	488,750	1'319,63		
	Muro pila pulvino *(H/peso=1,000*85)	1,00	2,80	13,200	85,000	3'141,60		
	Baggioli *(H/peso=0,260*82)	2,00	0,80	0,800	21,320	27,29		
	Ritegni *(H/peso=0,550*85)	2,00	0,50	2,200	46,750	102,85		
	Parziale kg					11'042,87		
	Muri di sostegno							
	<i>inc. armatura peso 80kg/mc</i>							
	Spalla A e muro di sostegno							
	Muri *(H/peso=8,150*80)	2,00	0,91	13,000	652,000	15'426,32		
	Parziale kg					15'426,32		
	Spalla B e muro di sostegno							
	Muri *(H/peso=8,330*80)	2,00	0,91	13,000	666,400	15'767,02		
	Parziale kg					15'767,02		
	raccordi a stima					250,61		
	Parziale kg					250,61		
	SOMMANO kg					90'100,00	1,86	167'586,00
748 / 692 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > ... ricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.							
	Intervento di progetto							
	Viadotto SS53							
	Pila 1							
	(larg.=1,80+0,1+0,1)	2,00	5,85	2,000		23,40		
	Parziale m ²					23,40		
	Pila 2							
	(larg.=1,80+0,1+0,1)	2,00	5,85	2,000		23,40		
	Parziale m ²					23,40		
	SOMMANO m ²					46,80	53,71	2'513,63
	Parziale viadotto: spalle e pile - elevazioni (SbCat 9) euro							468'199,81
	viadotto: spalle e pile - impalcato (SbCat 10)							
749 / 693 B.007.005.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elas ... le max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto							
	Viadotto SS53							
	Spalla A	3,00			1905,000	5'715,00		
	Spalla B							
	A R I P O R T A R E					5'715,00		17'300'753,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'715,00		17'300'753,08
750 / 694 B.007.006.b	Pila 1	3,00			1905,000	5'715,00		
	Pila 2	3,00			2132,000	6'396,00		
	SOMMANO kN					17'826,00	2,08	37'078,08
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a ... 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto Viadotto SS53							
	Spalla A							
	Spalla B							
	Pila 1	2,00			1905,000	3'810,00		
	Pila 2 (par.ug.=2+2)	4,00			1905,000	7'620,00		
	SOMMANO kN					11'430,00	2,53	28'917,90
751 / 695 B.007.007.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a d ... fino a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN							
	Intervento di progetto Viadotto SS53							
	Spalla A							
	Spalla B	2,00			1905,000	3'810,00		
	Pila 1	2,00			1905,000	3'810,00		
	Pila 2	3,00			1905,000	5'715,00		
		2,00			2132,000	4'264,00		
		3,00			1905,000	5'715,00		
		3,00			2132,000	6'396,00		
	SOMMANO kN					29'710,00	2,91	86'456,10
752 / 696 B.007.008.001.a	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE - FINO AL 30% (%) (Percentuale del 23.00%)							
	Intervento di progetto Viadotto SS53 (par.ug.=37078,08+28917,9+86456,1)	152452,0				152'452,08		
	SOMMANO %					152'452,08	23,00	35'063,98
753 / 697 B.008.003.003.e	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a							
	A R I P O R T A R E							17'488'269,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'488'269,14
	<p>“omega“ per impalcat ... l'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera. - PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	5,00	80,00			400,00		
						400,00	939,38	375'752,00
754 / 698 B.004.018.d	<p>POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, e ... ma, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere. - PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>spalla A - pila P1 *(par.ug.=1*5) pila P1 - pila P2 *(par.ug.=1*5) pila P2 - spalla B *(par.ug.=1*5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	5,00				5,00		
		5,00				5,00		
		5,00				5,00		
						15,00	1'103,56	16'553,40
755 / 699 B.004.016	<p>COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > ... ricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	7,00	81,00	1,200		680,40		
						680,40	53,71	36'544,28
756 / 700 B.008.002.001	<p>PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa ... cedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superficie in verticale.</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p>veletta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	81,00		0,600	97,20		
						97,20	50,51	4'909,57
757 / 701 B.003.035.d	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²)</p> <p>Intervento di progetto Viadotto SS53</p> <p><i>getto in opera travesi</i> spalla A - pila P1 pila P1 - pila P2 pila P2 - spalla B</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p>	2,00	12,10	0,400	1,250	12,10		
		2,00	12,10	0,400	1,250	12,10		
		2,00	12,10	0,400	1,250	12,10		
						36,30		
	A R I P O R T A R E					36,30		17'922'028,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,30		17'922'028,39
	soletta carreggiata		81,00	10,500	0,250	212,63		
	marciapiedi	2,00	81,00	2,100	0,500	170,10		
	Parziale m ³					382,73		
	a detrarre dalle Vedi voce n° 699 [m² 680.40]				0,050	-34,02		
	Parziale m³					-34,02		
	Sommano positivi m ³					419,03		
	Sommano negativi m³					-34,02		
	SOMMANO m ³					385,01	166,81	64'223,52
758 / 702 22_VS.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Intervento di progetto Vedi voce n° 701 [m² 385.01]					385,01		
	SOMMANO mc					385,01	15,40	5'929,15
759 / 703 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Intervento di progetto Viadotto SSS3 getto in opera traversi spalla A - pila P1 (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=1*2)	4,00 4,00 2,00	12,10 0,40 12,10	0,400	1,250 1,250	60,50 2,00 9,68		
	Parziale m ²					72,18		
	pila P1 - pila P2 (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=1*2)	4,00 4,00 2,00	12,10 0,40 12,10	0,400	1,250 1,250	60,50 2,00 9,68		
	Parziale m ²					72,18		
	pila P2 - spalla B (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=1*2)	4,00 4,00 2,00	12,10 0,40 12,10	0,400	1,250 1,250	60,50 2,00 9,68		
	Parziale m ²					72,18		
	soletta carreggiata (par.ug.=2*3)	6,00		10,500	0,250	15,75		
	Parziale m ²					15,75		
	marciapiedi (par.ug.=2*3)	2,00 6,00	81,00 2,10		0,150 0,500	24,30 6,30		
	A R I P O R T A R E					262,89		17'992'181,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					262,89		17'992'181,06
	Parziale m ²					30,60		
	SOMMANO m ²					262,89	22,43	5'896,62
760 / 704 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto Viadotto SS53 <i>getto in opera travesi - incidenza armatura 255,0 kg/mc</i> spalla A - pila P1 (H/peso=1,250*255) pila P1 - pila P2 (H/peso=1,250*255) pila P2 - spalla B (H/peso=1,250*255)							
	Parziale kg					9'256,50		
	soletta - incidenza armatura 120,0 kg/mc carreggiata (H/peso=0,250*120) marciapiedi (H/peso=0,5*120)							
	Parziale kg					45'927,00		
	SOMMANO kg					55'183,50	1,86	102'641,31
761 / 705 B.006.094.a	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto ela ... , la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO Intervento di progetto Viadotto SS53 soletta carreggiata							
	Parziale m ²					850,50		
	marciapiedi					24,30		
	Parziale m ²					874,80		
	Parziale m ²					340,20		
	SOMMANO m ²					1'215,00	26,93	32'719,95
762 / 706 B.007.050.c	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifich ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Intervento di progetto Viadotto SS53 carreggiata							
	Parziale ml					42,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		18'133'438,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		18'133'438,94
	SOMMANO ml					42,00	2'067,72	86'844,24
763 / 707 B.007.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100- ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200							
	Intervento di progetto Viadotto SS53 marciapiedi (par.ug.=2*4)	8,00	2,10			16,80		
	Parziale ml					16,80		
	SOMMANO ml					16,80	340,73	5'724,26
	Parziale viadotto: spalle e pile - impalcato (SbCat 10) euro							925'254,36
	smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)							
764 / 708 I.002.105	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimenta ... perlice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.							
	Intervento di progetto Viadotto SS53 (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	124,53	1'494,36
765 / 709 I.002.115.b	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, ... ue altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 125							
	Intervento di progetto Viadotto SS53 (par.ug.=6*2)	12,00	1,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	13,50	162,00
766 / 710 I.002.115.d	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, ... ue altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 200							
	Intervento di progetto Viadotto SS53	2,00	81,00			162,00		
	SOMMANO ml					162,00	24,58	3'981,96
767 / 711 I.002.080.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... li oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm							
	A R I P O R T A R E							18'231'645,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'232'984,04
770 / 68 A.001.001	<p>Opere d'arte minori (SpCat 5) Sottovia Agricolo (Cat 3) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo scotico - scavo 0.20m H.m. scavo 1.30-0.20=1.10m *(H/peso=1,3-0,2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		43,00 43,00	8,000 8,000	0,200 1,100	68,80 378,40		1'632,28
771 / 69 F.04.02.a	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Ritombamento vedi tabella</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					82,43 82,43	3,65 4,87	401,43
772 / 70 E.008.005.017.0 5.04	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo scavo terreno peso 1.6t/mc Vedi voce n° 68 [m³ 447.20]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p>A detrarre ripresa Vedi voce n° 69 [m³ 82.43]</p> <p style="text-align: right;">Parziale t</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi t Sommano negativi t</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>				1,600 1,600	715,52 715,52 -131,89		4'231,32
773 / 71 A.001.010	<p>SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 70 [t 583.63] *(par.ug.=1/1,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc x km</p> <p style="text-align: right;">Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro</p>	0,63			30,000	11'030,61 11'030,61	0,25	2'757,65 9'022,68
	A R I P O R T A R E							18'242'006,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'242'006,72
	sottovia agricolo: fondazioni (SbCat 11)							
774 / 72 B.003.025.c	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo fondazione - magrone</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		41,90	7,000	0,150	44,00		
						44,00	108,32	4'766,08
775 / 73 B.003.035.d	<p>CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm²)</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>		41,70	6,800	0,700	198,49		
						198,49	166,81	33'110,12
776 / 74 22_VS.005.12.b	<p>SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.</p> <p>Intervento di progetto Vedi voce n° 73 [m³ 198.49]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					198,49		
						198,49	15,40	3'056,75
777 / 75 B.004.001	<p>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>Intervento di progetto Sottovia agricolo fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00 2,00	41,70 6,80			58,38 9,52		
						67,90	22,43	1'523,00
778 / 76 B.005.030	<p>ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.</p> <p>Intervento di progetto inc. armatura peso 80kg/mc - fondazione Vedi voce n° 73 [m³ 198.49]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p style="text-align: center;">Parziale sottovia agricolo: fondazioni (SbCat 11) euro</p>				80,000	15'879,20		
						15'879,20	1,86	29'535,31
								71'991,26
	A R I P O R T A R E							18'313'997,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'313'997,98
	sottovia agricolo: elevazione (SbCat 12)							
779 / 77 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)							
	Intervento di progetto Sottovia agricolo elevazione *(H/peso=(2,82+0,85)/2)	2,00	2,95	0,700	1,835	7,58		
		2,00	3,00	0,700	2,820	11,84		
	(H/peso=(2,82+7,82)/2)	2,00	7,50	0,700	5,320	55,86		
		2,00	0,85	0,700	7,820	9,31		
		2,00	12,00	0,700	6,630	111,38		
	(H/peso=(7,95+2,95)/2)	2,00	0,85	0,700	7,950	9,46		
		2,00	7,50	0,700	5,450	57,23		
	(H/peso=(2,95+0,45)/2)	2,00	3,00	0,700	2,950	12,39		
		2,00	3,75	0,700	1,700	8,93		
	Parziale m ³					283,98		
	soletta in c.a.		12,00	6,400	0,700	53,76		
	a detrarre predalles *(lung.=10,50+0,75+0,75)*(larg.=0,1+5+0,1)		12,00	5,200	0,070	-4,37		
	Parziale m ³					49,39		
	cordoli		6,40	0,750	0,580	2,78		
			6,40	0,750	0,710	3,41		
	Parziale m ³					6,19		
	Sommano positivi m ³					343,93		
	Sommano negativi m ³					-4,37		
	SOMMANO m ³					339,56	166,81	56'642,00
780 / 78 22_vs.005.12.b	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 Sovrapprezzo al conglomerato cementizio st ... contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.							
	Intervento di progetto Sottovia agricolo Vedi voce n° 77 [m ³ 339,56]					339,56		
	SOMMANO mc					339,56	15,40	5'229,22
781 / 79 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto Sottovia agricolo elevazione *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,82+0,85)/2)	4,00	2,95		1,835	21,65		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,82+0,85)/2)	4,00	0,70		1,835	5,14		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,00		2,820	33,84		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,70		2,820	7,90		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,82+7,82)/2)	4,00	7,50		5,320	159,60		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,85		7,820	26,59		
	(par.ug.=2*2)	4,00	12,00		6,630	318,24		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,70		6,630	18,56		
	A R I P O R T A R E					591,52		18'375'869,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					591,52		18'375'869,20
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,85		7,950	27,03		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(7,95+2,95)/2)	4,00	7,50		5,450	163,50		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,00		2,950	35,40		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,95+0,45)/2)	4,00	3,75		1,700	25,50		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,92+0,45)/2)	4,00	0,70		1,685	4,72		
	Parziale m ²					847,67		
	soletta in c.a.							
			12,00	5,000		60,00		
		2,00	12,00		0,700	16,80		
		2,00	6,40		0,700	8,96		
	Parziale m ²					85,76		
	cordoli							
		2,00	6,40		0,580	7,42		
		2,00	0,75		0,580	0,87		
		2,00	6,40		0,710	9,09		
		2,00	0,75		0,740	1,11		
	Parziale m ²					18,49		
	SOMMANO m ²					951,92	22,43	21'351,57
782 / 80 B.004.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sos ... armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00							
	Intervento di progetto							
	Sottovia agricolo							
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,820-2)	4,00	3,00		0,820	9,84		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,82+7,82)/2-2)	4,00	7,50		3,320	99,60		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=7,820-2)	4,00	0,85		5,820	19,79		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=6,630-2)	4,00	12,00		4,630	222,24		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=7,950-2)	4,00	0,85		5,950	20,23		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=(7,95+2,95)/2-2)	4,00	7,50		3,450	103,50		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,950-2)	4,00	3,00		0,950	11,40		
	Parziale m ²					486,60		
	SOMMANO m ²					486,60	17,23	8'384,12
783 / 81 B.004.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > ... ricate e varate; in tal caso si deterranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.							
	Intervento di progetto							
	Sottovia agricolo							
	soletta in c.a. *(larg.=5+0,1+0,1)		12,00	5,200		62,40		
	SOMMANO m ²					62,40	53,71	3'351,50
784 / 82 B.005.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.							
	Intervento di progetto							
	Sottovia agricolo							
	inc. armatura peso 100kg/mc - elevazione							
	A R I P O R T A R E							18'408'956,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'408'956,39
	elevazione *(H/peso=100*(2,82+0,85)/2) (H/peso=100*2,820)	2,00	2,95	0,700	183,500	757,86		
	(H/peso=100*(2,82+7,82)/2)	2,00	3,00	0,700	282,000	1'184,40		
	(H/peso=100*7,820)	2,00	7,50	0,700	532,000	5'586,00		
	(H/peso=100*6,630)	2,00	0,85	0,700	782,000	930,58		
	(H/peso=100*7,950)	2,00	12,00	0,700	663,000	11'138,40		
	(H/peso=100*(7,95+2,95)/2)	2,00	0,85	0,700	795,000	946,05		
	(H/peso=100*2,950)	2,00	7,50	0,700	545,000	5'722,50		
	(H/peso=100*(2,95+0,45)/2)	2,00	3,00	0,700	295,000	1'239,00		
	(H/peso=100*7,820)	2,00	3,75	0,700	170,000	892,50		
	Parziale kg					28'397,29		
	soletta in c.a. inc. armatura peso 120kg/mc (H/peso=0,700*120)		12,00	6,400	84,000	6'451,20		
	a detrarre predalles *(lung.=10,50+0,75+0,75)*(larg.=0,1+5+0,1)*(H/peso=0,070*120)		12,00	5,200	8,400	-524,16		
	Parziale kg					5'927,04		
	cordoli (H/peso=0,580*120)		6,40	0,750	69,600	334,08		
	(H/peso=0,710*120)		6,40	0,750	85,200	408,96		
	Parziale kg					743,04		
	Sommano positivi kg					35'591,53		
	Sommano negativi kg					-524,16		
	SOMMANO kg					35'067,37	1,86	65'225,31
	Parziale sottovia agricolo: elevazione (SbCat 12) euro							160'183,72
	opere complementari di finitura (SbCat 14)							
785 / 83 E.003.025	RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo d ... ura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera. Intervento di progetto Sottovia agricolo (lung.=6,20+6+6)	2,00	18,20		1,200	43,68		
	SOMMANO m²					43,68	25,27	1'103,79
	Parziale opere complementari di finitura (SbCat 14) euro Parziale Sottovia Agricolo (Cat 3) euro							1'103,79 242'301,45
	----- -----							
	A RIPORTARE							18'475'285,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'475'285,49
	Recinzioni (Cat 19)							
786 / 823 E.003.021	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI (Paletti, rete, f ... dicati, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali. Intervento di progetto sistemazione recinzioni <i>Rotatoria 1</i> demolizione recinzione *(lung.=66,6+29,25+39,50) Parziale m ² <i>SS53 Postumia</i> demolizione recinzione Parziale m ² raccordi a stima Parziale m ² SOMMANO m ²		135,35			135,35		
			12,00			12,00		
			23,00			23,00		
			19,65			35,00		
						19,65		
						190,00	3,64	691,60
787 / 824 E.05.011.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti ... sario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno. Intervento di progetto sistemazione recinzioni <i>Rotatoria 1</i> demolizione muretta - fondazione demolizione muretta - elevazione Parziale m ³ <i>SS53 Postumia</i> demolizione muretta - fondazione *(lung.=12,00+8+8) demolizione muretta - elevazione *(lung.=12,00+8+8) Parziale m ³ demolizione accesso carraio Parziale m ³ pilastri cancelli e raccordi a stima Parziale m ³ SOMMANO m ³		10,00	0,900	0,300	2,70		
			10,00	0,300	0,500	1,50		
						4,20		
			28,00	0,900	0,300	7,56		
			28,00	0,300	0,500	4,20		
						11,76		
		3,00	4,00	6,000	1,500	108,00		
						108,00		
			2,04			2,04		
						2,04		
						126,00	197,76	24'917,76
788 / 825 B.011.019	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabil ... È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Intervento di progetto sistemazione recinzioni <i>SS53 Postumia</i> demolizione accesso carraio, cancelli *(H/peso=1,500*60) Parziale kg SOMMANO kg	2,00	5,00		90,000	900,00		
						900,00		
						900,00	1,05	945,00
	A R I P O R T A R E							18'501'839,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'501'839,85
789 / 826 E.003.025	RETE DI TIPO RECINZIONE A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo d ... ura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di ancoraggio. Compresa fornitura e posa in opera. Intervento di progetto sistemazione recinzioni <i>Rotatoria 1</i> nuova recinzione *(lung.=207,1+47,50+54) Parziale m ² <i>SS53 Postumia</i> nuova recinzione Parziale m ² raccordi e chiusure accessi carrai a stima Parziale m ² SOMMANO m ²		308,60		1,500	462,90		
						462,90		
			76,50		1,500	114,75		
						114,75		
			32,35			32,35		
						32,35		
						610,00	25,27	15'414,70
790 / 827 F.002.023	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in ... tura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. Intervento di progetto sistemazione recinzioni n.2 piante a m <i>Rotatoria 1</i> nuova recinzione Parziale cad <i>SS53 Postumia</i> nuova recinzione Parziale cad raccordi e chiusure accessi carrai a stima Parziale cad SOMMANO cad Parziale opere complementari di finitura (SbCat 14) euro Movimenti materia (SbCat 2)	2,00	20,00			40,00		
						40,00		
		2,00	76,00			152,00		
						152,00		
		2,00	33,00			66,00		
						66,00		
						258,00	16,35	4'218,30
								46'187,36
791 / 828 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto sistemazione recinzioni <i>SS53 Postumia</i> nuova muretta zona spostamento contatore nuovo accesso carraio n.2 nuovo accesso carraio n.4 Parziale m ³ scavo per allacciamento cavi Parziale m ³		10,00	1,000	0,600	6,00		
			6,00	1,000	0,600	3,60		
			6,00	1,000	0,600	3,60		
						13,20		
		3,00	10,00	0,400	1,000	12,00		
						12,00		
	A R I P O R T A R E					25,20		18'521'472,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,20		18'521'472,85
	raccordi murette a stima					4,80		
	Parziale m ³					4,80		
	SOMMANO m ³					30,00	3,65	109,50
792 / 829 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	scavo terreno peso 1.6t/mc 70% a ripresa per sistemazione Vedi voce n° 828 [m ³ 30.00]	0,70			1,600	33,60		
	SOMMANO m ³					33,60	4,87	163,63
793 / 830 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto							
	scavo terreno peso 1.6t/mc 30% a discarica Vedi voce n° 828 [m ³ 30.00]	0,30			1,600	14,40		
	Parziale t					14,40		
	SOMMANO t					14,40	7,25	104,40
794 / 831 A.001.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto							
	distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 830 [t 14.40] *(par.ug.=1/1,6)	0,63			30,000	272,16		
	SOMMANO mc x km					272,16	0,25	68,04
795 / 832 E.03.06.a	Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, ... TERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Intervento di progetto sistemazione recinzioni SS53 Postumia allacciamento cavi	3,00	10,00	0,400	0,300	3,60		
	Parziale m ³					3,60		
	SOMMANO m ³					3,60	28,85	103,86
	Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro							549,43
	opere d'arte minori in c.a. (SbCat 13)							
796 / 837	Fornitura e posa in opera di armadio stradale a due elementi							
	A R I P O R T A R E							18'522'022,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'530'461,93
798 / 322 A.001.001	<p style="text-align: center;">Idraulica (SpCat 6) Idraulica (fossi, bacini di laminazione, pozzetti laminatori ecc.) (Cat 18) Movimenti materia (SbCat 2)</p> <p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di ... anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto</p> <p>BACINI Vedi tabelle Scotico bacini n.1,2,3,4,5,6 Scavo bacini n.1,2,3,4,5,6</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Scavo tubazione recapito da bacini scavo tubazione recapito 2 su Roggia Caveggiara</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>scavo tubazione recapito 3 su Roggia Caveggiara</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>scavo tubazione recapito 4 su Roggia Caveggiara</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>ATTRAVERSAMENTI Attraversamento AP1-1</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Attraversamento AP1-2</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Attraversamento AP2-1</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Attraversamento AP2-2</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Attraversamento AP3-1</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Attraversamento AP4-1</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>TOMBOTTI Tombotto n.1, tubazione DN500cls muro testa tubazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Tombotto n.2, tubazione DN500cls muro testa tubazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Tombotto n.3, tubazione DN400cls muro testa tubazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Tombotto n.4, tubazione DN500cls muro testa tubazione</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Tombotto n.5, tubazione DN400cls muro testa tubazione</p>					1'832,25 6'624,50 8'456,75 23,60 23,60 25,60 4,00 4,00 39,38 39,38 115,43 115,43 54,00 54,00 50,63 50,63 46,13 46,13 43,92 43,92 10,89 11,52 22,41 12,10 11,52 23,62 13,31 11,52 24,83 39,93 11,52 51,45 13,31 11,52		
	A R I P O R T A R E					9'006,58		18'530'461,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'006,58		18'530'461,93
	Parziale m ³ Tombotto n.6, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	7,50 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	24,83 9,08 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.7, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	25,80 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	20,60 31,22 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.8, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	3,50 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	42,74 4,24 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.9, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	20,50 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	15,76 24,81 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.11, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	11,50 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	36,33 13,92 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.12, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	20,00 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	25,44 24,20 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.13, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	7,20 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	35,72 8,71 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.14, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	16,00 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	20,23 19,36 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.15, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	17,50 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	30,88 21,18 11,52		
	Parziale m ³ Tombotto n.16, tubazione DN500cls muro testa tubazione	2,00	21,00 3,00	1,100 1,600	1,100 1,200	32,70 25,41 11,52		
	Parziale m ³					36,93		
	SOMMANO m ³					9'303,91	3,65	33'959,27
799 / 323 F.04.02.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso i ... levato compiuto a perfetta regola d'arte. SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Intervento di progetto Ripresa scavi bacini di laminazione per formazione rilevato - 80% (vedi art. A.002.003.a "Fornitura materiali per rilevati...") Vedi voce n° 322 [m ³ 9 303.91]	0,80				7'443,13		
	SOMMANO m ³					7'443,13	4,87	36'248,04
800 / 324 E.008.005.017.0 5.04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizi ...), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" Intervento di progetto scavo terreno peso 1.6t/mc Ripresa scavi per formazione rilevato 80% - 20% a discarica							
	A R I P O R T A R E							18'600'669,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'600'669,24
801 / 325 A.001.010	Vedi voce n° 322 [m³ 9 303.91] Parziale t SOMMANO t SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata. Intervento di progetto distanza discarica 30km. peso 1.6t/mc Vedi voce n° 324 [t 2 977.25] *(par.ug.=1/1,6) SOMMANO mc x km	0,20			1,600	2'977,25 2'977,25 2'977,25	7,25	21'585,06
802 / 326 F.001.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto h.m.scavo 0,9m Vedi voce n° 322 [m³ 9 303.91] *(par.ug.=1/0,9) raccordi a stima Parziale m² SOMMANO m² Parziale Movimenti materia (SbCat 2) euro smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4)	0,63			30,000	56'270,03 56'270,03	0,25	14'067,51
803 / 839 I.001.010.b	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di ... sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - DIAMETRO ESTERNO MM 125 Intervento di progetto BACINI Scavo Bacino n.1 tubazione recapito 1 su fosso esistente Parziale ml Scavo Bacino n.2 tubazione recapito 2 su Roggia Caveggiara Parziale ml Scavo Bacino n.3 tubazione recapito 3 su Roggia Caveggiara Parziale ml Scavo Bacino n.4 ubazione recapito 4 su Roggia Caveggiara Parziale ml SOMMANO ml	1,11				10'327,34 318,60 10'645,94 10'645,94	1,21	12'881,59
804 / 840 H.02.010.b	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro)							118'741,47
	A R I P O R T A R E							1'779,05
								18'650'982,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'650'982,45
	... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400 Intervento di progetto TOMBOTTI Tombotto n.3, tubazione DN400cls Parziale m Tombotto n.5, tubazione DN400cls Parziale m SOMMANO m		11,00 11,00			11,00 11,00 11,00 22,00	123,58	2'718,76
805 / 841 H.02.010.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro ... POSA DI TUBAZIONI INFORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500 VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500 Intervento di progetto TOMBOTTI Tombotto n.1, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.2, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.4, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.6, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.7, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.8, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.9, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.11, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.12, tubazione DN500cls Parziale m Tombotto n.13, tubazione DN500cls Parziale m ATTRAVERSAMENTI Attraversamento AP2-1 Parziale m Attraversamento AP4-1 Parziale m SOMMANO m		9,00 10,00 33,00 7,50 25,80 3,50 20,50 11,50 20,00 7,20			9,00 10,00 33,00 7,50 25,80 3,50 20,50 11,50 20,00 7,20 37,50 30,50 30,50 216,00	141,22	30'503,52
806 / 842 H.02.010.e	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE Fornitura e posa di tubi di cls (vibro ... POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO							
	A R I P O R T A R E							18'684'204,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'684'204,73
	ARMATE DN 800 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800 Intervento di progetto ATTRAVERSAMENTI Attraversamento AP1-1		17,50			17,50		
	Parziale m					17,50		
	Attraversamento AP1-2		51,30			51,30		
	Parziale m					51,30		
	Attraversamento AP3-2		22,50			22,50		
	Parziale m					22,50		
	Attraversamento AP3-1		20,50			20,50		
	Parziale m					20,50		
	TOMBOTTI Tombotto n.14, tubazione DN800cls		16,00			16,00		
	Parziale m					16,00		
	Tombotto n.15, tubazione DN800cls		17,50			17,50		
	Parziale m					17,50		
	Tombotto n.16, tubazione DN800cls		21,00			21,00		
	Parziale m					21,00		
	SOMMANO m					166,30	220,65	36'694,10
807 / 843 L.002.080.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di fondo, atti a sopportare s ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm Intervento di progetto Pozzetto limitatore pozzetto limitatore bacino n.1 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.2 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.3 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.4 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.5 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.6 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	235,93	1'415,58
808 / 844 L.002.085.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI							
	A R I P O R T A R E							18'722'314,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'722'314,41
	CLASSE C25/30 Atti a sopportare sovraccar ... oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm							
	Intervento di progetto							
	Pozzetto limitatore							
	pozzetto limitatore bacino n.1 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.2 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.3 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.4 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.5 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.6 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	151,85	911,10
809 / 845 I.002.090.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ ... necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm							
	Intervento di progetto							
	Pozzetto limitatore							
	pozzetto limitatore bacino n.1 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.2 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.3 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.4 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.5 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	pozzetto limitatore bacino n.6 n.1					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	198,74	1'192,44
	A R I P O R T A R E							18'724'417,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'724'417,95
810 / 846 E.005.002	<p>CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera. peso DN 60, 51kg/cad Vedi voce n° 845 [cad 6.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p> <p>Parziale smaltimento acque di piattaforma (SbCat 4) euro</p> <p style="text-align: center;">opere d'arte minori in c.a. (SbCat 13)</p>				51,000	306,00		
						306,00	3,05	933,30
								76'147,85
811 / 847 B.009.020.003.0 1	<p>SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, AR ... di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>Pozzetto limitatore pozzetto limitatore bacino n.1 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>pozzetto limitatore bacino n.2 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>pozzetto limitatore bacino n.3 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>pozzetto limitatore bacino n.4 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>pozzetto limitatore bacino n.5 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>pozzetto limitatore bacino n.6 n.10 fori</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						10,00		
						60,00	11,59	695,40
812 / 848 B.003.025.c	<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc</p> <p>Intervento di progetto</p> <p>TOMBOTTI Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls</p> <p style="text-align: right;">Parziale m³</p> <p>Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls</p>	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02		
						1,02		
		2,00	3,00	1,700	0,100	1,02		
	A R I P O R T A R E					2,04		18'726'046,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,04		18'726'046,65
	Parziale m ³ Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.14, muro testa tubazione DN800cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.15, muro testa tubazione DN800cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ Tombotto n.16, muro testa tubazione DN800cls	2,00	3,00	1,700	0,100	1,02 1,02		
	Parziale m ³ SOMMANO m ³					15,30	108,32	1'657,30
813 / 849 B.003.035.d	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI ... asporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK \geq 45 N/mm ²) Intervento di progetto Pozzetto limitatore pozzetto limitatore bacino n.1 n.1 pozzetto limitatore bacino n.2 n.1 pozzetto limitatore bacino n.3 n.1 pozzetto limitatore bacino n.4 n.1 pozzetto limitatore bacino n.5	1,00	1,00	0,200	0,700	0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14		
	A R I P O R T A R E					0,56		18'727'703,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,56		18'727'703,95
	n.1	1,00	1,00	0,200	0,700	0,14		
	Parziale m ³					0,14		
	pozzetto limitatore bacino n.6							
	n.1	1,00	1,00	0,200	0,700	0,14		
	Parziale m ³					0,14		
	TOMBOTTI							
	Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,100	1,98		
	Parziale m ³					5,58		
	Tombotto n.14, muro testa tubazione DN800cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.14, muro testa tubazione DN800cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,300	2,34		
	Parziale m ³					5,94		
	Tombotto n.15, muro testa tubazione DN800cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.15, muro testa tubazione DN800cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,300	2,34		
	Parziale m ³					5,94		
	Tombotto n.16, muro testa tubazione DN800cls - fondazione	2,00	3,00	1,500	0,400	3,60		
	Tombotto n.16, muro testa tubazione DN800cls - elevazione	2,00	3,00	0,300	1,300	2,34		
	Parziale m ³					5,94		
	raccordi a stima					4,38		
	A R I P O R T A R E					90,00		18'727'703,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		18'727'703,95
814 / 850 B.004.001	Parziale m ³					4,38		
	SOMMANO m ³					90,00	166,81	15'012,90
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ord ... deria, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.							
	Intervento di progetto							
	Pozzetto limitatore pozzetto limitatore bacino n.1 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	pozzetto limitatore bacino n.2 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	pozzetto limitatore bacino n.3 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	pozzetto limitatore bacino n.4 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	pozzetto limitatore bacino n.5 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	pozzetto limitatore bacino n.6 n.1	2,00	1,00		0,700	1,40		
	Parziale m ²					1,40		
	TOMBOTTI							
	Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		0,400	2,40		
	Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		1,100	13,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,100	1,32		
	Parziale m ²					21,72		
	Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		0,400	2,40		
	Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		1,100	13,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,100	1,32		
	Parziale m ²					21,72		
Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls - fondazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		0,400	4,80			
(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		0,400	2,40			
Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls - elevazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		1,100	13,20			
(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,100	1,32			
Parziale m ²					21,72			
Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		0,400	4,80			
(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		0,400	2,40			
Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		1,100	13,20			
(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,100	1,32			
A R I P O R T A R E						95,28		18'742'716,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,28		18'742'716,85
	Parziale m ² Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40		
	Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls - elevazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 0,30		1,100 1,100	13,20 1,32		
	Parziale m ² Tombotto n.14, muro testa tubazione DN800cls - fondazione * (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,00 1,50		0,400 0,400	4,80 2,40	21,72	
	Tombotto n.14, muro testa tubazione DN800cls - elevazione * (par.ug.=2*2)	4,00	3,00		1,300	15,60		
	A R I P O R T A R E					291,84		18'742'716,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					291,84		18'742'716,85
815 / 851 B.005.030	(par.ug.=2*2) Parziale m ² raccordi a stima Parziale m ² SOMMANO m ² ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro ... le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. Intervento di progetto Vedi voce n° 849 [m ² 90.00] SOMMANO kg Parziale opere d'arte minori in c.a. (SbCat 13) euro opere varie (SbCat 15)	4,00	0,30		1,300	1,56 24,36 6,60 6,60 300,00	22,43	6'729,00
					80,000	7'200,00 7'200,00	1,86	13'392,00
816 / 852 G.02.059.f	VALVOLA A CLAPET IN GHISA Fornitura e posa in opera di valvole a Clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albero in acciaio ... 'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 125 mm Intervento di progetto BACINI Scavo Bacino n.2 tubazione recapito 2 su Roggia Caveggiara SOMMANO n					1,00 1,00	378,07	37'486,60 378,07
817 / 853 I.002.045	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA Eseguito in muratura di pietrame e malta cementizia a kg 350 di cem ... ra finita a regola d'arte. Per ogni mq di sviluppo delle pareti in vista fra i cigli interni del rivestimento. Intervento di progetto ATTRAVERSAMENTI Attraversamento AP1-1 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Attraversamento AP1-2 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Attraversamento AP2-1 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Attraversamento AP2-2 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Attraversamento AP3-1 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Attraversamento AP4-1 *(larg.=1+0,5+1) Parziale m ² Pozzetto limitatore pozzetto limitatore bacino n.1 n.1 *(larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 3,75		
	A R I P O R T A R E					48,75		18'763'215,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,75		18'763'215,92
	Parziale m ² pozzetto limitatore bacino n.2 n.1 *(larg.=1+0,5+1)	1,00	1,50	2,500		3,75 3,75		
	Parziale m ² pozzetto limitatore bacino n.3 n.1 *(larg.=1+0,5+1)	1,00	1,50	2,500		3,75 3,75		
	Parziale m ² pozzetto limitatore bacino n.4 n.1 *(larg.=1+0,5+1)	1,00	1,50	2,500		3,75 3,75		
	Parziale m ² pozzetto limitatore bacino n.5 n.1 *(larg.=1+0,5+1))	1,00	1,50	2,500		3,75 3,75		
	Parziale m ² pozzetto limitatore bacino n.6 n.1 *(larg.=1+0,5+1))	1,00	1,50	2,500		3,75 3,75		
	TOMBOTTI Tombotto n.1, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.2, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.3, muro testa tubazione DN400cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.4, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.5, muro testa tubazione DN400cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.6, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.7, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.8, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.9, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.11, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.12, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	Parziale m ² Tombotto n.13, muro testa tubazione DN500cls - fondazione * (larg.=1+0,5+1)	2,00	1,50	2,500		7,50 7,50		
	A R I P O R T A R E					157,50		18'763'215,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'773'029,92
818 / 854 F.001.035	<p style="text-align: center;">Opere a verde (SpCat 7) <nessuna> (Cat 0) opere di riveridimento (SbCat 7)</p> <p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatur ... rali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Intervento di progetto vedi tabella opere a verde</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					46'891,34		
						46'891,34	1,21	56'738,52
819 / 855 F.19.08.a	<p>Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 400 kg di sementi e di ... la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. SEMINA DI MISCUGLIO Intervento di progetto vedi tabella opere a verde Spartitraffico ed altre aree verdi Macchie boscate Siepe arboreo-arbustiva Interventi in corona di rotatoria</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					10'929,31 14'988,48 19'397,34 4'515,98		
						49'831,11	0,66	32'888,53
820 / 856 PA.CIV.002	<p>Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con ... vente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per singole superfici oltre i 1000 m². Intervento di progetto vedi tabella opere a verde (par.ug.=24190/100)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 100 m²</p>	241,90				241,90		
						241,90	148,65	35'958,44
821 / 857 F.002.023	<p>CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus, ligustrum in ... tura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. Intervento di progetto vedi tabella opere a verde Macchie boscate, N.1/10MQ Siepe arboreo-arbustiva Interventi in corona di rotatoria Siepe arbustiva</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1'499,00 711,00 82,00 67,00		
						2'359,00	16,35	38'569,65
822 / 858 F.002.071.a	<p>QUERCUS ROBUR IN ZOLLA Compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra fornitura, scavo della buca, concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere. - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 Intervento di progetto vedi tabella opere a verde Siepe arboreo-arbustiva</p>					204,00		
	A R I P O R T A R E					204,00		18'937'185,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'026'757,90
826 / 787 P.001.030	Impianti elettrici (SpCat 8) Impianti elettrici (Cat 20) ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno ... ,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.					610,00		
	SOMMANO ml					610,00	4,89	2'982,90
827 / 788 P.003.005.027	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con clas ... zione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ					6'470,00		
	SOMMANO ml					6'470,00	3,12	20'186,40
828 / 789 P.003.005.032	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con clas ... ione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ					4'330,00		
	SOMMANO ml					4'330,00	4,07	17'623,10
829 / 790 P.001.002.b	POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessa ... hio da pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	55,92	1'957,20
830 / 791 P.001.006.c	PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabb ... finito a perfetta regola d'arte. - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	28,63	1'002,05
831 / 792 P.001.015.001.b	CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghie, cos ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40x40 CM					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	244,02	8'540,70
832 / 793 P.007.010.f	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 110 MM					2'900,00		
	A R I P O R T A R E					2'900,00		19'079'050,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'900,00		19'079'050,25
833 / 794 P.005.013.002.b	SOMMANO ml INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE Conformità alla norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V; - ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e posto in opera. SEZIONATORE 4 P SEZIONATORE 4 P					2'900,00	12,79	37'091,00
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	73,05	73,05
834 / 795 P.007.125.a	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperc ... essori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'installazione dell'apparecchio.					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	76,61	6'665,07
835 / 796 P.007.125.b	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di adattamento al palo e coperc ... ne IP54 e resistenza meccanica agli urti \geq IK08. Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					87,00		
	SOMMANO cad					87,00	1,32	114,84
836 / 797 P.006.015.a	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica no ... dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC plinto illum pubb. a sicurezza passiva tipo Italpoole art. PLT.00004 plinto att. pedonali a sicurezza passiva tipo Italpoole art. PLT.00001					81,00		
						6,00		
	SOMMANO cad					87,00	242,51	21'098,37
837 / 798 PA.IE.11.50.01.0 1	Fornitura e posa in opera di palo conico della ditta Ital Pole Distribution (by ROSA) o equivalente, certificato CE, modello SAL-1 ... essorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					89,00		
	SOMMANO cad					89,00	1'362,58	121'269,62
838 / 799 PA.IE.11.50.02.0 1	Fornitura e posa in opera di sistema di attraversamento pedonale, completo delle seguenti apparecchiature e delle seguenti lavoraz ... ere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito, completamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	4'807,36	14'422,08
839 / 800 P.005.035.c	CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori di collegamento. - Tensione nominale ... tere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 450 A; - potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 450 A.							
	A R I P O R T A R E							19'279'784,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'279'784,28
	SOMMANO cad					3,00		
840 / 801 P.005.050	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED Sono compresi: - la quota di cablaggio; - i fusibili di protezione; - gli accessori da ... del quadro. È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					3,00	86,51	259,53
	SOMMANO cad					1,00		
841 / 802 P.005.060	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE Incapsulato, autoestinguento non soffiante, con moduli di protezi ... a la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'244,31	1'244,31
842 / 803 P.005.065	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle dimensioni comprese: - base 500 ÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000 mm; - profondità 250 ÷ ... itura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'133,70	2'267,40
843 / 804 P.005.030.c	MORSETTERIA Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento. - MORSETTERIA 125 A - 14 FORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,72	23,44
844 / 805 P.005.020.005.t	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - ... i carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, Istantanei					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	160,22	480,66
845 / 806 P.005.010.004.e	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. ... esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,80	263,40
846 / 807 P.20.020.2.a	MUFFOLA DI DERIVAZIONE TIPO ACEA O SIMILARE Fornitura in opera di muffola di derivazione o giunzione del tipo servocavi, eseguita secondo le specifiche ACEA.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	84,71	847,10
	A R I P O R T A R E							19'285'216,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'285'216,67
847/808 PA.IE.11.09.01.0 1	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED con le seguenti caratteristiche tecniche: Armatura stradale in pressofusione ... i intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	720,88	2'162,64
848/809 PA.IE.11.09.10.0 1	Fornitura di armatura stradale a LED con le seguenti caratteristiche tecniche: STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione strad ... i intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	738,67	39'888,18
849/810 PA.IE.11.09.13.0 1	Fornitura di armatura stradale a LED con le seguenti caratteristiche tecniche: STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade ... i intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	738,67	23'637,44
850/811 PA.IE.60.01.03.0 1	Fornitura e posa in opera di armadio stradale a due elementi frontali e uno in profondità stampato in SMC (vetroresina) per fiss ... ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	637,85	1'275,70
851/812 M.01.22.06	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, autoestinguento (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- ... ealizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In = 32A, 10,3x38mm					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	27,68	55,36
852/813 M.01.23.01	Fusibili per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti con curva di intervento rapida Le taglie sono: 8,5x31,5 mm, 10,3x ... ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. FUSIBILE fino a 32A, gC 8,5x31,5mm o 10,3x38mm					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	4,79	47,90
853/814 M.01.46.07	Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassiss ... oro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo					95,00		
	SOMMANO n.					95,00	41,82	3'972,90
	A R I P O R T A R E							19'356'256,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'356'256,79
854 / 815 PA.IE.06.04.01.0 1	Fornitura e posa in opera di orologio digitale settimanale astronomico a 1 canale, riserva di carica 5 anni, 56 programmi - 1NO/N ... amente indicato, necessario per dare il lavoro finito, completamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,38	281,38
855 / 816 PA.IE.06.05.01.0 2	Fornitura e posa in opera di sistema a riarmo automatico per protezioni in quadro, per verifica lo stato di isolamento dell'impianto ... samente indicato, necessario per dare il lavoro finito, completamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	297,46	892,38
856 / 817 M.01.22.04	Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, autoestinguento (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- ... ealizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P / 1P+N, In = 32A, 10,3x38mm					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	14,68	14,68
857 / 818 P.005.010.002.b	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono ... inito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,92	48,92
858 / 819 P.005.020.001.a	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 1P + N Norme CEI EN 61009 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio ... di carpenteria. TIPO 1P + N - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	80,44	80,44
859 / 820 M.01.54.06	CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carp ... uzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 72 moduli					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	260,37	260,37
860 / 821 E.03.01.a	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano ... pate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA					435,00		
	SOMMANO m³					435,00	33,25	14'463,75
861 / 822	Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con							
	A R I P O R T A R E							19'372'298,71

COMMITTENTE:

