

COMUNE DI VALDASTICO



PROVINCIA DI VICENZA



LISTA DELLE LAVORAZIONI e FORNITURE

DATA: 04/01/2018

Arch. Alberto Zannini - Arch. Lelio Contin

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
OPERE EDILI							
1	A01	TAGLIO PIANTUMAZIONI	co	1,00			
2	b005	SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE	mc	3,416,67			
3	b015	SCAVO IN SEZIONE ESEGUITO A MACCHINA	mc	235,00			
4	B025/a	REINTERRO SCAVI	mc	975,00			
5	b035	LIVELLAZIONE E SCARIFICA DEL TERRENO	mq	200,00			
6	b040	TERRA VEGETALE	mc	215,00			
7	b045	ghiaione secco	mc	50,00			
8	b050	stabilizzato	mc	91,50			
9	b098/a	VESPAIO AERATO CON CASSERI (h. 15+6 cm)	mq	440,00			
10	c010	MAGRONE DI CALCESTRUZZO	mc	80,00			
11	c015	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI	mc	400,00			
12	d005/a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MURATURE IN ELEVAZIONE (spessore cm 30-40) CON ADDITIVO	mc	245,00			
13	d005/B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MURATURE IN ELEVAZIONE (spessore cm 30-40)	mc	87,00			
14	d009/d	muratura in ds con cassero REALIZZATO con bilastro per muratura IN ELEVAZIONE	mc	105,00			
15	d010	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN C.A.	mc	16,00			
16	d010	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN C.A.	mc	66,30			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
17	D050	FERRO TONDINO PER C.A.	Kg	69.000,00			
18	D065	ESECUZIONE DI SCALE APPOGGIATE	mq	18,00			
19	D065/a	ESECUZIONE DI RAMPE PER CARROZZINE	mq	13,50			
20	d095/a	COLONNE IN CALCESTRUZZO A SEZIONE CIRCOLARE	mc	4,00			
21	f065/F	MURATURA portante IN TERMOLATERIZIO	mc	10,00			
22	g020/d	SOLAIO A LASTRA rei 120	mq	395,00			
23	g025/a	POUTRELLE IN FERRO PER PILASTRI E TRAVI	Kg	2.165,00			
24	G031	TRAVI IN LEGNO LAMELLARE	mc	13,00			
25	g130/1	solaiο alveolare h. 38 cm	mq	200,00			
26	g130/2	solaiο alveolare h. 38 cm	mq	150,00			
27	g131	SOVRAPPREZZO PER SOLAI REI 120	mq	745,00			
28	g140	SOLAIO X-LAM h 150 mm	mq	550,00			
29	h035	LATTONERIA IN alluminio	mq	345,00			
30	h072/c	PACCHETTO DI COPERTURA edificio	mq	500,00			
31	h072/d	PACCHETTO DI COPERTURA portici	mq	60,00			
32	h073	PALINA ESTERNA PORTA ANTENNA TV	N°	1,00			
33	h140	COPERTURA METALLICA A MANTO CONTINUO	mq	560,00			
				A RIPIORTARE			
				RIPORTO			



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
34	h145	sforatori di sicurezza	n°	4,00			
35	h150	COMIGNOLI PER SFIATI	n°	8,00			
36	H201	SISTEMI DI SICUREZZA PER ISPEZIONE COPERTURA	co	1,00			
37	m034/a	POZZETTI IN CEMENTO 40X40X40 con caditoia	N°	4,00			
38	m034/b	POZZETTI IN CEMENTO 40X40X40	N°	20,00			
39	m035/a	POZZETTI IN CEMENTO 50X50X50	N°	20,00			
40	m036	POZZETTO CONDENSAGRASSI	N°	2,00			
41	m037	POZZETTO PER PLUVIALI 40 X 40 X 40	N°	10,00			
42	m040/a	POZZETTI di ispezione 80x80x80	N°	2,00			
43	m047/c	PROLUNGHE PER POZZETTI IN C.A.	N°	20,00			
44	m047/e	PROLUNGHE PER POZZETTI IN C.A.	N°	20,00			
45	m052/a	POZZETTO DISOLEATORE	N°	1,00			
46	m055/b	CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE	ml	7,00			
47	M077/b	POZZO PERDENTE (DIAMETRO cm. 200)	N°	2,00			
48	m080/b	QUOTA FISSA PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	N°	1,00			
49	n010/a	Impermeabilizzazione STRUTTURE IN ELEVAZIONE	mq	480,00			
50	N037	IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO ZONE A VERDE CON MEMBRANA DERBIGUM	mq	245,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
51	n086	Impermeabilizzazione terrazze e marciapiedi con guaina liquida	mq	314,00			
52	n100	impermeabilizzazione sotto copertura metallica	mq	580,00			
53	n131	cappotto esterno con rasatura e colore	mq	250,00			
54	n131/a	cappotto esterno senza rasatura	mq	275,00			
55	n133	RIVESTIMENTO VENTILATO PER ESTERNI a doghe CON PANNELLI in resina	mq	288,00			
56	p010/a	MASSETTI IN CALCESTRUZZO CON RETE	mq	336,00			
57	p011	massetto in cls lisciato (cavedio)	mq	60,00			
58	p050/a	SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO	mq	200,00			
59	p065	SOTTOFONDO ALLEGGERITO PER REGOLARIZZAZIONE PAVIMENTI CON "foamcem"	mq	840,00			
60	p075/b	sottofondo AUTOLIVELLANTE additivato	mq	800,00			
61	q005/c	TUBI IN PVC ROSSO (su terreno)	ml	200,00			
62	Q005/d	TUBI IN PVC ROSSO (su terreno)	ml	250,00			
63	q015/c	SIFONI FIRENZE IN p.V.C. ROSSO	N°	6,00			
64	q023/d	TUBO CORRUGATO PASSACAVI PER LINEE ELETTRICHE	ml	200,00			
65	q025/a	TUBAZIONI IN GEBERIT (su sede gia' predisposta)	ml	35,00			
66	q025/c	TUBAZIONI IN GEBERIT (su sede gia' predisposta)	ml	120,00			
67	q085/b	ESALATORI IN PVC SU SEDE GIA' PREDISPOSTA a parete per locali cucina	ml	10,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
68	q120	GRIGLIA DI VENTILAZIONE	N°	5,00			
69	r015/b	FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO A Un'anta	N°	6,00			
70	r015/b	FORNITURA E POSA DI PORTA TAGLIAFUOCO A Un'anta	N°	3,00			
71	r030/b	CASSONETTO-CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA SINGOLO	N°	5,00			
72	r050	CANCELLO PEDONALE	co	1,00			
73	r060	portone sezionale	mq	27,00			
74	R090	LUCERNARIO SU COPERTURA	co	1,00			
75	R101	SERRAMENTI IN ALLUMINIO	mq	230,00			
76	R104	PORTE INTERNE AD UN BATTENTE	n	4,00			
77	R105	PORTE INTERNE A due BATTENTI	n	6,00			
78	R105/a	PORTE INTERNE A due BATTENTI	n	3,00			
79	R106	PORTE IN LAMIERA	n	2,00			
80	R106	PORTE interne scorrevoli	n°	6,00			
81	R106/a	PORTE interne rototraslanti	n°	4,00			
82	s006	MURETTO E RETE DI RECINZIONE	ml	80,00			
83	s010	RECINZIONE IN RETE METALLICA	ml	200,00			
84	s020	PARAPETTI IN vetro stratificato	mq	30,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
85	t050	PAVIMENTAZIONE SCALA IN MARMO (PEDATE)	mq	19,50			
86	t055	PAVIMENTAZIONE SCALA IN MARMO (ALZATE)	mq	6,30			
87	t065	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE AL QUARZO	mq	300,00			
88	u005	DAVANZALI E SOGLIE IN MARMO	mq	30,00			
89	w015	PENDIO CON BLOCCHI IN CLS E VERDE	mq	50,00			
90	w040	TINTEGGIATURA lavabile TRASPIRANTE PER INTERNI	mq	3.000,00			
91	w050	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE PER ESTERNI	mq	300,00			
92	X010	PAVIMENTAZIONE IN gres porcellanato	mq	324,00			
93	X010/A	PAVIMENTAZIONE IN gres porcellanato PER ESTERNI	mq	170,00			
94	X010/A	PAVIMENTAZIONE IN gres porcellanato PER ESTERNI	mq	22,00			
95	X011	PAVIMENTAZIONE IN gres ceramico per bagni	mq	44,00			
96	x015	RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE PER BAGNI	mq	173,50			
97	X020	pavimentazione in legno prefinito	mq	277,00			
98	X030	FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA IN LEGNO	ml	750,00			
99	x040	pavimentazioni in betonelle	mq	180,00			
100	y015	controsoffitto in cartongesso acustico in lana di roccia	mq	154,00			
101	y015/b	controsoffitto in cartongesso acustico	mq	171,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
102	y015/d	controsoffitto rei 120	mq	25,00			
103	y020	parete divisoria in cartongesso (spessore 170 mm)	mq	345,00			
104	y020/a	parete divisoria in cartongesso con idrolastra (spessore 150 mm)	mq	187,00			
105	y025/a	controparete in cartongesso (spessore 75 mm)	mq	131,00			
106	y025/b	controparete in cartongesso (spessore 100 mm)	mq	595,00			
107	Z025	Corrimano h 100 cm	ml	15,00			
108	Z026	Corrimano h 50 cm	ml	15,00			
109	Z040	avvolgibili OSCURANTI in alluminio	mq	200,00			
110	Z41	monoblocchi PER avvolgibili e OSCURANTI	ml	65,00			
111	z55	CASELLARIO POSTALE	co	1,00			
IMPIANTO ASCENSORE							
112	ASC01		N°	1,00			
IMPIANTO TERMO-IDRICO-SANITARIO							
CENTRALE TERMICA							
113	CT.355.001	BOLLITORE COMBINATO tipo WEISHAUPT mod. WES 910-A-C	N°	1,00			
114	CT.201.001	001 Tubazioni in acciaio	N°	1,00			
115	CT.201.002	COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE tipo ARMAFLEX PER TUBAZIONI PER CENTRALE TERMICA NEI VARI DIAMETRI OCCORRENTI	N°	1,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
116	CT.003.001	COLLETTORE COMPLANARE IN ACCIAIO CIOBENTATO PER CENTRALE TERMICA Ø 2"1/2 - 2+2 partenze	N°	1,00			
117	CT.003.001	COLLETTORE COMPLANARE IN ACCIAIO CIOBENTATO PER CENTRALE TERMICA Ø 2" - 7+7 partenze	N°	1,00			
118	CT.003.002	COLLETTORE PER ACQUA SANITARIA - Ø 3/4" - per acqua fredda	N°	1,00			
119	CT.003.002	COLLETTORE PER ACQUA SANITARIA - Ø 3/4" - per acqua calda	N°	1,00			
120	CT.003.002	COLLETTORE PER ACQUA SANITARIA - Ø 1/2" - per ricircolo	N°	1,00			
121	CT.004.001	MANOMETRO	N°	1,00			
122	CT.005.001	TERMOMETRO	N°	7,00			
123	CT.006.001	TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE	N°	1,00			
124	CT.010.001	RIDUTTORE DI PRESSIONE tipo CALEFFI Ø 3/4"	N°	1,00			
125	CT.011.002	GRUPPO DI RIEMPIMENTO E DI CARICAMENTO PRETARABILE Ø 3/4" tipo CALEFFI serie 554 o equivalente	N°	1,00			
126	CT.020.001	DISAERATORE tipo CALEFFI Serie 551 DISCAL Ø 1" (DN25)	N°	1,00			
127	CT.021.001	DEFANGATORE tipo CALEFFI Serie 5463 DIRTMAG DN 25 (Ø1")	N°	1,00			
128	CT.035.001	VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA capacità 18 l - uso sanitario - 8 bar	N°	1,00			
129	CT.035.001	VASO D'ESPANSIONE A MEMBRANA capacità 24 l - riscaldamento - 4 bar	N°	5,00			
130	CT.100.001	VALVOLA DI SICUREZZA Ø 1/2" - 3 bar	N°	1,00			
131	CT.100.001	VALVOLA DI SICUREZZA Ø 1/2" - 6 bar	N°	1,00			
132	CT.101.001	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Ø 1/2"	N°	5,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
133	CT.101.001	002 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Ø 3/4"	N°	34,00			
134	CT.101.001	003 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Ø 1"	N°	6,00			
135	CT.101.001	004 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON MANIGLIA Ø 1" 1/4	N°	6,00			
136	CT.102.001	001 VALVOLA DI NON RITORNO TIPO EUROPA TIPO EUROPA Ø 1/2"	N°	1,00			
137	CT.102.001	002 VALVOLA DI NON RITORNO TIPO EUROPA TIPO EUROPA Ø 3/4"	N°	4,00			
138	CT.102.001	003 VALVOLA DI NON RITORNO TIPO EUROPA TIPO EUROPA Ø 1"	N°	1,00			
139	CT.102.001	004 VALVOLA DI NON RITORNO TIPO EUROPA TIPO EUROPA Ø 1" 1/4	N°	1,00			
140	CT.104.001	VALVOLA TERMOSTATICA tipo CALEFFI o equivalente Ø 3/4" - codice 252153 - regolaz. Temp. 30÷65 °C	N°	1,00			
141	CT.106.001	002 VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON FLUSSIMETRO PER CIRCUITI IDRAULICI - Tipo CALEFFI o equivalente Caleffi Ø 3/4" - cod. 132512	N°	7,00			
142	CT.040.002	GRUPPO DI CIRCOLAZIONE E TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA MARCA EUROTHERM NUOVA COMPANAT TOP - art 5330010201 o equivalente per alimentazione impianto pannelli radianti	N°	1,00			
143	CT.501.001	001 POMPA A ROTORE BAGNATO ELETTRONICA PER RICIRCOLO DI ACQUA CALDA SANITARIA MARCA WILO - mod. Star Z 20/1 o equivalente	N°	1,00			
144	CT.500.001	003 POMPA AD ALTA EFFICIENZA tipo WILO STRATOS STRATOS 25/1-4	N°	1,00			
145	CT.500.001	006 POMPA AD ALTA EFFICIENZA tipo WILO STRATOS 25/1-8	N°	1,00			
146	CT.202.001	002 TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER RISCALDAMENTO Ø 26	ml	240,00			
147	CT.202.002	002 COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE PER TUBAZIONI MULTISTRATO Ø 26	ml	240,00			
148	CT.207.006	002 TUBAZIONE PREISOLATA TIPO UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN o equivalente 40x3,7 Ø17,5mm	ml	40,00			
							A RIPORTARE

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO							
149	CT.900.001	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	a.c.	1,00			
150	CT.901.001	ASSISTENZE MURARIE	a.c.	1,00			
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO							
151	IR.110.001	SISTEMA ZEROMAX per circa 618 mq (Piano Seminterrato e Piano Terra)	N°	1,00			
152	IR.200.001	RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO Irsap mod. Novo elettrico dim. 764x500 mm pot. 400 W	N°	3,00			
153	IR.900.001	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	a.c.	1,00			
154	IR.901.001	ASSISTENZE MURARIE	a.c.	1,00			
SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE							
155	ST.001.001	EUROTHERM - SMART CONTROL - Cod. 5140020201	N°	1,00			
156	ST.001.002	EUROTHERM - SMARTBASE PER GESTIONE TESTINE, POMPA E MISCELATRICE Cod. 5140020201	N°	4,00			
157	ST.001.004	EUROTHERM - SET CONNETTORI PER SMARTBASE/SMARTAIR - art.5140020301	N°	4,00			
158	ST.001.005	EUROTHERM - SMARTPOINT TEMPERATURA - art. 5140020401	N°	21,00			
159	ST.001.006	EUROTHERM - SONDA ESTERNA PER REGOLAZIONE SMARTCOMFORT - art. 5140020403	N°	1,00			
160	ST.001.007	EUROTHERM - SONDA DI MANDATA - art.5140020404	N°	1,00			
161	ST.001.009	EUROTHERM - AVVIAMENTO E COLLAUDO CON TECNICO EUROTHERM	N°	1,00			
162	ST.900.001	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	a.c.	1,00			
					A RIPORTARE		



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA							
163	II.001.001	COLLEGAMENTO CONTATORE ACQUA	N°	1,00			
164	II.001.002	CASSETTA INCASSATA PER INTERCETTAZIONE DORSALE DI ADDUZIONE IDRICA	N°	1,00			
165	II.002.001	TUBAZIONI IN POLIETILENE PEHD AD ALTA DENSITA' PN16 DN 32	ml	50,00			
166	II.003.001	RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 16/12	ml	69,00			
167	II.003.001	RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 20/15,5	ml	129,00			
168	II.003.001	RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 26/20	ml	101,00			
169	II.004.001	ISOLAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 16/12	ml	69,00			
170	II.004.001	ISOLAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 20/15,5	ml	129,00			
171	II.004.001	ISOLAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI PER ACQUA FREDDA, ACQUA CALDA E RICIRCOLO Ø 26/20	ml	101,00			
172	II.005.001	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IDROSANITARIA PREASSEMBLATI IN CASSETTA Collettore interno bagno	N°	8,00			
173	II.006.001	RETICOLO DEGLI SCARICHI ACQUE BIONDE, NERE E RETE DI SFIATO	N°	45,00			
174	II.007.001	ATTACCHI E DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO DEI SERVIZI, BAGNI, CUCINE, GARAGE ECC.	N°	68,00			
175	II.008.001	RUBINETTI PER ACQUA COMPLETI DI PORTAGOMMA, TUBAZIONI IN ACCIAIO	N°	5,00			
176	II.009.001	STAFFE BIDET SOSPESI	N°	2,00			
177	II.010.001	CASSETTA AD INCASSO PER RISCIAQUO VASO Tipo Geberit Combifix Sigma 8	N°	18,00			
178	II.013.001	MANIGLIONE RIBALTABILE A MURO PER WC	N°	2,00			
				A RIPORTARE			



N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
179	II.014.001	MANIGLIONE A MURO	N°	2,00			
180	II.100.001	PORCELLANE BAGNI - SANITARI placca tipo Ideal Standard mod. Sigma 1 colore bianco	N°	18,00			
181	II.100.001	WC sospeso Tipo Ideal Standard mod. Connect art. E771901 o equivalente	N°	2,00			
182	II.100.001	Bidet sospeso Tipo Ideal Standard mod. Connect o equivalente	N°	2,00			
183	II.100.001	Vaso sanitario sospeso per bambini di 3 anni tipo PONTE GIULIO collezione BagnoCucciolo mod. B44CAS01 o equivalente	N°	3,00			
184	II.100.001	Vaso sanitario sospeso prolungato tipo PONTE GIULIO collezione BagnoCucciolo mod. B44CAS03 o equivalente	N°	11,00			
185	II.100.002	Comprendivo di sedile in legno e staffe. PORCELLANE BAGNI - ZONA LAVABO Lavabo sospeso tipo Ideal Standard mod. Connect top 70x49 cm o equivalente.	N°	2,00			
186	II.100.002	PORCELLANE BAGNI - ZONA LAVABO Consolle a 3 posti tipo PONTE GIULIO collezione BagnoCucciolo mod. B44CNM13 o equivalente	N°	3,00			
187	II.100.002	Mobile fasciatoio tipo PONTE GIULIO collezione BagnoCucciolo mod. B41EDR01 o equivalente	N°	3,00			
188	II.110.001	PORCELLANE BAGNI DISABILI Vaso sanitario, con apertura frontale, scarico a terra tipo PONTE GIULIO cod. B40CB006 o equivalente	N°	2,00			
189	II.110.001	PORCELLANE BAGNI DISABILI Lavabo ergonomico in vetroresina-bianco con poggia gomiti tipo PONTE GIULIO cod. B40CMS01 o equivalente	N°	2,00			
190	II.120.001	RUBINETTERIA - SANITARI Miscelatore monocomando Tipo Grohe mod. Eurostyle art. 33522 o equivalente.	N°	2,00			
191	II.120.002	RUBINETTERIA - ZONA LAVABO Miscelatore monocomando Tipo Grohe mod. Eurostyle art. 33552 o equivalente	N°	2,00			
192	II.120.002	Miscelatore progressivo a leva lunga per lavabo tipo Ideal Standar mod. Atlantis o similare	N°	2,00			
193	II.120.002	Miscelatore tipo PONTE GIULIO collezione BagnoCucciolo mod. H50GBS21 o equivalente	N°	12,00			
							A RIPORTARE

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
194	II.900.001	MATERIALE DI CONSUMO VARIO Fornitura e posa in opera di materiale di consumo vario e quanto altro occorra per l'esecuzione degli impianti perfettamente funzionanti completi di tutti i dispositivi ed accessorio anche se gli stessi non sono qui espressamente citati.	a.c.	1,00			
195	II.901.001	ASSISTENZE MURARIE	a.c.	1,00			
IMPIANTO DI VENTILAZIONE							
196	IV.010.001	RECUPERATORE DI CALORE tipo AERMEC mod RPL1140W o equivalente	N°	1,00			
197	IV.050.001	003 TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CENTRALIZZATA Ø 26	ml	52,00			
198	IV.050.002	003 COIBENTAZIONE IN MATERIALE FLESSIBILE PER TUBAZIONI MULTISTRATO Ø 26	ml	52,00			
199	IV.100.002	003 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA DN 350	ml	23,00			
200	IV.100.003	002 COIBENTAZIONE PER CANALI - DN 350	ml	25,50			
201	IV.140.001	LAMA D'ARIA PER MANDATA ARIA NELL'AMBIENTE	ml	12,00			
202	IV.141.001	GRIGLIA RIPRESA ARIA 300x250 mm	N°	1,00			
203	IV.141.002	GRIGLIA RIPRESA ARIA 300x300 mm	N°	1,00			
204	IV.142.001	GRIGLIA ESTERNA A PARETE Ø350	N°	2,00			
205	IV.050.003	TUBAZIONI IN PLASTICA PER SCARICO CONSENSA	N°	1,00			
206	IV.100.004	STAFFAGGI PER TUBAZIONI IN CONTROSOFFITTO	a.c.	1,00			
207	IV.900.001	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	a.c.	1,00			
208	IV.901.001	ASSISTENZE MURARIE	a.c.	1,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
CT CENTRALE TERMICA IN PREDISPOSIZIONE							
209	CT.403.002	TUBAZIONE PER IMPIANTO SOLARE - 2 x Ø 22x1	a.c.	1,00			
ONERI AGGIUNTIVI							
210	A.001.001	ONERI AGGIUNTIVI (prova impianto e collaudo finale, pulizia del materiale demolito, fornitura e posa in opera di tubo raccogli condensa per eventuali canne fumarie, caldaie e collegamenti allo scarico più vicino, realizzazione delle foto dei vari impianti)	a.c.	1,00			
211	A.002.001	ELABORATI E DICHIARAZIONI PREVISTE DAL D.M. 37/2008	a.c.	1,00			

IMPIANTO ELETTRICO

DOMOTICA							
212	15.05.14.01.a	Cavo bus schermato 1x2x0,8 mm ² Conforme alla direttiva CPR materiali da costruzione	ml	400,00			
213	15.05.14.01.b	Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm ² Conforme alla direttiva CPR materiali da costruzione	ml	300,00			
214	15.12.01.01.a	Alimentatore Tipo VIMAR serie 01401 o equivalente	N°	1,00			
215	15.12.03.04.a	Modulo sensore a 2 pulsanti doppi basculanti, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media Tipo VIMAR serie 16961.1 o equivalente	N°	3,00			
216	15.12.03.04.c	Modulo sensore a 2 pulsanti doppi a basculante ed un canale di uscita a rele' per comando tapparelle, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media Tipo VIMAR serie 16967.1 o equivalente	N°	24,00			
217	15.12.06.02.a	Programmazione di un impianto con l'ausilio di software, compresa la parametrizzazione degli apparecchi secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale fino a 50 indirizzi di gruppi	N°	1,00			
218	1E.06.060.0085a	APPARECCHI A LED - Fornitura e posa faretto da incasso per interni potenza 13 W - Flusso luminoso 1000 lm	N°	2,00			
A RIPORTARE							



N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
219	1E.06.060.0095b	APPARECCHI A LED - Plafoniera ad incasso per controsoffittature equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w, modulo da: 600 x 600 mm	N°	58,00			
220	1E.06.060.0100a	APPARECCHI A LED - Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w	N°	14,00			
221	1E.06.060.0115b	APPARECCHI A LED - Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminosità - Predisposto per sistema DALI; potenza: 64 W	N°	50,00			
222	1E.06.060.0130a	APPARECCHI A LED - Plafoniera tonda per interni ed esterni - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm	N°	6,00			
223	1E.06.060.0140e	APPARECCHI A LED - Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm	N°	20,00			
224	1E.06.060.0150a	APPARECCHI A LED - Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera - autonomia 1 h ricarica 12 h	N°	40,00			
225	1E.06.060.0170a	APPARECCHI A LED - Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone - autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h	N°	14,00			
226	B062.015.04030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm	N°	7,00			
227	B062.015.04040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm	N°	13,00			
228	B062.015.04045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm	N°	16,00			
229	B062.015.1020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm	N°	9,00			
230	B062.015.1025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm	N°	24,00			
231	B062.015.1030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm	N°	8,00			
232	B062.026.00240	CAVETTO SCHERMATO PVC sezione 2x0.75 mm²	ml	130,00			
233	B062.026.011005	CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz	ml	300,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
QUADRI ELETTRICI							
234	B062.029.NV1	QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE GENERALE su ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 - dimensioni (800x600x300), come da	N°	1,00			
235	B062.029.NV2	QUADRO ELETTRICO GENERALE su ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 - dimensioni (800x1800x300) come da specifiche del CME	N°	1,00			
236	B062.029.NV3	QUADRO ELETTRICO SCUOLA MATERNA PT su ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 - dimensioni (800x1800x300) mm come da specifiche	N°	1,00			
237	B062.029.NV4	QUADRO ELETTRICO ASILO NIDO su ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, IP4 - dimensioni (600x600x300)	N°	1,00			
238	B062.029.NV5	QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA su ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 - dimensioni (600x400x200)	N°	1,00			
239	B062.032.15005	CASSETTA DI SICUREZZA IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035	N°	2,00			
240	B062.068.00410	QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67 con 3 prese, 2P+3P+Tx16 A, 230V-400 V	N°	1,00			
241	B062.072.001010	ASPIRATORE BASE portata di 170 m ³ /h 45 W	N°	4,00			
PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE							
242	B062.075.0010170	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi	N°	13,00			
243	B062.075.0010172	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto vuoto predisposto per futuri utilizzi	N°	8,00			
244	B062.075.0010185	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto suoneria 220 V	N°	1,00			
245	B062.075.001055	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE punto pulsante	N°	1,00			
246	B062.075.120025	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx1.5 mm ²	N°	9,00			
247	B062.075.120055	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 3+Tx6 mm ²	N°	1,00			
248	B062.075.120125	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. per utilizzatore monofase	N°	41,00			
249	B062.075.120130	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. per termostato o sonda	N°	29,00			

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
RIPORTO							
IMPIANTO PER RETE TRASMISSIONE DATI							
250	B064.012.005005	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre.	ml	30,00			
251	B064.012.005015	DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA 1 fibra, 50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8 fibre	ml	40,00			
252	B064.012.NP01	Fornitura in opera di Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE) in conformità al DPR 380/01 (come da specifiche di CME)	N°	1,00			
253	B064.012.NP02	Fornitura in opera di Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE TV) per arrivo fibre per servizi via radio in conformità al DPR 380/01. (come da specifiche di CME)	N°	1,00			
254	B064.012.NP03	Fornitura in opera di Scatola Terminazione Ottica di Appartamento (CSOE) in conformità al DPR 380/01 (come da specifiche di CME)	N°	1,00			
255	B064.012.NP04	Fornitura in opera di Terminale di Testa (TT) per ricezioni segnali via radio in conformità al DPR 380/01. (come da specifiche di CME)	N°	1,00			
IMPIANTO PER CITOFONO, VIDEOCITOFONO							
256	B064.020.00020	CITOFONO PER POSTO INTERNO intercom.selettivi a 4 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE - Tipo VIMAR serie 7509 o equivalente	N°	3,00			
257	B064.020.00110	POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti - Tipo VIMAR serie 9191 + 41003 + 41131.01 + 41103.01 + 41110 o equivalente	N°	1,00			
258	B064.020.00120	VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO - Tipo VIMAR serie/7539 o equivalente	N°	1,00			
259	B064.020.00130	ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO - Tipo VIMAR serie 6922.1 o equivalente	N°	1,00			
IMPIANTO DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO							
260	B064.050.0022005	SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE 12÷24 Vdc	N°	9,00			
261	B064.050.0022006	PULSANTE SEGNALE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO sotto vetro	N°	1,00			
IMPIANTO DI SICUREZZA PER SEGNALE INTRUSIONE							
262	B064.060.00101005	RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO a reed	N°	42,00			
A RIPORTARE							

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI							
263	B064.085.20200	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa	N°	2,00			
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE							
264	B066.020.31030	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP55 ovale, E27, 100 W	N°	4,00			
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN B.T.							
265	M.01.01.01	ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V+T	N°	5,00			
266	M.01.02	BARRIERA TAGLIAFUOCO da installare su struttura REI di compartimentazione, solai o parete tagliafuoco, per l'attraversamento di cavi	dm ³	15,00			
267	M.01.03	CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 100-150 x 75-80 mm.	ml	8,00			
268	M.01.05	COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettromedicali, punti di utilizzo terminale) fino a 6 mmq	N°	6,00			
269	M.01.06.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.	ml	200,00			
270	M.01.07.01	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)	N°	2,00			
271	M.01.07.02	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)	N°	2,00			
272	M.01.07.03	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)	N°	2,00			
273	M.01.32.01	LINEA IN CAVO FG40HM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5 mmq	ml	170,00			
274	M.01.32.02	LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 1,5 mmq	ml	85,00			
275	M.01.36.01n	LINEA IN CAVO FG16OR16 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1,5 mmq.	ml	100,00			
276	M.01.36.08n	LINEA IN CAVO FG16OR16 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmq.	ml	45,00			
A RIPORTARE							



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
							RIPORTO
277	M.01.36.14n	LINEA IN CAVO FG16OR16 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 25 mmq.	ml	45,00			
278	M.01.38.01n	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 2(1x1,5)+T mmq.	ml	1.145,00			
279	M.01.38.02n	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 2(1x2,5)+T mmq.	ml	840,00			
280	M.01.38.03n	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 2(1x4)+T mmq.	ml	560,00			
281	M.01.38.06n	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 4(1x6)+T mmq.	ml	120,00			
282	M.01.38.07n	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 4(1x10)+T mmq.	ml	45,00			
283	M.01.43.01	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale	N°	1,00			
284	M.01.45.01	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto	N°	24,00			
285	M.01.45.03	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato	N°	4,00			
286	M.01.45.04	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito	N°	2,00			
287	M.01.45.06	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo	N°	13,00			
288	M.01.45.07	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo	N°	114,00			
289	M.01.45.08	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza	N°	55,00			
290	M.01.45.09	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto	N°	19,00			
291	M.01.45.11	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A	N°	83,00			
292	M.01.45.12	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A	N°	15,00			
							A RIPORTARE



Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

N.	TARIFFA/CODICE	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario (euro)		Totale
					in cifre	in lettere	
RIPORTO							
TOTALE COMPLESSIVO OPERA							
<p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(diconsi euro - in lettere)</i></p> <p>Pari a Ribasso del _____ %</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>(ribasso in lettere)</i></p> <p>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.000,00</p> <p>Data, _____</p>							
IL CONCORRENTE							
<i>(timbro e firma)</i>							

Il Responsabile del Procedimento




Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente