LEGENDA:

- nuovi irrigatori
- zone singolarmente irrigate
- zone doppiamente irrigate

irrigatori e pozzetti
posti al di fuori del campo di destinazione

irrigazione a scomparsa
Ø 75 mm tubazione perimetrale
provenienza adduzione idrica da pozzo artesiano

1 2 3 4

5 6 7 8

3,50

90°

38,00

180°

AREA PER SPOGLIATOI

AREA SPETTATORI

ingresso
ambulanza/mezzi

ingresso
spettatori

ingresso
giocatori/arbitri

NUOVA VASCA D'ACCUMULO INTERRATA
CAPACITA' 15 MC

TUBO Ø 75 mm

POZZO ARTESIANO ESISTENTE
APPROVIGIONAMENTO IDRICO

0 5 10 m

bertoncello architetti associati piazza del redentore 66 36031 povolaro di dueville (VI) T +39 0444590444 studio@bertoncelloarchitettura.it www.bertoncelloarchitettura.it

committente / client: **Comune di Dueville (VI)**
progetto / project: **Campo da calcio in erba artificiale e spogliatoi prefab.**
descrizione / description: **Schema irrorazione**
responsabile / drawn by: Giuseppe Bertoncello

codice n° / drawing nr: DUC426ESER07 cb
scala / scale: 1:200
tavola / sheet: **06**
data inizio / start date: —
rev. prec. / prev. rev.: 2018/10/24
fase / revision: 2018/11/05

codice CUP: **C45B18000200004**

All right reserved. No part of this publication may be reproduced without the permission of the copyright holder