

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO, OPERE EDILI, STRUTTURALI, IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno
C.F.: 00132550252 – P. IVA: 00132550252

arch. Carlo Erranti

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
ESPANSIONISTI
VERONA



c.so S. Anastasia n.38 - VERONA

arch. Antonio

Antonella Milani
n° 729
sette sezione
Antonella Milani T 10




piazza Castello n.4 - BELLUNO

ing. Ludovico De Lotto



piazza Piloni n.12 - BELLUNO

ing. Pietro Canton



via Cal de Formiga n.12b - SANTA GIUSTINA (BL)

per.ind. Beppino Bortot
per.ind. Daniele De Bona



via Marmolada n.2/o - ALLEGHE (BL)

ing. Felice Gaiardo



via General Cantore n.34 - ALPAGO (BL)

ing. Chiara Barattin



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE MURARIE E RESTAURI

DATA

05.09.2018

AGGIORNAMENTI

ALLEGATO

161

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere di demolizione e rimozione (Cat 1)							
1 / 1 NP.001	RIMOZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO CUBO DI BOTTA IN LASTRE DI FIBROCEMENTO Padiglione cubo pareti verticali *(lung.=17,00+12,00+16,25+ 3,80) (lung.=12,80+12,00+12,80) copertura	1,05	49,05 37,60 15,45		4,00 9,25 15,20	196,20 347,80 246,58		
	SOMMANO m²					790,58	15,00	11'858,70
2 / 2 NP.002	RIMOZIONE DI STRATI ISOLANTI Padiglione cubo Pareti verticali *(lung.=17,00+12,00+16,25+ 3,80) (lung.=12,80+12,00+12,80) Copertura	1,05	49,05 37,60 15,20	15,45	4,00 9,25	196,20 347,80 246,58		
	SOMMANO m²					790,58	3,60	2'846,09
3 / 3 14E.05.005.0 0	DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO Padiglione cubo	1,05	15,45	15,20		246,58		
	SOMMANO m²					246,58	10,85	2'675,39
4 / 4 NP.003	RIMOZIONE DI STRUTTURA VERTICALE IN LEGNO Padiglione cubo pareti verticali *(lung.=17,00+12,00+16,25+ 3,80) (lung.=12,80+12,00+12,80)		49,05 37,60		4,00 9,25	196,20 347,80		
	SOMMANO m²					544,00	15,00	8'160,00
5 / 5 14E.05.011.0 0	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Soletta basamento fabbricato padiglione cubo		12,00 4,15	12,70 1,50	0,20 0,20	30,48 1,25		
	SOMMANO m³					31,73	189,64	6'017,28
6 / 6 14E.05.007.b	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno P. MEZZANINO Vano B6a P. PRIMO C21 - bagni P. SECONDO D21 - bagni P. TERZO E30					1,00 5,00 6,00 3,00		
	SOMMANO n.					15,00	18,03	270,45
7 / 7 14E.05.007.a	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno Lucernari Portoncino uscita su via Crepadoni	2,00	1,00 0,86	0,70 2,03		1,40 1,75		
	SOMMANO m²					3,15	22,77	71,73
	A RIPORTARE							31'899,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'899,64
8 / 8 14E.05.007.d	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici Porta REI - p. primo C14/C15 Porte interne vetrate p. primo C10/C11 Serramenti verso cubo corte interna P. terra vano B1 P. terra infisso vetrato tra B1/B3 P. primo vano C18 P. primo tra C21/C10 p. secondo vano D25					1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO n.					10,00	16,17	161,70
9 / 9 14E.05.007.c	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici P. TERRA infisso esterno B3 *(H/peso=(2,15+3,73)/2) infisso esterno B1 (H/peso=2,40+0,90) infisso esterno B4 P. PRIMO infisso esterno C21 infisso esterno C22 P. SECONDO infissi esterni D21 infissi esterni D27		3,85 4,00 2,50 1,90 2,00 2,00		2,94 3,75 3,30 2,23 1,60 1,85 1,55 2,00 1,57 1,60 1,60	11,32 15,00 8,25 4,24 4,80 3,42 2,48 4,00 4,71 2,64 2,72		
	SOMMANO m²					63,58	17,84	1'134,27
10 / 10 14E.05.014.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO P. PRIMO C21 - divisori bagni *(lung.=2,75+1,32+3,58+0,98+3,88+2,43+1,50) P. SECONDO D21 - divisori bagni *(lung.=3,40+1,25+2,90+0,53+1,53+1,10+4,02+1,72+1,26+0,90)		16,44 18,61		2,60 3,20	42,74 59,55		
	SOMMANO m²					102,29	14,68	1'501,62
11 / 11 14E.05.014.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO PADIGLIONE CUBO Pareti interne perimetrali *(lung.=16,60+10,00+1,45+4,00+16,25+3,80) (lung.=12,71+11,21+12,71) Pareti lato est a detrarre fori passaggio *(par.ug.=2*6) Parziale m² P. TERRA Vano B1 Vano B3 Parziale m² P. PRIMO Vano C18 lato esterno perimetrale *(lung.=14,90+18,75+2,2) lato interno corte *(lung.=15,30+2,80+0,50+0,45+2,80)	2,00 10,00 12,00	52,10 36,63 11,20 1,75 1,20		4,00 9,25 13,25 13,25 2,40	208,40 338,83 296,80 231,88 -34,56		
	Parziale m²					1'041,35		
	Parziale m²					21,30		
			35,85 21,85		2,60 2,80	93,21 61,18		
	A R I P O R T A R E					1'217,04		34'697,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'217,04		34'697,23
	lato interno verso cubo *(lung.=1,40*6+1,50*10+0,80*5)		27,40		2,80	76,72		
	(lung.=2,00+2,00+0,80)		4,80		2,80	13,44		
	Vano C22 *(lung.=4,40+3,20+0,70+3,60)		11,90		2,80	33,32		
	Vano C14/C15		6,70		3,40	22,78		
	Vano C15/C17		1,20		2,40	2,88		
	Vano C10/C11 *(lung.=4,90+2,60)		7,50		3,00	22,50		
	Parziale m²					326,03		
	P. SECONDO							
	Vano D21		5,53		2,50	13,83		
	Vano D22 *(lung.=1,96+0,90+4,00+0,22)		7,08		2,50	17,70		
	Vano D22 *(lung.=1,53+1,16)		2,69		2,50	6,73		
	Vano D23 *(lung.=,048+3,00+5,75+5,20+6,20)		20,20		2,20	44,44		
	Vano D23		7,60		2,85	21,66		
	Vano D24 *(lung.=0,43+3,52+3,18+3,18+2,18+1,31+5,50+2,64+2,12+3,18+2,00+2,04+2,96+4,76+0,42)		39,42		2,20	86,72		
	Vano D24		0,85		2,40	2,04		
	Vano D25 *(lung.=0,18+1,57+8,55+4,47+0,15+3,33)		18,25		2,20	40,15		
	Vano D25 *(lung.=6,45+0,24+1,68+0,18+2,14)		10,69		2,20	23,52		
	Vano D25b		5,00		2,70	13,50		
	Vano D26 *(lung.=0,14+3,26+5,13+1,05+0,10+0,10+1,60+4,55+0,20)		16,13		2,20	35,49		
	Vano D27							
	lato esterno *(lung.=0,26+3,02*5+22,45+4,25)		42,06		2,20	92,53		
	lato interno corte *(lung.=1,10+2,40+2,45+3,40+4,10+2,70)		16,15		2,20	35,53		
	(lung.=2,00+2,00+0,80)		4,80		2,20	10,56		
	Parziale m²					444,40		
	Sommano positivi m²					1'867,64		
	Sommano negativi m²					-34,56		
	SOMMANO m²					1'833,08	22,28	40'841,02
12 / 12 14E.05.015.0 0	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI							
	P. PRIMO							
	bagni C21 *(lung.=1,50+2,30+2,31+1,24)		7,35		2,40	17,64		
	P. SECONDO							
	bagni D21 *(lung.=1,73+0,83+0,90+0,20+0,45+0,79+0,70+0,82+0,93)		7,35		2,40	17,64		
	SOMMANO m²					35,28	6,09	214,86
13 / 13 14E.05.018.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici							
	P. TERRA							
	vano B1					50,30		
	P. PRIMO							
	vano C21 *(par.ug.=40,27+12,60)	52,87				52,87		
	P. SECONDO							
	vano D21 *(par.ug.=38,70+14,40)	53,10				53,10		
	SOMMANO m²					156,27	8,89	1'389,24
14 / 14 14E.05.018.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito							
	P. SECONDO							
	vano D25b					10,57		
	SOMMANO m²					10,57	14,07	148,72
	A R I P O R T A R E							77'291,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'291,07
15 / 15 14E.05.019.b	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi resilienti P. TERRA Padiglione cubo Vano B1 P. PRIMO Vano C18 Vano C20 Vano C22 P. SECONDO Vano D21 Vano D22 Vano D23 Vano D24 Vano D25 Vano D26 Vano D27 P. TERZO Vano E30		16,60	11,20		185,92 45,00 100,40 51,60 34,00 38,45 60,45 73,94 109,08 47,51 28,10 148,58 69,03		
	SOMMANO m²					992,06	16,62	16'488,04
16 / 16 14E.05.019.c	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi Pavimento in pietra p. terra - B1 Pavimento in pietra p. terra - B2 Bagni p. primo - C21 Bagni p. secondo - D21		6,00	3,20		10,00 19,20 14,00 14,00		
	SOMMANO m²					57,20	11,64	665,81
17 / 17 14E.05.022.0 0	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO Pavimento in pietra p. terra - B2 Bagni p. primo - C21 Bagni p. secondo - D21		6,00	3,20		19,20 14,00 14,00		
	SOMMANO m²					47,20	16,33	770,78
18 / 18 14E.05.010.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. breccia per strutture in murature di pietrame P. TERRA Vano B2 - nuova apertura verso cortile Vano B9 - nuova finestra Allargamento vano portasu via Crepadoni P. PRIMO Vano C20 P. SECONDO Vano D26 Vano D29 passaggio tra D21/D22 Porte accesso da nuova scala cortile interno p. primo - vano C21 p. primo - vano C22 p. secondo - vano D21 p. secondo - vano D27		1,50 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 3,20 2,10 2,40 2,10 2,40	0,27 0,65 0,65 0,60 0,90 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	2,80 0,50 2,10 2,20 2,00 2,20 2,40 0,90 0,90 0,90 0,90	1,13 0,33 0,27 1,32 1,80 0,88 2,30 0,57 0,65 0,57 0,65		
	SOMMANO m³					10,47	208,14	2'179,23
19 / 19 14E.05.009.0 0	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE Porte accesso da nuova scala cortile interno p. primo - vano C21 *(lung.=2,10+1,60)	2,00	3,70			7,40		
	A RIPORTARE					7,40		97'394,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,40		97'394,93
20 / 20 14E.05.016.b	p. primo - vano C22 *(lung.=2,40+1,85)	2,00	4,25			8,50		
	p. secondo - vano D21 *(lung.=2,10+1,60)	2,00	3,70			7,40		
	p. secondo - vano D27 *(lung.=2,40+1,60)	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					31,30	15,96	499,55
	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm							
	P. terra							
	vano B1		15,00		1,00	15,00		
	vano B6 *(lung.=6,80+4,47+4,70)		15,97		2,00	31,94		
	vano B7		6,50		2,00	13,00		
	vano B8 *(lung.=1,30+4,60+9,40)		15,30		2,00	30,60		
	vano B5		5,16		2,00	10,32		
	vano B10		2,20		2,00	4,40		
	Parziale m²					105,26		
	Per ripristini vari					100,00		
	Parziale m²					100,00		
	SOMMANO m²					205,26	14,64	3'005,01
	PICCHETTATURA DI INTONACI							
	Ripristini vari					150,00		
	P. terra - B1 *(lung.=5,10+11,80+5,00)		21,90		4,20	91,98		
	P. primo - C21 *(lung.=1,80+10,50+2,70+6,10)		21,10		3,20	67,52		
	P. secondo - D21 *(lung.=1,80+10,50+6,10)		18,40		3,00	55,20		
	SOMMANO m²					364,70	5,00	1'823,50
22 / 22 14E.05.026.0 0	SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI							
	Bagni p.primo - C21					3,00		
	Bagni p. secondo - D21					6,00		
	SOMMANO n.					9,00	23,15	208,35
23 / 23 14E.05.025.a	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari							
	Inferriate/porte interne							
	p. terra vano B3		1,00		2,00	2,00		
	p. terra vano B1 - serracinesca porta ingresso		2,70		3,30	8,91		
	p. primo vano C18	2,00	2,10		1,60	6,72		
			0,80		1,60	1,28		
			0,90		1,60	1,44		
		2,00	2,30		1,60	7,36		
			1,20		2,00	2,40		
			1,20		2,80	3,36		
			1,37		2,00	2,74		
			0,80		2,00	1,60		
	vano c10							
	P. secondo							
	vano D27	2,00	2,10		1,00	4,20		
			0,80		1,60	1,28		
			0,90		1,60	1,44		
		2,00	2,30		1,60	7,36		
	vano D25b		1,00		1,20	1,20		
	vano D24		1,00		1,90	1,90		
	vano D24		1,20		2,10	2,52		
	vano D24		1,00		1,90	1,90		
	vano D22		0,90		2,00	1,80		
	vano D22		0,80		1,60	1,28		
	vano D22		2,50		1,60	4,00		
	vano D22/D21		1,20		2,10	2,52		
	A R I P O R T A R E					69,21		102'931,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,21		102'931,34
	SOMMANO m²					69,21	10,90	754,39
24 / 24 14E.05.025.b	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti Scala da vano B1 p. terra a vano D21 p. secondo gradini con lamiera piegata *(par.ug.=24*2)*(H/peso=7850*0,02) cosciali e parapetti Corrimano tubolari vani C21 - D21	48,00 2,00 4,00	0,50 25,00 4,00		157,00 70,00 10,00	3'768,00 3'500,00 160,00		
	SOMMANO kg					7'428,00	0,76	5'645,28
25 / 25 NP.004	RIMOZIONE DI PEDANE CON STRUTTURA IN LEGNO E/O ACCIAIO P. terra - vano B1 P. secondo - vano D22 P. secondo - vano D27					55,00 31,00 9,00		
	SOMMANO m²					95,00	21,00	1'995,00
26 / 26 NP.005	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI INTERNI IN LEGNO P. terra vano B3 *(lung.=7,50+3,20+2,50+2,30+2,00) P primo vano C10 - sottobancale vano C10 - riv parete P. secondo vano D22		17,50 3,00 4,00 4,00		4,30 1,00 3,20 3,00	75,25 3,00 12,80 12,00		
	SOMMANO m²					103,05	18,00	1'854,90
	Parziale Opere di demolizione e rimozione (Cat 1) euro							113'180,91
	A R I P O R T A R E							113'180,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							113'180,91
	Opere edili ed affini (Cat 2)							
27 / 27 14E.40.021.a	MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI. Per murature da intonacare Tamponamento muro vano B1h Spalla p. secondo tra D21a/D22		2,10 0,50	0,15 0,25	4,50 2,70	1,42 0,34		
	SOMMANO m³					1,76	830,00	1'460,80
28 / 28 14E.13.006.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO P. secondo - D21		4,50	3,60		16,20		
	SOMMANO m²					16,20	33,69	545,78
29 / 29 14E.13.004.0 0	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Bagni p. terra B1 B1 B1 B2 Bagni p. primo C21 C21 C21 C21 C21 Bagni p. secondo D21 D21 D21 D21 D21 SOMMANO m²	2,00	2,90 1,34 1,60 6,00 2,90 1,80 1,60 1,80 1,50 2,90 1,80 1,60 1,80 1,50	1,50 1,30 2,20 3,20 1,50 1,80 1,00 1,10 1,10 1,50 1,80 1,00 1,10 1,10		4,35 3,48 3,52 19,20 4,35 3,24 1,60 1,98 1,65 4,35 3,24 1,60 1,98 1,65		
	SOMMANO m²					56,19	23,55	1'323,27
30 / 30 14E.13.002.0 0	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO Bagni p. terra B1 B1 B1 B2 Bagni p. primo C21 C21 C21 C21 C21 Bagni p. secondo D21 D21 D21 D21 D21 Locali p. mezzanino B6a B7a Per rifacimenti vari SOMMANO m²	2,00	2,90 1,34 1,60 6,00 2,90 1,80 1,60 1,80 1,50 2,90 1,80 1,60 1,80 1,50	1,50 1,30 2,20 3,20 1,50 1,80 1,00 1,10 1,10 1,50 1,80 1,00 1,10 1,10		4,35 3,48 3,52 19,20 4,35 3,24 1,60 1,98 1,65 4,35 3,24 1,60 1,98 1,65 71,76 59,16 50,00		
	SOMMANO m²					237,11	16,82	3'988,19
	A RIPORTARE							120'498,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'498,95
31 / 31 NP.007	REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO IN COPERTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'500,00	4'500,00
32 / 32 14E.40.027.0 0	FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI Tamponamento muro vano B1h Spalla p. secondo tra D21a/D22 *(lung.=0,50+0,25) Per ripristini ed integrazioni	2,00	2,10 0,75		4,50 2,70	9,45 4,05 200,00		
	SOMMANO m²					213,50	37,80	8'070,30
33 / 33 14E.18.021.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO Ripristini vari P. terra - B1 *(lung.=5,10+11,80+5,00) P. primo - C21 *(lung.=1,80+10,50+2,70+6,10) P. secondo - D21 *(lung.=1,80+10,50+6,10)		21,90 21,10 18,40		4,20 3,20 3,00	200,00 91,98 67,52 55,20		
	SOMMANO m²					414,70	11,20	4'644,64
34 / 34 A75055	INTONACO TRASPIRANTE DEUMIDIFICANTE P. terra vano B1 vano B6 *(lung.=6,80+4,47+4,70) vano B7 vano B8 *(lung.=1,30+4,60+9,40) vano B5 vano B10		15,00 15,97 6,50 15,30 5,16 2,20		1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	15,00 31,94 13,00 30,60 10,32 4,40		
	SOMMANO mq					105,26	45,39	4'777,75
	Parziale Opere edili ed affini (Cat 2) euro							29'310,73
	A R I P O R T A R E							142'491,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'491,64
	Rifacimento corte interna (Cat 3)							
35 / 35 14E.05.008.0	SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA Cortile porzione portico lato est					266,00 16,00		
	SOMMANO m²					282,00	37,45	10'560,90
36 / 36 14E.40.003.a	SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m Cortile porzione portico lato est	266,00 16,00			0,35 0,35	93,10 5,60		
	SOMMANO m³					98,70	54,25	5'354,48
37 / 37 14E.40.002.a	SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m Scavo per cunicoli impiantistici	2,00	16,00 12,00	1,50 1,50	0,35 0,60	8,40 21,60		
	Scavo per platea nuova scala Scavi per plinti pilastri nuova copertura corte	4,00	8,00 2,00	6,00 2,00	0,40 1,00	19,20 16,00		
	SOMMANO m³					65,20	118,00	7'693,60
38 / 38 14H.01.007.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 Rete acque metoriche cortile *(lung.=15,00+15,00+15,00) Allacciamento in Via Ripa		45,00 10,00	0,60 0,60	1,00 1,50	27,00 9,00		
	SOMMANO m³					36,00	14,32	515,52
39 / 39 14E.03.006.a	RINTERRI CON MATERIALE SABBIOSO		100,00	2,00	0,20	40,00		
	SOMMANO m³					40,00	28,30	1'132,00
40 / 40 14H.02.018.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 125 mm Rete acque metoriche corte		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	34,10	682,00
41 / 41 14H.02.018.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm Rete acque metoriche cortile		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	36,00	1'440,00
42 / 42 D25026b	POZZETTO 40x40x40					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	107,22	428,88
43 / 43	POZZETTO 60x60x60							
	A R I P O R T A R E							170'299,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'299,02
D25026d						1,00		
	SOMMANO n.					1,00	155,78	155,78
44 / 44 D25028a	PROLUNGHE PER POZZETTI 40X40X40					6,00		
	SOMMANO n.					6,00	43,87	263,22
45 / 45 D25028c	PROLUNGHE PER POZZETTI 60x60x60					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	58,63	58,63
46 / 46 14H.03.044.0 0	CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,36	337,44
47 / 47 14H.03.046.0 0	CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 600x600 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,05	168,05
48 / 48 NP.006	CUNICOLO IMPIANTISTICO IN CALCESTRUZZO ARMATO (lung.=16,00+10,00+10,00)		36,00			36,00		
	SOMMANO ml					36,00	190,00	6'840,00
49 / 49 14F.04.008.f	GEOTESSILE NON TESSUTO grammatura 500 gr./mq. Cortile porzione portico lato est risvolto perimetrale *(lung.=21,00+14,00+ 20,00+14,00+20,00)		89,00		0,20	266,00 16,00 17,80		
	SOMMANO m²					299,80	5,59	1'675,88
50 / 50 14E.08.001.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 16/20 Cortile porzione portico lato est	266,00 16,00			0,05 0,05	13,30 0,80		
	SOMMANO m³					14,10	93,25	1'314,83
51 / 51 14E.08.003.0 0	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Cortile porzione portico lato est	266,00 16,00			0,05 0,05	13,30 0,80		
	SOMMANO m³					14,10	7,62	107,44
52 / 52 14E.16.010.b	LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2 Cortile porzione portico lato est					266,00 16,00		
	SOMMANO m²					282,00	6,78	1'911,96
	A R I P O R T A R E							183'132,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'132,25
53 / 53 14E.16.010.e	Sovraprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spessore in più Spessore lastra 5 cm (+2 cm) Cortile *(par.ug.=266*2) porzione portico lato est *(par.ug.=16,00*2) SOMMANO m²	532,00 32,00				532,00 32,00 564,00	3,34	1'883,76
54 / 54 14E.13.020.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base anidrite Cortile porzione portico lato est SOMMANO m²					266,00 16,00 282,00	17,70	4'991,40
55 / 55 NP.026	PAVIMENTAZIONE IN LISTELLI DI COTTO FINITURA ARROTATA Corte porzione portico lato est SOMMANO m² Parziale Rifacimento corte interna (Cat 3) euro					266,00 16,00 282,00	116,00	32'712,00 80'227,77
	A R I P O R T A R E							222'719,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222'719,41
56 / 56 14E.40.006.a	Manutenzione ordinaria copertura (Cat 4) RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA Manto in coppi (lung.=22,50+11,60+29,30+89,50+85,90+ 55,60+54,60+173,00+16,30+8,40+17,00+ 17,20+69,50+64,15+17,10+57,40+57,80+53,00) SOMMANO m²	1,05	899,85			944,84 944,84	22,00	20'786,48
57 / 57 14E.20.012.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm (par.ug.=1,06*(11,60+29,40+56,00+55,00+ 17,00+8,50+66,40)) SOMMANO m²	258,53				258,53 258,53	20,34	5'258,50
58 / 58 14E.16.018.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm (lung.=22,50+11,60+29,30+89,50+85,90+ 55,60+54,60+173,00+16,30+8,40+17,00+ 17,20+69,50+64,15+17,10+57,40+57,80+53,00) SOMMANO m²	1,05	899,85			944,84 944,84	12,46	11'772,71
59 / 59 14E.40.084.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al 60%dei coppi (lung.=22,50+11,60+29,30+89,50+85,90+ 55,60+54,60+173,00+16,30+8,40+17,00+ 17,20+69,50+64,15+17,10+57,40+57,80+53,00) SOMMANO m²	1,05	899,85			944,84 944,84	50,10	47'336,48
	Parziale Manutenzione ordinaria copertura (Cat 4) euro							85'154,17
	A R I P O R T A R E							307'873,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							307'873,58
60 / 60 NP.011	Interventi di restauro prospetti esterni (Cat 5)							
	RESTAURO INTONACI ESTERNI							
	PARETI ESTERNE LATO CORTE							
	Prospetto nord		5,45		11,25	61,31		
			5,10		15,60	79,56		
			2,80		4,40	12,32		
			3,80		4,20	15,96		
	a detrarre sup. > 4 mq		4,00		3,00	-12,00		
			4,95		1,90	-9,41		
			4,85		1,65	-8,00		
			7,00		2,15	-15,05		
	(par.ug.=4*4)	16,00				16,00		
	Parziale m²					140,69		
	Prospetto est		19,25		4,20	80,85		
			19,25		2,00	38,50		
			19,25		1,35	25,99		
	Parziale m²					145,34		
	Prospetto sud		18,70		4,10	76,67		
			14,20		2,00	28,40		
			14,20		1,30	18,46		
	Parziale m²					123,53		
	Prospetto ovest		21,00		10,70	224,70		
			3,10		4,20	13,02		
	a detrarre sup. > 4 mq		3,95		3,80	-15,01		
			4,15		3,80	-15,77		
		4,00	3,60		2,00	-28,80		
	(par.ug.=6*4)	24,00				24,00		
	Parziale m²					202,14		
	Porzione parete esterna su via Ripa		10,00		10,50	105,00		
	Parziale m²					105,00		
	Sommano positivi m²					820,74		
	Sommano negativi m²					-104,04		
	SOMMANO m²					716,70	160,00	114'672,00
61 / 61 NP.012	RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI ESTERNI							
	Colonne portici *(lung.=0,60*3,14)	10,00	1,88		2,45	46,06		
	Mensole su muri perimetrali *(par.ug.=10*1,00)	10,00				10,00		
	Bordo pavimento portici *(lung.=14,65+15,80+4,00+3,50)		37,95	0,60		22,77		
	Parziale m²					78,83		
	PROSPETTO NORD							
	soglie porte *(lung.=4,00+1,90)		5,90	0,40		2,36		
	gradini porta ingresso vano B5		1,80	0,52		0,94		
	(lung.=1,80+0,52+0,52)		2,84		0,15	0,43		
	(lung.=1,40+0,33+0,33)		2,06		0,15	0,31		
	conorni porta ingresso B5 *(lung.=1,30+2,00)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	(lung.=2,00+2,00+0,90)		4,90		0,20	0,98		
			0,90		0,40	0,36		
	contorni finestre p. primo		4,95		2,00	9,90		
		4,00	1,05		1,55	-6,51		
	(lung.=1,55+1,55+1,05)	4,00	4,15	0,20		3,32		
		3,00	5,00	0,30		4,50		
	contorni finestre p. secondo		4,85		1,70	8,25		
		4,00	0,98		1,15	-4,51		
	A R I P O R T A R E					100,48		422'545,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,48		422'545,58
	(par.ug.=4*2)*(lung.=0,98+1,15) davanzali/copertine altana *(lung.=1,56+6,92+ 17,37+6,62+2,28) gronda	8,00	2,13	0,20		3,41		
			34,75	0,50		17,38		
			7,00	0,60		4,20		
	Parziale m²					46,64		
	PROSPETTO EST							
	contorni finestre p. primo		19,25		2,00	38,50		
		4,00	1,60		1,55	-9,92		
		6,00	1,70		1,55	-15,81		
	(lung.=1,60+1,60+1,55)	4,00	4,75	0,20		3,80		
	(lung.=1,70+1,70+1,55)	6,00	4,95	0,20		5,94		
		3,00	19,25	0,30		17,33		
	contorni finestre p. secondo		19,25		1,90	36,58		
		4,00	1,60		1,55	-9,92		
		6,00	1,70		1,55	-15,81		
	(lung.=1,60+1,60+1,55)	4,00	4,75	0,20		3,80		
	(lung.=1,70+1,70+1,55)	6,00	4,95	0,20		5,94		
	gronda		19,30	0,70		13,51		
	contorni porta us	2,00	2,60	0,60		3,12		
		2,00	2,30	0,60		2,76		
	Scala accesso p. primo vano C22							
	pedate		6,00	2,10		12,60		
						6,70		
			2,65	2,00		5,30		
	alzate	13,00	2,10		0,16	4,37		
		10,00	2,00		0,16	3,20		
	balaustre *(lung.=4,50+2,65+2,00)	3,00	9,15		1,20	32,94		
	Parziale m²					144,93		
	PROSPETTO OVEST							
	soglie vetrate *(lung.=3,95+4,20)		8,15	0,30		2,45		
	contorni finestre p. seminterrato *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,00+0,50)	4,00	1,50	0,20		1,20		
	bancali finestre p. terra	2,00	1,20	0,35		0,84		
	contorni finestre p. primo *(lung.=1,45+1,85+ 1,85)	2,00	5,15	0,20		2,06		
	(lung.=1,05+1,85+1,85)	2,00	4,75	0,20		1,90		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,55	0,45		2,79		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,60	0,20		2,88		
	(par.ug.=2*3)	6,00	1,60	0,20		1,92		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,60	0,20		2,56		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50	0,20		2,40		
	contorni finestre p. secondo *(par.ug.=3*2)	6,00	1,30	0,20		1,56		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00	0,20		1,20		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00	0,20		1,20		
	(par.ug.=3*2)	6,00	0,90	0,20		1,08		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,60	0,20		2,88		
	(par.ug.=2*3)	6,00	1,60	0,20		1,92		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,60	0,20		2,56		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50	0,20		2,40		
	gronda		20,90	0,70		14,63		
	Parziale m²					50,43		
	PROSPETTO EST							
	contorni finestre p. primo		14,20		2,00	28,40		
		8,00	1,55		1,60	-19,84		
	(par.ug.=8*2)*(lung.=1,55+1,60)	16,00	3,15	0,20		10,08		
		3,00	14,20	0,30		12,78		
	contorni finestre p. secondo		14,20		1,90	26,98		
		8,00	1,55		1,60	-19,84		
	(par.ug.=8*2)*(lung.=1,55+1,60)	16,00	3,15	0,20		10,08		
	gronda		14,25	0,70		9,98		
	Parziale m²					58,62		
	PROSPETTO ESTERNO							
	Contorni porta ingresso da via Ripa *(par.ug.=2* 2*2)	8,00	3,30	0,35		9,24		
		2,00	2,50	0,35		1,75		
			3,20	1,00		3,20		
	A R I P O R T A R E					393,64		422'545,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					393,64		422'545,58
	Parziale m²					14,19		
	Sommano positivi m²					495,80		
	Sommano negativi m²					-102,16		
	SOMMANO m²					393,64	106,00	41'725,84
	Parziale Interventi di restauro prospetti esterni (Cat 5) euro							156'397,84
	A R I P O R T A R E							464'271,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							464'271,42
62 / 62 NP.009	Interventi su pavimenti esistenti e superfici lapidee interne (Cat 6)							
	INTERVENTI SU PAVIMENTI IN COTTO							
	P. TERRA							
	vano B3					36,42		
	vano B4					41,16		
	vano B9					13,33		
	portici esterni		14,90	2,50		37,25		
			14,05	3,80		53,39		
			3,75	1,90		7,13		
			3,40	3,50		11,90		
	P. PRIMO							
	vano C18					115,07		
	vano C19					24,70		
	vano C20					51,60		
	vano C22					20,00		
	P. SECONDO							
	vano D25					47,51		
	vano D26					28,10		
	vano D27					148,58		
	P. TERZO							
	vano E31a-b-c					117,50		
	SOMMANO m²					753,64	36,00	27'131,04
63 / 63 NP.010	INTERVENTI SU PAVIMENTI IN LEGNO							
	P. PRIMO							
	vano C10					28,10		
	vano C11					29,37		
	vano C12					37,09		
	vano C13					34,13		
	vano C14					78,67		
	vano C15					27,09		
	vano C16					56,42		
	vano C17					27,49		
	P. SECONDO							
	vano D22					80,77		
	vano D23					73,94		
	vano D24					109,08		
	vano D29					52,60		
	SOMMANO m²					634,75	35,00	22'216,25
64 / 64 14E.40.074.0 0	PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI (ESTRAZIONE DI SALI)							
	Elementi lapidei interni - a stima							
	P. terra locali B1-B2-B3-B4					25,00		
	P. primo lacali C16-C17					10,00		
	P. secondo locali D24-D25-D26					10,00		
	SOMMANO m²					45,00	100,80	4'536,00
	Parziale Interventi su pavimenti esistenti e superfici lapidee interne (Cat 6) euro							53'883,29
	A R I P O R T A R E							518'154,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							518'154,71
	Opere in cartongesso e compartimentazioni (Cat 7)							
65 / 65 14E.19.002.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Divisione locali B1d/B3 p. terra Blocco bagni p. terra B1 *(lung.=5,30+3,15+4,80+3,70+3,00+1,60+2,75+1,30) B2 *(lung.=3,20+1,90+1,20+3,00+2,10) Blocco bagni p. primo C21 *(lung.=4,50+0,85+4,10+3,45+1,85) Blocco bagni p. secondo D21 *(lung.=4,35+3,40+4,10+1,80) D26 - tamponamento porta		1,40 25,60 11,40 14,75 13,65 1,00		2,50 2,50 4,50 3,20 2,60 2,40	3,50 64,00 51,30 47,20 35,49 2,40		
	SOMMANO m²					203,89	58,02	11'829,70
66 / 66 14E.19.003.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO P. terra B5 - tamponamento porta verso cortile B1 - blocco bagno *(lung.=3,00+3,00) P. primo C21 bagni *(lung.=1,10+2,90+3,50) loc. tecnico tamponamento sotto finestra *(lung.=2,10+3,60) C10-11 *(lung.=2,50+0,90) P. secondo D21 bagni *(lung.=1,10+2,90+3,50) loc. tecnico tamponamento sotto finestra *(lung.=2,10+3,60) D22 *(lung.=2,60+0,90) P. rialzato B6a chiusura davanti finestre Tamponamento finestre locali interrati A2 A3 Tamponamenti vari		0,90 6,00 7,50 2,10 5,70 3,40 7,50 2,90 5,70 3,50 2,00 0,84 0,75		2,00 4,20 3,20 3,20 1,00 3,20 3,00 3,00 1,00 3,20 2,60 0,44 0,60	1,80 25,20 24,00 6,72 5,70 10,88 22,50 8,70 5,70 11,20 6,76 0,37 0,45		
	SOMMANO m²					159,98	31,60	5'055,37
67 / 67 NP.008	TAVOLATO CON DOPPIA STRUTTURA E 5 LASTRE DI GESSO RIVESTITO Locali tecnici p. primo C21 *(lung.=6,20+2,50) p. secondo D21 *(lung.=6,10+3,30)		8,70 9,40		3,20 3,00	27,84 28,20		
	SOMMANO m²					56,04	68,00	3'810,72
68 / 68 14E.19.006.a	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm P. TERRA Soffitti B1 B2 Pareti	2,00	2,72 1,30 2,20 1,40 1,00	1,62 1,15 1,60 1,00 1,00		4,41 2,99 3,52 1,40 1,00		
	A R I P O R T A R E					13,32		538'850,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,32		538'850,50
	B1 *(lung.=2,72+1,62) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,15) (lung.=2,20+1,60) B2 *(lung.=1,40+1,00) (lung.=1,00+1,00) P. PRIMO Soffiti C21c	2,00 4,00 2,00 2,00 2,00	4,34 2,45 3,80 2,40 2,00		2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	21,70 24,50 19,00 12,00 10,00		
			1,80 1,80 2,92 1,80 1,50	1,00 1,80 1,50 1,00 1,00		1,80 3,24 4,38 1,80 1,50		
	Pareti C21c *(lung.=1,80+1,00) (lung.=1,80+1,80) (lung.=2,92+1,50) (lung.=1,80+1,00) (lung.=1,50+1,00)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,80 3,60 4,42 2,80 2,50		2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	14,00 18,00 22,10 14,00 12,50		
	P. SECONDO Soffitti D21c		1,60 1,80 2,92 1,60 1,50	1,00 1,80 1,50 1,00 1,00		1,60 3,24 4,38 1,60 1,50		
	Pareti D21c *(lung.=1,60+1,00) (lung.=1,80+1,80) (lung.=2,92+1,50) (lung.=1,60+1,00) (lung.=1,50+1,00)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,60 3,60 4,42 2,60 2,50		2,50 2,50 2,50 2,50 2,50	13,00 18,00 22,10 13,00 12,50		
	SOMMANO m²					284,76	12,90	3'673,40
69 / 69 14E.19.006.b	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm P. terra B5 - tamponamento porta verso cortile Tamponamento finestre locali interrati A2 A3 P. rialzato B6a chiusura davanti finestre * (par.ug.=2*2)	2,00 4,00 4,00 4,00	0,90 0,84 0,75		2,00 0,44 0,60 2,60	3,60 1,48 1,80 13,52		
	SOMMANO m²					20,40	11,26	229,70
70 / 70 14E.19.006.d	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm P. terra - B1 blocco servizi *(lung.=5,30+3,70+3,20+4,80) P. primo - C21a *(lung.=6,10+0,90+4,45) P. secondo - D21a		17,00 11,45 10,45		4,20 3,20 2,95	71,40 36,64 30,83		
	SOMMANO m²					138,87	26,94	3'741,16
71 / 71 NP.029	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre fonoisolanti P. primo C21b *(lung.=2,10+6,10+2,50) P. secondo D21b *(lung.=2,90+6,10+3,30)		10,70 12,30		3,20 3,00	34,24 36,90		
	SOMMANO m²					71,14	12,50	889,25
72 / 72 NP.027	SOVRAPPREZZO PER RINFORZO STRUTTURE IN CARTONGESSO							
	A R I P O R T A R E							547'384,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							547'384,01
73 / 73 14E.12.035.a	Blocco bagni p. terra B2 - pareti *(lung.=5,30+3,15+4,80+3,70+3,00+1,60+2,75+1,30) B2 - soffitto		25,60 3,30	1,25	2,50	64,00 4,13		
	SOMMANO m²					68,13	37,00	2'520,81
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA							
	bagni p. terra bagni p. primo bagni p. secondo					4,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	260,09	2'080,72
74 / 74 14E.19.009.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO P. TERRA							
	B1a					18,35		
	B1h					7,00		
	B1c					18,09		
	B1 - wc		2,72	1,62		4,41		
		2,00	1,30	1,15		2,99		
			2,20	1,60		3,52		
	B2 - wc		1,40	1,00		1,40		
			1,00	1,00		1,00		
	P. PRIMO							
	C19		2,00	1,30		2,60		
	C21a		6,04	2,64		15,95		
			4,42	1,80		7,96		
	C21 - wc		1,80	1,00		1,80		
			1,80	1,80		3,24		
			2,92	1,50		4,38		
			1,80	1,00		1,80		
			1,50	1,00		1,50		
	P. SECONDO							
	D21a		10,40	1,80		18,72		
	D21 - wc		1,60	1,00		1,60		
			1,80	1,80		3,24		
			2,92	1,50		4,38		
			1,60	1,00		1,60		
			1,50	1,00		1,50		
	SOMMANO m²					127,03	34,03	4'322,83
75 / 75 NP.019	BOTOLA ISPEZIONE CONTROSOFFITTO 60x60 locali B1-C21-D21					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	250,00	750,00
76 / 76 14E.19.011.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO P. interrato vano A2 *(lung.=5,50+2,00)* (larg.=0,50*3)		7,50	1,50		11,25		
	P. primo vano C19 *(lung.=2,00+1,30)	2,00	3,30	1,00		6,60		
	P. primo vano C21 *(lung.=3,70+3,50)	2,00	7,20	1,00		14,40		
	P. secondo vano D21 *(lung.=3,70+3,50)	2,00	7,20	1,00		14,40		
	P. secondo vano D27 *(larg.=1,00+0,30)		16,00	1,30		20,80		
	SOMMANO m²					67,45	18,23	1'229,61
	Parziale Opere in cartongesso e							
	A R I P O R T A R E							558'287,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'287,98
	compartimentazioni (Cat 7) euro							40'133,27
	A R I P O R T A R E							558'287,98

COMMITTENTE: Comune di Belluno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'287,98
77 / 77 NP.026	Nuovi pavimenti interni (Cat 8)							
	PAVIMENTAZIONE IN LISTELLI DI COTTO FINITURA ARROTATA P. terra - B1a					18,35		
	SOMMANO m²					18,35	116,00	2'128,60
78 / 78 NP.013	PAVIMENTO IN LEGNO LAMELLARE DI FAGGIO COME ESISTENTE Integrazioni pavimenti esistenti					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	75,00	7'500,00
79 / 79 NP.014	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN RESINA P. TERRA Pavimenti bagni B1	2,00	2,72	1,62		4,41		
			1,30	1,15		2,99		
			2,20	1,60		3,52		
	B2		1,40	1,00		1,40		
			1,00	1,00		1,00		
	Rivestimenti							
	B1 *(lung.=2,72+1,62)	2,00	4,34		2,70	23,44		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,15)	4,00	2,45		2,70	26,46		
	(lung.=2,20+1,60)	2,00	3,80		2,70	20,52		
	B2 *(lung.=1,40+1,00)	2,00	2,40		2,40	11,52		
	(lung.=1,00+1,00)	2,00	2,00		2,40	9,60		
	P. PRIMO Pavimenti bagni C21		1,80	1,00		1,80		
			1,80	1,80		3,24		
			2,92	1,50		4,38		
			1,80	1,00		1,80		
			1,50	1,00		1,50		
	C21 - distribuzione					22,80		
	Rivestimenti							
	C21 *(lung.=1,80+1,00)	2,00	2,80		2,40	13,44		
	(lung.=1,80+1,80)	2,00	3,60		2,40	17,28		
	(lung.=2,92+1,50)	2,00	4,42		2,40	21,22		
	(lung.=1,80+1,00)	2,00	2,80		2,40	13,44		
	(lung.=1,50+1,00)	2,00	2,50		2,40	12,00		
	P. SECONDO Pavimenti bagni D21		1,60	1,00		1,60		
			1,80	1,80		3,24		
			2,92	1,50		4,38		
			1,60	1,00		1,60		
			1,50	1,00		1,50		
	Rivestimenti							
	D21 *(lung.=1,60+1,00)	2,00	2,60		2,20	11,44		
	(lung.=1,80+1,80)	2,00	3,60		2,20	15,84		
	(lung.=2,92+1,50)	2,00	4,42		2,20	19,45		
	(lung.=1,60+1,00)	2,00	2,60		2,20	11,44		
	(lung.=1,50+1,00)	2,00	2,50		2,20	11,00		
	P. terzo - E30 rivestimento scala *(lung.=7,00+4,00) (par.ug.=20+6)	26,00	11,00 1,10	1,10	0,17	70,00 12,10 4,86		
	Locali tecnici p. primo (lung.=2,45+5,91+2,01+6,05)		16,42		1,00	13,30 16,42		
	p. secondo (lung.=3,22+5,85+2,83+6,05)		17,95		1,00	18,20 17,95		
	Nuove rampe interne							
	A R I P O R T A R E					452,08		567'916,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					452,08		567'916,58
80 / 80 NP.033	p. terra B1h		5,00	1,50		7,50		
	p. primo C19		1,50	1,50		2,25		
	p. secondo D21a		8,00	1,80		14,40		
	p. secondo D27		2,50	3,50		8,75		
	SOMMANO m²					484,98	98,00	47'528,04
	STRISCE ANTISCIVOLO A PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO ULTRASOTTILE O IN GOMMA							
	P. TERRA							
	B01	3,00	14,00			42,00		
		2,00	0,80			1,60		
		3,00	6,50			19,50		
		3,00	4,20			12,60		
	B02 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,80			7,20		
	B10 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,10			8,40		
		2,00	1,80			3,60		
		2,00	1,60			3,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,90			11,60		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50			6,00		
	Parziale ml					115,70		
	p. PRIMO							
	C22	2,00	2,00			4,00		
	nuova scala *(lung.=1,30+1,20+1,40+1,30+1,60)	2,00	6,80			13,60		
	C21a/C2 *(par.ug.=2*2)	4,00	0,90			3,60		
	C20/C19 *(lung.=1,00+1,30)	2,00	2,30			4,60		
	C23 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,15			4,60		
	C14/15 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,15			4,60		
	Parziale ml					35,00		
	P. SECONDO							
	nuova scala *(lung.=1,30+1,40+1,30+1,40+1,20+1,30+1,50)	2,00	9,40			18,80		
	D21 *(par.ug.=3*2)	6,00	1,70			10,20		
	D21/D29	2,00	0,80			1,60		
	D29/D31	2,00	1,30			2,60		
	D31	2,00	2,40			4,80		
	D27 *(lung.=3,10+2,25+6,80+1,10+1,50)	2,00	14,75			29,50		
	D30	2,00	1,20			2,40		
	D22/24 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,20			4,80		
	D24/D25 *(lung.=1,20+0,75+0,85+0,80)	2,00	3,60			7,20		
	D24/D26	2,00	0,80			1,60		
	Parziale ml					83,50		
	P. TERZO							
	E30 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,20			4,80		
	Parziale ml					4,80		
	SOMMANO ml					239,00	18,50	4'421,50
	Parziale Nuovi pavimenti interni (Cat 8) euro							61'578,14
	A R I P O R T A R E							619'866,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							619'866,12
	Lattonerie (Cat 9)							
81 / 81 14E.21.022.0 5	LATTONERIE SAGOMATE in alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm raccordo coperture corte *(lung.=20,80+14,3+15,90+4,10+4,50+10,00)		69,60 50,00			69,60 50,00		
	SOMMANO m					119,60	37,00	4'425,20
82 / 82 14E.21.022.0 3	LATTONERIE SAGOMATE in alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm raccordo coperture corte *(lung.=20,80+14,3+15,90+4,10+4,50+10,00)		69,60 80,00			69,60 80,00		
	SOMMANO m					149,60	21,80	3'261,28
83 / 83 14E.29.004.0 2	CANALI DI GRONDA in laminato di alluminio preverniciato sviluppo 40 cm canale corte interna *(lung.=20,80+14,3+15,90+4,10+4,50+10,00) eventuale sostituzione canale esterno		69,60 60,00			69,60 60,00		
	SOMMANO m					129,60	46,60	6'039,36
84 / 84 NP.034	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA DI CANALI DI GRONDA COIBENTATI SV 90 canale corte interna *(lung.=20,80+14,3+15,90+4,10+4,50+10,00)		69,60			69,60		
	SOMMANO ml					69,60	43,00	2'992,80
85 / 85 14E.29.008.0 2	TUBI PLUVIALI in lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro 100 mm	4,00	12,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	22,00	1'056,00
	Parziale Lattonerie (Cat 9) euro							17'774,64
	A RIPORTARE							637'640,76

COMMITTENTE: Comune di Belluno

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661'158,12
89 / 89 14E.30.023.b	ZINCATURA OPERE IN FERRO Griglia perimetrale cortile *(lung.=14,25+20,00+ 13,90+4,10)		52,25	0,35	80,00	1'463,00		
	SOMMANO kg					1'463,00	0,74	1'082,62
90 / 90 14E.30.017.0 0	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE Vedi voce n° 86 [kg 4 545.70] Vedi voce n° 88 [kg 1 980.00]					4'545,70 1'980,00		
	SOMMANO kg					6'525,70	0,15	978,86
91 / 91 14E.30.019.0 0	MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO Vedi voce n° 86 [kg 4 545.70] Vedi voce n° 88 [kg 1 980.00] Vedi voce n° 89 [kg 1 463.00]					4'545,70 1'980,00 1'463,00		
	SOMMANO kg					7'988,70	0,13	1'038,53
	Parziale Strutture in acciaio, pedane, rampe, gradini (Cat 10) euro							26'617,37
	A R I P O R T A R E							664'258,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							664'258,13
	Serramenti esterni (Cat 11)							
92 / 93 14E.23.032.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE DA TETTO B78xH98 (0,76 mq)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	1'255,00	2'510,00
93 / 94 NP.017	SISTEMAZIONE PORTONE IN LEGNO (P)					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	2'800,00	2'800,00
94 / 95 NP.022	INTERVENTI DI RIPRISTINO SERRAMENTI IN LEGNO ESISTENTI P. primo C18 P. secondo D27					10,00 11,00		
	SOMMANO n.					21,00	510,00	10'710,00
95 / 96 14E.26.024.a	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente P. terra - nuovo portoncino B11					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	180,00	180,00
96 / 97 14E.26.024.b	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti P. terra - portone uscita su via Crepadoni P. terra B10					1,00 1,00		
	SOMMANO n.					2,00	425,00	850,00
97 / 98 NP.035	NUOVO PORTONE IN LEGNO COME ESISTENTE 0.90x2.00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
98 / 99 NP.021	SCALA RETRATTILE PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'850,00	4'850,00
	Parziale Serramenti esterni (Cat 11) euro							23'700,00
	A RIPORTARE							687'958,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							687'958,13
	Serramenti e porte interne (Cat 12)							
99 / 92 NP.016	SERRAMENTI IN ALLUMINIO INTERNI							
	P. primo - C/18	2,00		1,75	1,55	5,43		
	Vetrata fisse p. primo							
	C21			1,50	1,57	2,36		
	C22			1,60	1,55	2,48		
	Vetrata fisse p. secondo							
	D21			1,50	1,57	2,36		
	D27			1,70	1,60	2,72		
	D24			1,20	2,10	2,52		
	SOMMANO m²					17,87	310,00	5'539,70
100 / 100 14E.23.005.b	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente oltre i mq 1,60							
	Bagni p. terra	2,00		0,80	2,10	3,36		
		4,00		0,75	2,10	6,30		
				0,90	2,50	2,25		
	Bagni p. primo	2,00		0,80	2,10	3,36		
		2,00		0,75	2,10	3,15		
	Bagni p. secondo	2,00		0,80	2,10	3,36		
		2,00		0,75	2,10	3,15		
	P. terra							
	porta tra B1/B3			0,90	2,00	1,80		
	porta B10			1,15	2,25	2,59		
	P. primo							
	porta tra C20/C21f			0,75	2,10	1,58		
	P. secondo							
	porta tra D29/D21f			0,80	2,10	1,68		
	porta tra D29/D31			0,90	2,10	1,89		
	SOMMANO m²					34,47	255,00	8'789,85
101 / 101 14E.23.005.d	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti oltre i mq 2,40							
	P. primo tra C19/C18			1,40	2,00	2,80		
	P. primo C21			1,50	2,10	3,15		
	P. secondo tra D22/D23			1,50	2,50	3,75		
	P. secondo D21			1,20	2,10	2,52		
	SOMMANO m²					12,22	312,00	3'812,64
102 / 102 14E.25.023.b	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiate due ante luce 120x210							
	P. primo							
	C19/C18					1,00		
	C23/C18 (maggiorazione 100%)					2,00		
	P. secondo							
	D30/D27 (maggiorazione 50%)					1,50		
	SOMMANO n.					4,50	610,00	2'745,00
103 / 103 14E.26.024.a	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente							
	P. secondo D29/D31					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	180,00	180,00
104 / 104 14E.26.024.b	FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti							
	P. terra							
	B10					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		709'025,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		709'025,32
105 / 105 14E.24.006.b	P. primo C19/C18 C23/C18 P. secondo D30/D27					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n.					4,00	425,00	1'700,00
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunistico 4+ 4 mm PVB 0,38							
	P. primo C23/C18	0,75		1,20	2,80	2,52		
	P. secondo D30/D27	0,75		1,20	2,24	2,02		
	SOMMANO m²					4,54	40,10	182,05
	SERRAMENTI CON SPECCHIATURE VETRATE							
	P. TERRA							
	porta ingresso B1 *(H/peso=2,40+0,90)			2,50	3,30	8,25		
	porta uscita B2a verso corte			1,50	2,80	4,20		
106 / 106 NP.015	porta su cortile B4			1,90	2,23	4,24		
	P. PRIMO							
	porta tra C13/C10-11			1,60	2,00	3,20		
	porta tra C17/C14-15			1,20	2,40	2,88		
	porta C21 su scala			1,50	2,40	3,60		
	porta C22 su scala			1,50	2,40	3,60		
	P. SECONDO							
	porta tra D22/D24			1,20	2,20	2,64		
	porta tra D24/D25	2,00		0,80	1,85	2,96		
	porta tra D24/D26			0,80	1,85	1,48		
107 / 107 14E.26.011.b	porta tra D25/D26			1,00	2,00	2,00		
	porta tra D26/D27			0,90	2,00	1,80		
	porta D21 su scala			1,50	2,40	3,60		
	porta D27 su scala			1,50	2,00	3,00		
	SOMMANO m²					47,45	650,00	30'842,50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq							
	p. mezzanino - B6a			1,00	2,15	2,15		
	SOMMANO m²					2,15	845,00	1'816,75
	REALIZZAZIONE ARMADIO/RIVESTIMENTO CON STRUTTURA IN MDF							
	locale B3					1,00		
108 / 108 NP.032	SOMMANO a corpo					1,00	5'750,40	5'750,40
109 / 109 NP.031	PELLICOLA OPACA OSCURANTE							
	P. terra B3			1,50	1,85	2,78		
110 / 110 NP.020	SOMMANO m²					2,78	45,00	125,10
110 / 110 NP.020	PELLICOLA DI SICUREZZA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI							
	locale B3			0,80	1,84	1,47		
	locale C12			1,20	2,06	2,47		
	A R I P O R T A R E					3,94		749'442,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,94		749'442,12
	locale C10/11			1,20	2,40	2,88		
	locale C14/15			1,20	2,36	2,83		
	locale C17			1,05	2,05	2,15		
	locale E31			1,14	1,87	2,13		
	SOMMANO m²					13,93	68,00	947,24
	Parziale Serramenti e porte interne (Cat 12) euro							62'431,23
	A R I P O R T A R E							750'389,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							750'389,36
111 / 111 14E.28.001.a	Tinteggiature e finiture interne (Cat 13) FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni P. TERRA B2 - esterno nucleo bagni *(lung.=1,85+3,30+ 1,25+1,85+2*2,00+1,20+0,60+0,13) B2b - soffitto B2f - soffitto B1 - esterno nucleo bagni *(lung.=5,30+0,85+ 0,85+3,30+0,15+4,80+3,75) B1a - soffitto B1e - soffitto B1c - soffitto B1b - soffitto B1e - soffitto B1f - soffitto B1g - soffitto B01d - soffitto P. PRIMO C21a *(lung.=6,05+0,85+4,45) C21b *(lung.=2,00+5,90+2,45) C21a - soffitto C21c - soffitto C21d - soffitto C21e - soffitto C21f - soffitto C21g - soffitto C18 - soffitto P. SECONDO D21a D21b *(lung.=2,90+5,90+3,30) D21a - soffitto D21c - soffitto D21d - soffitto D21e - soffitto D21f - soffitto D21g - soffitto D27 - soffitto SOMMANO m²							
			14,18		2,50	35,45		
			1,75	1,00		1,75		
			1,20	1,00		1,20		
			19,00		2,80	53,20		
						18,35		
						8,31		
						17,60		
			2,95	1,65		4,87		
			1,45	1,30		1,89		
			1,40	1,30		1,82		
			1,60	2,20		3,52		
						10,14		
			11,35		2,95	33,48		
			10,35		3,20	33,12		
						22,67		
						4,38		
						1,60		
						3,21		
						1,80		
						1,50		
			22,60	1,65		37,29		
			16,00	0,90		14,40		
			10,45		2,60	27,17		
			12,10		2,95	35,70		
						17,70		
						4,38		
						1,60		
						3,15		
						1,80		
						1,50		
			22,70	1,15		26,11		
			14,90	0,90		13,41		
						444,07	8,17	3'628,05
112 / 112 NP.025	TRATTAMENTO DI FINITURA SUPERFICI MURARIE A CALCE PIANO SEMINTERRATO Pareti A1 *(lung.=5,11+3,15+5,60+3,55+1,00) A2 *(lung.=5,10+5,18+4,60+6,13) A3 *(lung.=4,59+3,00+4,38+3,21) Soffitti A1 A2 A3 PIANO TERRA Pareti B2 - zona caffè *(lung.=10,10+5,15+10,60+ 5,80) B2 - zona wc *(lung.=3,70+6,35+4,30+5,85) B1 - ingresso/distribuzione *(lung.=5,10+15,00+ 3,65+1,40+1,50+2,25+1,95+1,50) B3 *(lung.=5,70+5,08+9,87+5,08+7,66+1,00+ 2,63+2,50+2,25+2,55) B4 *(lung.=6,77+6,15+6,66+6,21)							
			18,41		2,50	46,03		
			21,01		2,50	52,53		
			15,18		2,50	37,95		
			5,40	3,20		17,28		
			5,70	4,90		27,93		
			4,50	3,20		14,40		
			31,65		3,50	110,78		
			20,20		3,50	70,70		
			32,35		4,50	145,58		
			44,32		4,50	199,44		
			25,79		4,40	113,48		
	A R I P O R T A R E					836,10		754'017,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					836,10		754'017,41
	B5 - wc *(lung.=5,26+5,37+1,55*8) B9 *(lung.=2,45+2,97+1,80+4,00+5,00) B10		23,03 16,22 20,00		4,20 2,50 3,00	96,73 40,55 60,00		
	PIANO RIALZATO Pareti B3 *(lung.=8,00+6,50+8,00) disimp. *(lung.=3,01+1,27+1,75) B6 *(lung.=5,40+6,38+4,51+6,96+5,78+7,22+4,51)		22,50 6,03 40,76		4,50 2,50 2,50	101,25 15,08 101,90		
	PIANO PRIMO C10-11 *(lung.=9,62+7,65+10,13+5,80+2,50+2,25+2,55+2,63) C12 *(lung.=5,64+7,54+4,92+6,86) C13 *(lung.=4,28+7,47+4,91+7,54) C14-15 *(lung.=6,75+16,75+6,60+15,67) C16 *(lung.=5,48+11,16+4,70+11,18) C17 *(lung.=5,49+5,10+5,46+4,99) C22-18 *(lung.=7,91+22,55+15,05+3,42+3,68) (lung.=4,08+16,11+14,86) C19 *(lung.=6,40+3,75+5,94+4,33) C20 *(lung.=5,93+9,06+5,19+9,56) C21a *(lung.=2,55+10,40+1,70) C21b		43,13 24,96 24,20 45,77 32,52 21,04 52,61 35,05 20,42 29,74 14,65 6,05		3,20 3,00 3,00 3,65 3,30 3,30 2,90 1,00 3,30 3,60 2,95 3,20	138,02 74,88 72,60 167,06 107,32 69,43 152,57 35,05 67,39 107,06 43,22 19,36		
	PIANO SECONDO D21a *(lung.=1,70+10,40+1,70) D21b D22 *(lung.=10,23+7,85+9,73+5,88+2,51+2,63+2,55+2,25) D23 *(lung.=4,60+5,34+7,56+10,23+2,32+4,79) D24 *(lung.=6,60+16,85+6,87+15,78) D25 *(lung.=4,89+11,26+5,57+11,27) D26 *(lung.=5,46+5,29+5,47+5,05) D27 *(lung.=8,03+22,65+15,15+3,28) (lung.=2,00+4,08+16,11+14,84+3,28) D28 *(lung.=6,80+4,44+4,36+2,50+2,03) (lung.=1,59+1,98+1,93+2,48+0,62) D29 *(lung.=6,03+9,06+5,29+9,57) D30 *(lung.=2,97+6,00+2,44+2,37)		13,80 6,10 43,63 34,84 46,10 32,99 21,27 49,11 40,31 20,13 8,60 29,95 13,78		2,60 2,95 3,20 3,00 3,90 4,30 2,65 2,45 1,00 2,70 2,70 3,00 3,00	35,88 18,00 139,62 104,52 179,79 141,86 56,37 120,32 40,31 54,35 23,22 89,85 41,34		
	PIANO TERZO Pareti E30 *(lung.=7,73+11,31+4,73+1,40+2,32+7,68) E31 *(lung.=10,25+11,07) (lung.=6,92+7,12)*(H/peso=(3,00+4,50)/2) a detrarre aperture >4 mq *(lung.=6,90+7,10) (lung.=2,90+2,70+2,40+2,30) (par.ug.=6*4,00)	24,00	35,17 21,32 14,04 14,00 10,30		2,50 3,00 3,75 2,50 2,10	87,93 63,96 52,65 -35,00 -21,63 24,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					3'579,54 -56,63		
	SOMMANO m²					3'522,91	15,00	52'843,65
113 / 113 B65018b	TINTEGGIATURA MURALE CON SMALTO Nucleo bagno p. terra B2 pareti *(lung.=1,86+3,30+1,82+1,20+2,10+2,10+0,60) celino		12,98 3,30	1,25	2,40	31,15 4,13		
	SOMMANO m²					35,28	17,50	617,40
114 / 114 NP.018	PULIZIA E TRATTAMENTO SOFFITTI IN LEGNO P. TERRA B03					36,42		
	A R I P O R T A R E					36,42		807'478,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,42		807'478,46
	B04					41,16		
	P. MEZZANINO							
	B06a					72,00		
	P. PRIMO							
	C10/11					58,97		
	C12					37,09		
	C13					34,13		
	C14/15					107,05		
	C16					56,42		
	C17					27,49		
	C22					28,58		
	C18					115,52		
	C19					24,70		
	C20					51,60		
	P. SECONDO							
	D22					60,54		
	D24					109,08		
	D25					58,58		
	D26					28,10		
	D27					148,58		
	D29					52,58		
	P. TERZO							
	E30					69,03		
	E31					118,00		
	SOMMANO m²					1'335,62	12,00	16'027,44
	Parziale Tinteggiature e finiture interne (Cat 13) euro							73'116,54
	A R I P O R T A R E							823'505,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							823'505,90
115 / 119 NP.023	Manutenzione elevatore e montalibri (Cat 14)							
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'000,00	19'000,00
116 / 120 NP.024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONTALIBRI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'000,00	5'000,00
	Parziale Manutenzione elevatore e montalibri (Cat 14) euro							24'000,00
	A R I P O R T A R E							847'505,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							847'505,90
117 / 115 ASS-IE	Assistenze murarie (Cat 15)							
	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI					300'000,00		
	SOMMANO %					300'000,00	5,00	15'000,00
118 / 116 ASS-IM	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI MECCANICI					323'000,00		
	SOMMANO %					323'000,00	8,00	25'840,00
119 / 117 14E.98.004.d	Assistenza muraria per opere da fabbro							
	Parapetti tubolari su finestre							
	P. PRIMO							
	C20 *(par.ug.=4*2)	8,00	1,50		6,00	72,00		
	C21a *(par.ug.=3*2)	6,00	2,00		6,00	72,00		
	C16 *(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		6,00	36,00		
	C22 *(lung.=1,50+2,10+2,30+2,20)	2,00	8,10		6,00	97,20		
	C18 *(lung.=2,20+2,15+2,25+2,25+2,20+2,15+2,15+2,30+2,00*7+1,50*4+1,40+1,30+1,40*4)	2,00	48,20		6,00	578,40		
	P. PRIMO							
	D21a *(lung.=2,00*3)	2,00	6,00		6,00	72,00		
	D29 *(lung.=1,30*4)	2,00	5,20		6,00	62,40		
	D22 *(lung.=1,60+1,60+1,30)	2,00	4,50		6,00	54,00		
	D23 *(lung.=1,30*4+1,40*3)	2,00	9,40		6,00	112,80		
	D24 *(lung.=1,50*3+1,60+1,60*3+1,30)	2,00	12,20		6,00	146,40		
	D25 *(lung.=1,30+1,50+1,40)	2,00	4,20		6,00	50,40		
	D26 *(lung.=1,40*2)	2,00	2,80		6,00	33,60		
	D27 *(lung.=2,20*4+2,30+2,15*3+2,25*3+2,30+2,00*7+1,50*5+1,40*3+1,30)	2,00	53,60		6,00	643,20		
	P. SECONDO							
	E31 *(lung.=2,05+3,70+3,95+2,85+3,30+3,40+3,90+2,75)	2,00	25,90		6,00	310,80		
	B9 - finestra grigliata		1,00	0,50	7,00	3,50		
	E31 - parapetti tubolari *(lung.=2,50+7,5+3,00+2,50+7,00+1,50)	2,00	24,00		6,00	288,00		
	Griglia perimetrale cortile *(lung.=14,25+20,00+13,90+4,10)		52,25	0,35	80,00	1'463,00		
	Parapetto locale tecnico in copertura *(lung.=5,00+2,00+2,00)		9,00		50,00	450,00		
	SOMMANO kg					4'545,70	1,42	6'454,89
120 / 118 14E.98.006.a	Assistenza muraria alla posa in opera di canali, pluviali, scossaline, ecc.							
	scossaline *(lung.=119,60+149,60)		269,20			269,20		
	canali di gronda		129,60			129,60		
	pluviali		48,00			48,00		
	SOMMANO m					446,80	3,23	1'443,16
	Parziale Assistenze murarie (Cat 15) euro							48'738,05
	A R I P O R T A R E							896'243,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							896'243,95
	Somme accantonate per lavori in economia (Cat 16)							
121 / 121 14A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.					320,00		
	SOMMANO h					320,00	30,60	9'792,00
122 / 122 14A.01.003.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.					320,00		
	SOMMANO h					320,00	28,39	9'084,80
123 / 123 14A.01.004.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.					320,00		
	SOMMANO h					320,00	25,50	8'160,00
	Parziale Somme accantonate per lavori in economia (Cat 16) euro							27'036,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							923'280,75
	T O T A L E euro							923'280,75
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Belluno